REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)


KEGIATAN : **PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**
PEKERJAAN : **BELANJA RENOVASI LANJUTAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)**
LOKASI : **RSUD dr LA PALALOI, KEC. TURIKALE**
TAHUN ANGGARAN : **2025**

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	KDN (Rp)	KLN (Rp)	TKDN (%)
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	156.200.650,48	2,28	156.200.650,48	-	2,28
II	**PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI**	22.417.364,86	0,33	22.417.364,86	-	0,33
III	**GEDUNG A**					
A	PEKERJAAN PONDASI	101.384.548,05	1,48	101.373.366,87	-	1,48
B	PEKERJAAN BETON	571.244.945,37	8,32	555.820.860,40	15.424.084,97	8,10
C	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN	201.360.187,66	2,93	201.360.187,66	-	2,93
D	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	356.177.763,42	5,19	339.257.830,77	16.919.932,65	4,94
E	PEKERJAAN KUSEN, KACA, PENGGANTUNG DAN ASS	459.450.991,22	6,69	421.753.426,28	37.697.564,95	6,14
F	PEKERJAAN PLAFON	495.895.993,44	7,22	448.492.359,23	47.403.634,21	6,53
G	PEKERJAAN PENGECATAN	69.941.069,20	1,02	58.801.924,18	11.139.145,02	0,86
H	PEKERJAAN MEKANIKAL	256.395.584,50	3,73	237.949.549,93	18.446.034,57	3,47
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	280.804.527,25	4,09	273.198.969,85	3.426.280,00	3,98
J	PEKERJAAN INTERIOR	1.723.358.224,80	25,10	1.676.596.357,25	46.761.867,55	24,42
K	PEKERJAAN EKSTERIOR	1.360.559.627,00	19,82	1.218.937.270,07	141.622.356,92	17,76
IV	**GEDUNG B**					
A	PEKERJAAN PONDASI	5.336.145,05	0,08	5.336.145,05	-	0,08
B	PEKERJAAN BETON	8.792.789,88	0,13	8.792.789,88	-	0,13
C	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN	25.531.337,60	0,37	25.531.337,60	-	0,37
D	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	59.988.149,29	0,87	48.935.052,08	11.053.097,21	0,71
E	PEKERJAAN KUSEN, KACA, PENGGANTUNG DAN ASS	66.179.012,37	0,96	58.841.008,41	7.338.003,97	0,86
F	PEKERJAAN PLAFON	69.853.660,46	1,02	63.238.776,28	6.614.884,18	0,92
G	PEKERJAAN PENGECATAN	16.163.340,46	0,24	12.165.992,74	3.997.347,72	0,18
H	PEKERJAAN MEKANIKAL	30.765.229,83	0,45	24.430.521,88	6.334.707,95	0,36
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	27.436.810,00	0,40	27.436.810,00	-	0,40
J	PEKERJAAN INTERIOR	41.262.026,40	0,60	35.386.509,61	5.875.516,78	0,52
IV	**GEDUNG C**					
A	PEKERJAAN KUSEN, KACA, PENGGANTUNG DAN ASS	32.033.034,92	0,47	28.635.486,34	3.397.548,57	0,42
B	PEKERJAAN PLAFON	137.017.572,13	2,00	123.985.298,53	13.032.273,60	1,81
C	PEKERJAAN PENGECATAN	34.619.309,79	0,50	26.057.625,44	8.561.684,35	0,38
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	48.375.376,00	0,70	48.375.376,00	-	0,70
E	PEKERJAAN INTERIOR	44.918.730,17	0,65	42.788.677,97	2.130.052,20	0,62
V	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**					
A	PEKERJAAN TOWER TANDON	62.979.235,59	0,92	62.979.235,59	-	0,92
B	PEKERJAAN SELASAR	98.419.404,23	1,43	88.628.760,70	9.790.643,53	1,29
	REAL COST	**6.864.862.641,42**	**100,00**	**6.443.705.521,93**	**416.966.660,91**	**93,87**
	PPN 11%	**755.134.890,56**		**708.807.607,41**	**45.866.332,70**	
	JUMLAH	**7.619.997.531,98**		**7.152.513.129,34**	**462.832.993,61**	
	PEMBULATAN	**7.619.997.000,00**		**7.152.513.100,00**	**462.832.900,00**	

TERBILANG : TUJUH MILYAR ENAM RATUS SEMBILAN BELAS JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH

MAROS, 28 APRIL 2025

MENGETAHUI :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
RSUD dr. LA PALALOI



dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH
NIP : 19801115 201001 2 022

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (BILL Of QUANTITY)

KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN : BELANJA RENOVASI LANJUTAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
LOKASI : RSUD dr LA PALALOI, KEC. TURIKALE
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BRAND / MEREK	NO. SERTIFIKAT TKDN	KDN				KLN	PERSENTASE TKDN (%)
								TENAGA KERJA (Rp)	MATERIAL (Rp)	ALAT (Rp)	TOTAL (Rp)	MATERIAL (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**												
a	Pembuatan Papan Nama Pekerjaan	1,00	Bh	617.815,00	617.815,00			292.050,00	325.765,00	-	617.815,00	-	100,00
b	Pemasangan Pagar Sementara dari Seng Gelomba	70,00	m1	385.314,46	26.972.012,29			6.437.200,00	20.534.812,29	-	26.972.012,29	-	100,00
c	Pekerjaan Pembongkaran dan Pembersihan	1,00	Ls	120.000.000,00	120.000.000,00			120.000.000,00			120.000.000,00		100,00
d	Pekerjaan Timbunan Tanah	71,42	m3	120.560,00	8.610.823,19			2.954.078,03	5.656.745,16	-	8.610.823,19	-	100,00
				SUB TOTAL I	**156.200.650,48**			**129.683.328,03**	**26.517.322,45**	**-**	**156.200.650,48**	**-**	
II	**PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI**												
1	**Penyiapan RKK**												
a	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	1,00	Set	750.000,00	750.000,00				750.000,00		750.000,00		100,00
b	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	30,00	Set	15.000,00	450.000,00				450.000,00		450.000,00		100,00
2	**Sosialisasi , Promosi dan Pelatihan**												
	Spanduk banner	1,00	Lb	150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00		100,00
	Papan Informasi K3	1,00	Lb	150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00		100,00
3	Alat Pelindung Kerja (APK) & Alat Pelindung Diri (APD) :												
a	**APK antara lain :**												
	Jaring pengaman	15,00	m1	20.000,00	300.000,00				300.000,00		300.000,00		100,00
	Tali keselamatan	2,00	Unit	150.000,00	300.000,00				300.000,00		300.000,00		100,00
	Pembatas area	5,00	Roll	85.000,00	425.000,00				425.000,00		425.000,00		100,00
b	**APD antara lain:**												
	Safety Helmet	30,00	Bh	40.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00		100,00
	Kacamata	30,00	Bh	55.000,00	1.650.000,00				1.650.000,00		1.650.000,00		100,00
	Sarung Tangan	30,00	Psg	5.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00		100,00
	Sepatu Keselamatan	30,00	Psg	180.000,00	5.400.000,00				5.400.000,00		5.400.000,00		100,00
	Rompi Keselamatan	30,00	Bh	25.000,00	750.000,00				750.000,00		750.000,00		100,00
4	**Asuransi dan Perizinan**												
a	Asuransi / BPJS Ketenagakerjaan	1,00	Ls	8.414.864,86	8.414.864,86			8.414.864,86			8.414.864,86		100,00
5	**Personel K3 Konstruksi**	1,00	Org	750.000,00	750.000,00			750.000,00			750.000,00		100,00
6	**Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan**												
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka dl)	1,00	Set	275.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00		100,00
7	**Rambu - Rambu Yang Diperlukan**												
	Rambu Peringatan	5,00	Bh	60.500,00	302.500,00				302.500,00		302.500,00		100,00
8	**Konsultansi Dengan Ahli Keselamatan Konstruk**	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00				500.000,00		500.000,00		100,00
9	**Lain - Lain Pengendalian Keselamatan Konstruksi**												
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR);	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00				500.000,00		500.000,00		100,00
				SUB TOTAL II	**22.417.364,86**			**9.164.864,86**	**13.252.500,00**	**-**	**22.417.364,86**	**-**	
III	**GEDUNG A**												
A	**PEKERJAAN PONDASI**												
1	**PEKERJAAN PONDASI BATU GUNUNG**												

	Pek. Galian Tanah	105,08	m3	123.860,00	13.015.704,24			13.015.704,24	-	-	13.015.704,24	-	100,00
	Urugan Pasir t. 5 cm	8,76	m3	346.500,00	3.034.300,50			433.471,50	2.600.829,00	-	3.034.300,50	-	100,00
	Pek. pemasangan batu kosong (astamping)	35,03	m3	540.672,00	18.938.658,82			7.333.181,86	11.605.476,96	-	18.938.658,82	-	100,00
	Pek. pemasangan batu gunung	52,54	m3	1.029.710,00	54.103.022,82			18.783.765,00	35.319.257,82	-	54.103.022,82	-	100,00
	Pek. Urugan Tanah Kembali	35,03	m3	82.500,00	2.889.810,00			2.889.810,00	-	-	2.889.810,00	-	100,00
2	**PEKERJAAN PONDASI ROLAG**												
	Pek. Galian Tanah	1,99	m3	129.490,00	257.167,14			245.985,96	-	-	245.985,96	-	95,65
	Pekerjaan dinding bata merah 1 SP : 4 PP	39,72	m2	148.816,80	5.911.003,30			2.073.622,32	3.837.380,98	-	5.911.003,30	-	100,00
	Pekerjaan plesteran 1 SP : 4 PP, Tebal 15 mm	26,48	m2	63.879,69	1.691.534,16			1.382.414,88	309.119,28	-	1.691.534,16	-	100,00
	Pekerjaan acian	26,48	m2	58.283,50	1.543.347,08			1.382.414,88	160.932,20	-	1.543.347,08	-	100,00
				SUB TOTAL III	**101.384.548,05**			**47.540.370,64**	**53.832.996,24**	**-**	**101.373.366,87**	**-**	
B	**PEKERJAAN BETON**												
1	**PEKERJAAN PONDASI POER (190 X 190 CM)**												
	Pek. Galian Tanah	16,00	m3	123.860,00	1.981.760,00			1.981.760,00	-	-	1.981.760,00	-	100,00
	Urugan Pasir t. 5 cm	0,40	m3	346.500,00	138.600,00			19.800,00	118.800,00	-	138.600,00	-	100,00
	Rabat Lantai Kerja 7 cm (K-100)	0,56	m3	1.268.310,52	710.253,89			175.307,44	534.946,45	-	710.253,89	-	100,00
	Beekisting	8,00	m2	182.798,00	1.462.384,00			1.086.624,00	375.760,00	-	1.462.384,00	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 16	656,55	Kg	15.561,48	10.216.856,08			402.122,42	9.814.733,66	-	10.216.856,08	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	3,61	m3	1.432.041,54	5.169.669,95			1.130.106,89	4.039.563,06	-	5.169.669,95	-	100,00
	Pek. Urugan Tanah Kembali	5,33	m3	82.500,00	440.000,00			440.000,00	-	-	440.000,00	-	100,00
2	**PEKERJAAN PONDASI POER (120 X 120 CM)**												
	Pek. Galian Tanah	19,27	m3	123.860,00	2.386.286,76			2.386.286,76	-	-	2.386.286,76	-	100,00
	Urugan Pasir t. 5 cm	0,51	m3	346.500,00	175.675,50			25.096,50	150.579,00	-	175.675,50	-	100,00
	Rabat Lantai Kerja 7 cm (K-100)	0,71	m3	1.268.310,52	900.246,81			222.202,18	678.044,63	-	900.246,81	-	100,00
	Beekisting	8,64	m2	182.798,00	1.579.374,72			1.173.553,92	405.820,80	-	1.579.374,72	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 16	393,93	Kg	15.561,48	6.130.113,65			241.273,45	5.888.840,20	-	6.130.113,65	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	2,59	m3	1.432.041,54	3.711.851,66			811.423,01	2.900.428,65	-	3.711.851,66	-	100,00
	Pek. Urugan Tanah Kembali	6,42	m3	82.500,00	529.815,00			529.815,00	-	-	529.815,00	-	100,00
3	**PEKERJAAN PONDASI POER (100 X 100 CM)**												
	Pek. Galian Tanah	13,79	m3	123.860,00	1.708.524,84			1.708.524,84	-	-	1.708.524,84	-	100,00
	Urugan Pasir t. 5 cm	0,36	m3	346.500,00	125.779,50			17.968,50	107.811,00	-	125.779,50	-	100,00
	Rabat Lantai Kerja 7 cm (K-100)	0,51	m3	1.268.310,52	644.555,41			159.091,50	485.463,91	-	644.555,41	-	100,00
	Beekisting	7,20	m2	182.798,00	1.316.145,60			977.961,60	338.184,00	-	1.316.145,60	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 13	263,90	Kg	15.561,48	4.106.697,23			161.634,36	3.945.062,87	-	4.106.697,23	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	1,80	m3	1.432.041,54	2.577.674,77			563.488,20	2.014.186,57	-	2.577.674,77	-	100,00
	Pek. Urugan Tanah Kembali	4,60	m3	82.500,00	379.335,00			379.335,00	-	-	379.335,00	-	100,00
2	**PEKERJAAN SLOOF**												
a	**SLOOF S1 (30 X 50 CM)**												
	Beekisting	50,80	m2	187.088,00	9.504.070,40			6.900.062,40	2.604.008,00	-	9.504.070,40	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 16	641,40	Kg	15.561,48	9.981.082,48			392.842,67	9.588.239,81	-	9.981.082,48	-	100,00
	Besi D 13	105,86	Kg	15.561,48	1.647.268,50			64.834,39	1.582.434,11	-	1.647.268,50	-	100,00
	Besi Ø 10	203,11	Kg	15.561,48	3.160.676,12			124.400,18	3.036.275,94	-	3.160.676,12	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	7,62	m3	1.432.041,54	10.912.156,51			2.385.433,38	8.526.723,13	-	10.912.156,51	-	100,00
b	**SLOOF S2 (20 X 30 CM)**												

	Beekisting	36,99	m2	187.088,00	6.920.385,12			5.024.277,72	1.896.107,40	-	6.920.385,12	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 13	385,39	Kg	15.561,48	5.997.289,53			236.045,66	5.761.243,87	-	5.997.289,53	-	100,00
	Besi Ø 8	149,19	Kg	15.561,48	2.321.633,19			91.376,52	2.230.256,67	-	2.321.633,19	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	3,70	m3	1.432.041,54	5.297.121,64			1.157.968,25	4.139.153,39	-	5.297.121,64	-	100,00
c	**SLOOF S3 (15 X 20 CM)**												
	Beekisting	37,34	m2	187.088,00	6.986.614,27			5.072.360,83	1.914.253,44	-	6.986.614,27	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 12	331,53	Kg	15.561,48	5.159.021,13			203.052,49	4.955.968,64	-	5.159.021,13	-	100,00
	Besi Ø 8	152,26	Kg	15.561,48	2.369.328,22			93.253,74	2.276.074,48	-	2.369.328,22	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	2,80	m3	1.432.041,54	4.010.861,93			876.787,64	3.134.074,30	-	4.010.861,93	-	100,00
3	**PEKERJAAN KOLOM**												
a	**KOLOM PEDESTAL (100 X 60 CM)**												
	Beekisting	9,60	m2	240.145,95	2.305.401,12			1.654.118,40	651.282,72	-	2.305.401,12	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 16	202,08	Kg	15.561,48	3.144.630,41			123.768,64	3.020.861,77	-	3.144.630,41	-	100,00
	Besi Ø 10	38,47	Kg	15.561,48	598.643,91			23.561,86	575.082,05	-	598.643,91	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	1,80	m3	1.432.041,54	2.577.674,77			563.488,20	2.014.186,57	-	2.577.674,77	-	100,00
b	**KOLOM PEDESTAL (60 X 60 CM)**												
	Beekisting	13,92	m2	240.145,95	3.342.831,62			2.398.471,68	944.359,94	-	3.342.831,62	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 16	440,90	Kg	15.561,48	6.861.011,81			270.040,67	6.590.971,14	-	6.861.011,81	-	100,00
	Besi Ø 10	82,96	Kg	15.561,48	1.290.921,87			50.809,04	1.240.112,83	-	1.290.921,87	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	3,13	m3	1.432.041,54	4.485.154,09			980.469,47	3.504.684,62	-	4.485.154,09	-	100,00
c	**KOLOM PEDESTAL (15 X 30 CM)**												
	Beekisting	7,83	m2	240.145,95	1.880.342,79			1.349.140,32	531.202,47	-	1.880.342,79	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 13	126,59	Kg	15.561,48	1.969.860,81			77.531,21	1.892.329,61	-	1.969.860,81	-	100,00
	Besi Ø 8	29,32	Kg	15.561,48	456.274,11			17.958,37	438.315,74	-	456.274,11	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	0,39	m3	1.432.041,54	560.644,26			122.558,68	438.085,58	-	560.644,26	-	100,00
d	**KOLOM K1 (100 X 60 CM)**												
	Beekisting	24,32	m2	240.145,95	5.840.349,50			4.190.433,28	1.649.916,22	-	5.840.349,50	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 16	333,32	Kg	15.561,48	5.187.019,24			204.154,46	4.982.864,78	-	5.187.019,24	-	100,00
	Besi Ø 10	194,91	Kg	15.561,48	3.033.129,15			119.380,09	2.913.749,06	-	3.033.129,15	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	4,56	m3	1.432.041,54	6.530.109,41			1.427.503,44	5.102.605,97	-	6.530.109,41	-	100,00
e	**KOLOM K2 (60 X 60 CM)**												
	Beekisting	24,32	m2	240.145,95	5.840.349,50			4.190.433,28	1.649.916,22	-	5.840.349,50	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 16	333,32	Kg	15.561,48	5.187.019,24			204.154,46	4.982.864,78	-	5.187.019,24	-	100,00
	Besi Ø 10	194,91	Kg	15.561,48	3.033.129,15			119.380,09	2.913.749,06	-	3.033.129,15	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	4,56	m3	1.432.041,54	6.530.109,41			1.427.503,44	5.102.605,97	-	6.530.109,41	-	100,00
f	**KOLOM K3 (60 X 40 CM)**												
	Beekisting	30,40	m2	240.145,95	7.300.436,88			5.238.041,60	2.062.395,28	-	7.300.436,88	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 16	484,84	Kg	15.561,48	7.544.755,26			296.951,94	7.247.803,32	-	7.544.755,26	-	100,00
	Besi Ø 10	119,95	Kg	15.561,48	1.866.541,01			73.464,67	1.793.076,34	-	1.866.541,01	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	3,65	m3	1.432.041,54	5.224.087,52			1.142.002,75	4.082.084,77	-	5.224.087,52	-	100,00

g	**KOLOM K4(15 X 30 CM)**												
	Beekisting	20,52	m2	240.145,95	4.927.794,89			3.535.678,08	1.392.116,81	-	4.927.794,89	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 13	208,80	Kg	15.561,48	3.249.254,95			127.886,53	3.121.368,42	-	3.249.254,95	-	100,00
	Besi Ø 8	76,84	Kg	15.561,48	1.195.752,84			47.063,31	1.148.689,53	-	1.195.752,84	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	1,03	m3	1.432.041,54	1.469.274,62			321.188,27	1.148.086,34	-	1.469.274,62	-	100,00
d	**KOLOM KP (11 X 11)**												
	Kolom Praktis (KP) 12x15 cm	182,00	m1	113.795,00	20.710.690,00			7.383.376,00	13.327.314,00	-	20.710.690,00	-	100,00
4	**PEKERJAAN BALOK**												
a	**BALOK B1 (35 X 70 CM)**												
	Beekisting	41,87	m2	242.089,65	10.137.262,00			7.215.057,70	2.922.204,31	-	10.137.262,00	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 19	665,67	Kg	15.561,48	10.358.755,79			407.707,41	9.951.048,38	-	10.358.755,79	-	100,00
	Besi D 13	62,33	Kg	15.561,48	969.877,97			38.173,16	931.704,81	-	969.877,97	-	100,00
	Besi Ø 10	248,32	Kg	15.561,48	3.864.208,07			152.090,30	3.712.117,77	-	3.864.208,07	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	7,33	m3	1.432.041,54	10.493.928,78			2.294.007,42	8.199.921,36	-	10.493.928,78	-	100,00
b	**BALOK B2 (25 X 50 CM)**												
	Beekisting	38,35	m2	242.089,65	9.284.138,08			6.607.858,40	2.676.279,68	-	9.284.138,08	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 16	484,20	Kg	15.561,48	7.534.931,36			296.565,29	7.238.366,07	-	7.534.931,36	-	100,00
	Besi D 13	79,91	Kg	15.561,48	1.243.558,01			48.944,86	1.194.613,15	-	1.243.558,01	-	100,00
	Besi Ø 10	223,82	Kg	15.561,48	3.482.943,53			137.084,21	3.345.859,32	-	3.482.943,53	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	4,79	m3	1.432.041,54	6.864.849,11			1.500.678,64	5.364.170,47	-	6.864.849,11	-	100,00
c	**BALOK B2 (15 X 30 CM)**												
	Beekisting	38,35	m2	242.089,65	9.284.138,08			6.607.858,40	2.676.279,68	-	9.284.138,08	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 13	633,45	Kg	15.561,48	9.857.345,47			387.972,54	9.469.372,93	-	9.857.345,47	-	100,00
	Besi Ø 18	218,56	Kg	15.561,48	3.401.140,63			133.864,56	3.267.276,08	-	3.401.140,63	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	4,56	m3	1.432.041,54	6.529.894,60			1.427.456,48	5.102.438,12	-	6.529.894,60	-	100,00
d	**BALOK LATEI BL (12 X 15 CM)**												
	Balok Latei (BL) 12x15 cm	72,00	m1	148.995,00	10.727.640,00			4.816.152,00	5.911.488,00	-	10.727.640,00	-	100,00
5	**PEKERJAAN DAK BETON T. 12 CM**												
	Bondeck/Floor Deck 70	246,92	m2	406.532,50	100.381.004,90	Gajahlume	7125/SJ-IND.8/TKDN/8/202	42.545.303,68	42.411.616,25	-	84.956.919,93	15.424.084,97	84,63
	Wiremash M10	2.101,29	Kg	16.102,58	33.836.176,15			2.010.933,76	31.825.242,38	-	33.836.176,15	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	29,63	m3	1.432.041,54	42.431.963,54			9.275.767,09	33.156.196,45	-	42.431.963,54	-	100,00
6	**PEKERJAAN RABAT BETON**												
a	Pekerjaan urugan pasir bawah lantai t. 10 cm	28,34	m3	346.500,00	9.818.770,50			1.402.681,50	8.416.089,00	-	9.818.770,50	-	100,00
b	Rabat Lantai t. 7 cm (K-100)	28,34	m3	1.268.310,52	35.940.115,25			8.870.869,51	27.069.245,74	-	35.940.115,25	-	100,00
				SUB TOTAL III - A	**571.244.945,37**			**171.073.610,61**	**384.747.249,80**	**-**	**555.820.860,40**	**15.424.084,97**	
C	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN**												
1	Pekerjaan dinding bata merah 1SP : 4PP	690,40	m2	148.816,80	102.742.731,80			36.042.886,66	66.699.845,13	-	102.742.731,80	-	100,00
2	Pek. plesteran dinding 1SP : 4PP, T. 15 mm	807,26	m2	63.879,69	51.567.517,65			42.143.815,56	9.423.702,09	-	51.567.517,65	-	100,00
3	Pekerjaan acian dinding	807,26	m2	58.283,50	47.049.938,21			42.143.815,56	4.906.122,65	-	47.049.938,21	-	100,00
				SUB TOTAL III - B	**201.360.187,66**			**120.330.517,78**	**81.029.669,87**	**-**	**201.360.187,66**	**-**	
D	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**												
1	Pekerjaan Lantai Vinyl	669,09	m2	350.966,00	234.827.840,94			34.930.512,54	199.897.328,40	-	234.827.840,94	-	100,00
2	Pekerjaan Plint Vinyl T. 15 cm	243,47	m2	81.708,00	19.893.174,40			7.172.041,07	12.721.133,33	-	19.893.174,40	-	100,00
3	Pekerjaan Lantai granit 60/60 cm (polished)	51,62	m2	303.537,74	15.668.618,14	Roman Granit	3210/SJ-IND.8/TKDN/7/202	2.905.194,25	9.492.667,18	-	12.397.861,43	3.270.756,71	79,13

4	Pekerjaan Lantai granit 60/60 cm (unpolished)	157,77	m2	303.537,74	47.889.149,24	Roman Granit	3210/SJ-IND.8/TKDN/7/202	8.879.358,71	29.013.136,41	-	37.892.495,12	9.996.654,12	79,13
5	Pekerjaan Lantai Keramik 30/30 cm (Km/Wc)	31,30	m2	131.534,04	4.117.015,45	Platinum	4933/SJ-IND.8/TKDN/7/202	1.167.245,86	2.653.492,56	-	3.820.738,42	296.277,04	92,80
6	Pekerjaan Dinding Keramik 30/60 cm (Km/Wc)	111,05	m2	304.205,00	33.781.965,25	Platinum	4933/SJ-IND.8/TKDN/7/202	11.604.725,00	18.820.995,47	-	30.425.720,47	3.356.244,78	90,06
				SUB TOTAL III - C	**356.177.763,42**			**66.659.077,42**	**272.598.753,35**	**-**	**339.257.830,77**	**16.919.932,65**	
E	**PEKERJAAN KUSEN, KACA, PENGGANTUNG DAN ASSESORIES**												
1	**Pintu UPVC - Type PJ1**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	27,12	m1	283.708,33	7.694.170,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.213.168,00	5.206.577,77	-	6.419.745,77	1.274.424,23	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	12,00	m1	295.339,29	3.544.071,43		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	603.771,43	2.362.119,41	-	2.965.890,84	578.180,59	83,69
	Kaca 8 mm	8,73	m2	414.244,79	3.615.197,15			340.605,16	3.274.591,99	-	3.615.197,15	-	100,00
	Engsel Tanam	2,00	set	1.188.946,00	2.377.892,00			232.892,00	2.145.000,00	-	2.377.892,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	1,00	Set	339.680,00	339.680,00			108.680,00	231.000,00	-	339.680,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	4,00	Bh	140.000,00	560.000,00				560.000,00		560.000,00		100,00
2	**Pintu UPVC - Type PJ2**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	15,68	m1	283.708,33	4.448.546,67		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	701.418,67	3.010.292,75	-	3.711.711,42	736.835,25	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	5,60	m1	295.339,29	1.653.900,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	281.760,00	1.102.322,39	-	1.384.082,39	269.817,61	83,69
	Kaca 8 mm	4,82	m2	414.244,79	1.996.328,50			188.083,74	1.808.244,76	-	1.996.328,50	-	100,00
	Engsel Tanam	1,00	set	1.188.946,00	1.188.946,00			116.446,00	1.072.500,00	-	1.188.946,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	1,00	Set	339.680,00	339.680,00			108.680,00	231.000,00	-	339.680,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	2,00	Bh	140.000,00	280.000,00				280.000,00		280.000,00		100,00
3	**Pintu UPVC - Type PJ3**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	12,24	m1	283.708,33	3.472.590,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	547.536,00	2.349.871,38	-	2.897.407,38	575.182,62	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	5,60	m1	295.339,29	1.653.900,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	281.760,00	1.102.322,39	-	1.384.082,39	269.817,61	83,69
	Kaca 8 mm	3,89	m2	414.244,79	1.611.412,24			151.818,92	1.459.593,32	-	1.611.412,24	-	100,00
	Engsel Tanam	1,00	set	1.188.946,00	1.188.946,00			116.446,00	1.072.500,00	-	1.188.946,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	1,00	Set	339.680,00	339.680,00			108.680,00	231.000,00	-	339.680,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	2,00	Bh	140.000,00	280.000,00				280.000,00		280.000,00		100,00
4	**Pintu UPVC - Type PJ4**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	12,20	m1	283.708,33	3.461.241,67		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	545.746,67	2.342.192,06	-	2.887.938,73	573.302,94	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	10,20	m1	295.339,29	3.012.460,71		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	513.205,71	2.007.801,50	-	2.521.007,21	491.453,50	83,69
	Kaca 8 mm	3,74	m2	414.244,79	1.547.949,94			145.839,83	1.402.110,11	-	1.547.949,94	-	100,00
	Engsel Tanam	2,00	set	1.188.946,00	2.377.892,00			232.892,00	2.145.000,00	-	2.377.892,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	1,00	Set	339.680,00	339.680,00			108.680,00	231.000,00	-	339.680,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	2,00	Bh	140.000,00	280.000,00				280.000,00		280.000,00		100,00
5	**Pintu UPVC - Type P1**	**2,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	19,96	m1	283.708,33	5.662.818,33		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	892.877,33	3.831.979,80	-	4.724.857,14	937.961,20	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	22,40	m1	295.339,29	6.615.600,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.127.040,00	4.409.289,56	-	5.536.329,56	1.079.270,44	83,69
	Kaca 8 mm	8,36	m2	414.244,79	3.463.086,46			326.274,08	3.136.812,38	-	3.463.086,46	-	100,00
	Engsel Tanam	4,00	set	1.188.946,00	4.755.784,00			465.784,00	4.290.000,00	-	4.755.784,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	2,00	Set	339.680,00	679.360,00			217.360,00	462.000,00	-	679.360,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	8,00	Bh	140.000,00	1.120.000,00				1.120.000,00		1.120.000,00		100,00
6	**Pintu UPVC - Type P2**	**4,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	35,12	m1	283.708,33	9.963.836,67		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.571.034,67	6.742.441,41	-	8.313.476,08	1.650.360,59	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	40,00	m1	295.339,29	11.813.571,43		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	2.012.571,43	7.873.731,36	-	9.886.302,79	1.927.268,64	83,69
	Kaca 8 mm	10,72	m2	414.244,79	4.440.704,17			418.380,16	4.022.324,01	-	4.440.704,17	-	100,00
	Engsel Tanam	8,00	set	1.188.946,00	9.511.568,00			931.568,00	8.580.000,00	-	9.511.568,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	4,00	Set	339.680,00	1.358.720,00			434.720,00	924.000,00	-	1.358.720,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	16,00	Bh	140.000,00	2.240.000,00				2.240.000,00		2.240.000,00		100,00
7	**Pintu UPVC - Type P3**	**1,00**	**Unit**										

	Kusen UPVC	7,66	m1	283.708,33	2.173.205,83		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	342.657,33	1.470.589,44	-	1.813.246,78	359.959,06	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	10,88	m1	295.339,29	3.213.291,43		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	547.419,43	2.141.654,93	-	2.689.074,36	524.217,07	83,69
	Kaca 8 mm	3,68	m2	414.244,79	1.524.420,83			143.623,04	1.380.797,79	-	1.524.420,83	-	100,00
	Engsel Tanam	2,00	set	1.188.946,00	2.377.892,00			232.892,00	2.145.000,00	-	2.377.892,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	1,00	Set	339.680,00	339.680,00			108.680,00	231.000,00	-	339.680,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	4,00	Bh	140.000,00	560.000,00				560.000,00		560.000,00		100,00
8	**Pintu UPVC - Type P4**	**4,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	35,12	m1	283.708,33	9.963.836,67		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.571.034,67	6.742.441,41	-	8.313.476,08	1.650.360,59	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	40,00	m1	295.339,29	11.813.571,43		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	2.012.571,43	7.873.731,36	-	9.886.302,79	1.927.268,64	83,69
	Kaca 8 mm	10,72	m2	414.244,79	4.440.704,17			418.380,16	4.022.324,01	-	4.440.704,17	-	100,00
	Engsel Pintu Biasa (3 Buah dalam 1 pintu)	12,00	Bh	78.430,00	941.160,00			413.160,00	528.000,00	-	941.160,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	4,00	Set	339.680,00	1.358.720,00			434.720,00	924.000,00	-	1.358.720,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	8,00	Bh	140.000,00	1.120.000,00				1.120.000,00		1.120.000,00		100,00
9	**Pintu UPVC - Type P5**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	8,78	m1	283.708,33	2.490.959,17		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	392.758,67	1.685.610,35	-	2.078.369,02	412.590,15	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	10,00	m1	295.339,29	2.953.392,86		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	503.142,86	1.968.432,84	-	2.471.575,70	481.817,16	83,69
	Panel Pintu UPVC Lapis Timbal	2,68	m2	1.917.500,00	5.138.900,00				5.138.900,00		5.138.900,00		100,00
	Engsel Tanam	2,00	set	1.188.946,00	2.377.892,00			232.892,00	2.145.000,00	-	2.377.892,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	1,00	Set	339.680,00	339.680,00			108.680,00	231.000,00	-	339.680,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	4,00	Bh	140.000,00	560.000,00				560.000,00		560.000,00		100,00
10	**Pintu UPVC - Type P6**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	5,28	m1	283.708,33	1.497.980,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	236.192,00	1.013.670,01	-	1.249.862,01	248.117,99	83,44
	Kaca 8 mm	5,98	m1	414.244,79	2.477.183,85			233.387,44	2.243.796,41	-	2.477.183,85	-	100,00
	Panel Pintu UPVC Lapis Timbal	2,68	m2	32.000,00	85.760,00				85.760,00		85.760,00		100,00
	Engsel Tanam	3,00	set	1.188.946,00	3.566.838,00			349.338,00	3.217.500,00	-	3.566.838,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	1,00	Set	339.680,00	339.680,00			108.680,00	231.000,00	-	339.680,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	1,00	Bh	140.000,00	140.000,00				140.000,00		140.000,00		100,00
11	**Pintu UPVC - Type PW**	**18,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	95,04	m1	283.708,33	26.963.640,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	4.251.456,00	18.246.060,14	-	22.497.516,14	4.466.123,86	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	107,64	m1	295.339,29	31.790.320,71		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	5.415.829,71	21.188.211,09	-	26.604.040,80	5.186.279,91	83,69
	Panel Pintu UPVC	48,24	m2	355.000,00	17.125.200,00				17.125.200,00		17.125.200,00		100,00
	Engsel Pintu Biasa (3 Buah dalam 1 pintu)	54,00	Bh	78.430,00	4.235.220,00			1.859.220,00	2.376.000,00	-	4.235.220,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	18,00	Set	339.680,00	6.114.240,00			1.956.240,00	4.158.000,00	-	6.114.240,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	18,00	Set	140.000,00	2.520.000,00				2.520.000,00		2.520.000,00		100,00
12	**Jendela UPVC - Type J1**	**6,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	89,64	m1	283.708,33	25.431.615,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	4.009.896,00	17.209.352,18	-	21.219.248,18	4.212.366,82	83,44
	Kaca Stopsol Reflektif 8 mm	88,00	m2	825.528,00	72.645.143,16			3.434.401,56	69.210.741,60	-	72.645.143,16	-	100,00
13	**Jendela UPVC - Type J2**	**4,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	44,60	m1	283.708,33	12.653.391,67		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.995.106,67	8.562.439,84	-	10.557.546,50	2.095.845,16	83,44
	Kaca Stopsol Reflektif 8 mm	38,30	m2	825.528,00	31.621.024,51			1.494.928,51	30.126.096,00	-	31.621.024,51	-	100,00
14	**Jendela UPVC - Type J3**	**2,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	41,96	m1	283.708,33	11.904.401,67		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.877.010,67	8.055.604,83	-	9.932.615,50	1.971.786,17	83,44
	Kaca 8 mm	13,75	m2	414.244,79	5.695.865,89			536.635,00	5.159.230,89	-	5.695.865,89	-	100,00
15	**Jendela UPVC - Type J4**	**2,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	34,60	m1	283.708,33	9.816.308,33		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.547.773,33	6.642.610,28	-	8.190.383,61	1.625.924,72	83,44
	Kaca 8 mm	11,00	m2	414.244,79	4.556.692,71			429.308,00	4.127.384,71	-	4.556.692,71	-	100,00
6	**Jendela UPVC - Type J5**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	7,44	m1	283.708,33	2.110.790,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	332.816,00	1.428.353,19	-	1.761.169,19	349.620,81	83,44

	Kaca 8 mm	2,75	m2	414.244,79	1.139.173,18			107.327,00	1.031.846,18	-	1.139.173,18	-	100,00
17	**Jendela UPVC - Type J6**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	7,76	m1	283.708,33	2.201.576,67		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	347.130,67	1.489.787,74	-	1.836.918,41	364.658,26	83,44
	Kaca Stopsol Reflektif 8 mm	3,12	m2	825.528,00	2.579.609,89			121.954,69	2.457.655,20	-	2.579.609,89	-	100,00
18	**Jendela UPVC - Type J7**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	6,28	m1	283.708,33	1.781.688,33		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	280.925,33	1.205.652,96	-	1.486.578,30	295.110,04	83,44
	Kaca Stopsol Reflektif 8 mm	1,56	m2	825.528,00	1.289.804,95			60.977,35	1.228.827,60	-	1.289.804,95	-	100,00
19	**Jendela UPVC - Type J5**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	5,32	m1	283.708,33	1.509.328,33		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	237.981,33	1.021.349,33	-	1.259.330,66	249.997,67	83,44
	Kaca 8 mm	1,61	m2	414.244,79	665.028,59			62.655,55	602.373,04	-	665.028,59	-	100,00
20	**Ventilasi UPVC - Type V1**	**11,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	18,04	m1	283.708,33	5.118.098,33		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	806.989,33	3.463.372,53	-	4.270.361,86	847.736,47	83,44
	Kaca 8 mm	1,85	m2	414.244,79	765.524,38			72.123,74	693.400,63	-	765.524,38	-	100,00
21	**Ventilasi UPVC - Type V2**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	1,36	m1	283.708,33	385.843,33		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	60.837,33	261.096,82	-	321.934,15	63.909,18	83,44
	Kaca Timbal (PB) 30x40 cm tebal 15 mm	1,00	Bh	5.807.500,00	5.807.500,00				5.807.500,00		5.807.500,00		100,00
				SUB TOTAL III - D	**459.450.991,22**			**54.735.452,60**	**367.017.973,68**	**-**	**421.753.426,28**	**37.697.564,95**	
F	**PEKERJAAN PLAFON**												
1	Pek. Rangka plafond hollow galvalum 2/4- 4/4 (modul 60 x 60) t.0.3 mm	1.163,42	m2	170.513,75	198.379.107,03	Gajahlume	7125/SJ-IND.8/TKDN/8/202	151.267.868,40	32.819.573,28	-	184.087.441,68	14.291.665,35	92,80
2	Plafond PVC tebal 8 mm	1.163,42	m2	219.682,60	255.583.126,41	Wifon, Kinoto, Sultan	993/SJ-IND.8/TKDN/1/2023	42.820.836,52	183.060.933,52	-	225.881.770,04	29.701.356,38	88,38
3	List Plafond PVC	760,00	m1	55.176,00	41.933.760,00	Wifon, Kinoto, Sultan	993/SJ-IND.8/TKDN/1/2023	6.988.960,00	31.534.187,52	-	38.523.147,52	3.410.612,48	91,87
				SUB TOTAL III - E	**495.895.993,44**			**201.077.664,92**	**247.414.694,31**	**-**	**448.492.359,23**	**47.403.634,21**	
G	**PEKERJAAN PENGECATAN**												
1	Pengecetan dinding	807,26	m2	55.795,30	45.041.313,88	Nippont Paint	10937/SJ-IND.8/TKDN/11/2	19.822.511,48	14.079.657,38	-	33.902.168,86	11.139.145,02	75,27
2	Waterproofing Lantai Dak	369,63	m2	67.364,00	24.899.755,32			13.604.601,78	11.295.153,54	-	24.899.755,32	-	100,00
				SUB TOTAL III - F	**69.941.069,20**			**33.427.113,26**	**25.374.810,92**	**-**	**58.801.924,18**	**11.139.145,02**	
H	**PEKERJAAN MEKANIKAL**												
1	Closet Duduk Standart	13,00	Bh	1.884.960,00	24.504.480,00	Toto	7588/SJ-IND.8/TKDN/8/202	4.341.480,00	9.456.447,00	-	13.797.927,00	10.706.553,00	56,31
2	Spoel Hoek + Aksesoris dan kran Toto	1,00	Bh	18.726.000,00	18.726.000,00	Toto	7588/SJ-IND.8/TKDN/8/2021		18.726.000,00		18.726.000,00		100,00
2	Wastafel Gantung + Accessories	10,00	Bh	1.265.044,00	12.650.440,00	Toto	7588/SJ-IND.8/TKDN/8/202	2.610.740,00	7.117.220,00	-	9.727.960,00	2.922.480,00	76,90
3	Kran air wastafel	10,00	Bh	280.000,00	2.800.000,00				2.800.000,00		2.800.000,00		100,00
4	Handshower Tinja Standar	13,00	Bh	280.000,00	3.640.000,00				3.640.000,00		3.640.000,00		100,00
5	Floor Drain dia. 3" + Acc - Stainless Steel	13,00	Bh	50.446,00	655.798,00			298.298,00	357.500,00	-	655.798,00	-	100,00
6	Roof Drain dia. 3"	6,00	Bh	271.238,00	1.627.428,00			637.428,00	990.000,00	-	1.627.428,00	-	100,00
7	Instalasi air bersih dia. 3/4" + Acc - PVC AW	223,00	m1	26.649,33	5.942.801,33	Rucika	1038/SJ-IND.8/TKDN/4/202	2.717.924,00	2.875.300,63	-	5.593.224,63	349.576,70	94,12
8	Instalasi disposal cair dia. 3" + Acc - PVC AW	127,00	m1	137.157,17	17.418.960,17	Rucika	1038/SJ-IND.8/TKDN/4/202	6.109.081,00	9.904.061,19	-	16.013.142,19	1.405.817,98	91,93
9	Instalasi disposal padat dia. 4" + Acc - PVC AW	87,00	m1	210.292,50	18.295.447,50	Rucika	1038/SJ-IND.8/TKDN/4/202	5.459.685,00	11.240.277,22	-	16.699.962,22	1.595.485,28	91,28
10	Instalasi Air Hujan dia. 3" + Acc - PVC AW	96,00	m1	137.157,17	13.167.088,00	Rucika	1038/SJ-IND.8/TKDN/4/202	4.617.888,00	7.486.534,44	-	12.104.422,44	1.062.665,56	91,93
11	Instalasi Hidran dia. 4" + Acc - PVC AW	22,00	m1	210.292,50	4.626.435,00	Rucika	1038/SJ-IND.8/TKDN/4/202	1.380.610,00	2.842.368,95	-	4.222.978,95	403.456,05	91,28
12	Bak Kontrol 60cmx60cm tinggi 65 cm+tutup beton	3,00	Bh	780.235,50	2.340.706,50			2.140.644,00	200.062,50	-	2.340.706,50	-	100,00
13	Hydrant Pillar Two Way 4"x2,5"x2,5"	2,00	Bh	5.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00		100,00
14	Mini Lab Ipal + Assesories	1,00	Unit	120.000.000,00	120.000.000,00				120.000.000,00		120.000.000,00		100,00
				SUB TOTAL III - G	**256.395.584,50**			**30.313.778,00**	**207.635.771,93**	**-**	**237.949.549,93**	**18.446.034,57**	
I	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**												
1	Panel Utama Tegangan Rencah (LVMDP)	1,00	Titik	9.068.609,00	9.068.609,00			1.918.609,00	3.723.720,00	-	5.642.329,00	3.426.280,00	62,22
2	Instalasi Penenrangan	173,00	Titik	382.965,00	66.252.945,00			16.864.386,00	49.388.559,00	-	66.252.945,00	-	100,00
3	Instalasi stop kontak	25,00	Titik	533.951,00	13.348.775,00			2.621.575,00	10.727.200,00	-	13.348.775,00	-	100,00

4	Lampu Downlight LED 18 Watt	74,00	Bh	110.000,00	8.140.000,00				8.140.000,00		8.140.000,00		100,00
5	Lampu Downlight LED 12 Watt	25,00	Bh	85.000,00	2.125.000,00				2.125.000,00		2.125.000,00		100,00
6	Lampu Downlight LED 30x120 48 Watt	74,00	Bh	600.000,00	44.400.000,00				44.400.000,00		44.400.000,00		100,00
7	Saklar Seri	15,00	Bh	46.178,00	692.670,00			238.920,00	453.750,00	-	692.670,00	-	100,00
8	Saklar Tunggal	54,00	Bh	40.128,00	2.166.912,00			860.112,00	1.306.800,00	-	2.166.912,00	-	100,00
9	Stop Kontak Biasa 1P, 16A	25,00	Bh	36.234,00	905.850,00			331.100,00	574.750,00	-	905.850,00	-	100,00
10	Exhaust Fan 12 Watt	4,00	Bh	220.000,00	880.000,00				880.000,00		880.000,00		100,00
11	Pemasangan Fire Alarm	1,00	Set	96.123.380,25	96.123.380,25			3.696.000,00	88.248.102,85	-	91.944.102,85	-	95,65
12	Instalasi Outlet Kabel LAN	8,00	Titik	1.254.759,00	10.038.072,00			213.752,00	9.824.320,00	-	10.038.072,00	-	100,00
13	Outlet Kabel LAN	8,00	Bh	116.809,00	934.472,00			213.752,00	720.720,00	-	934.472,00	-	100,00
14	Terminal Box Telepon	1,00	Unit	585.519,00	585.519,00			65.769,00	519.750,00	-	585.519,00	-	100,00
15	Instalasi Outlet Telepon	2,00	Titik	956.780,00	1.913.560,00			221.760,00	1.691.800,00	-	1.913.560,00	-	100,00
16	Outlet Telepon	2,00	Unit	224.323,00	448.646,00			65.846,00	382.800,00	-	448.646,00	-	100,00
17	Terminal Box Tata Suara	1,00	Titik	1.105.269,00	1.105.269,00			65.769,00	1.039.500,00	-	1.105.269,00	-	100,00
18	Instalasi Ceiling Speaker	6,00	Bh	361.867,00	2.171.202,00			584.892,00	1.586.310,00	-	2.171.202,00	-	100,00
19	Ceiling Speaker 20 Watt	6,00	Bh	765.105,00	4.590.630,00			432.630,00	4.158.000,00	-	4.590.630,00	-	100,00
20	Instalasi Camera CCTV	8,00	Bh	1.210.737,00	9.685.896,00			1.024.496,00	8.661.400,00	-	9.685.896,00	-	100,00
15	Instalasi Outlet Nurse Call	4,00	Titik	956.780,00	3.827.120,00			443.520,00	3.383.600,00	-	3.827.120,00	-	100,00
16	Outlet Nurse Call	4,00	Unit	350.000,00	1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00		100,00
				SUB TOTAL III - H	**280.804.527,25**			**29.862.888,00**	**243.336.081,85**	**-**	**273.198.969,85**	**3.426.280,00**	
J	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Pekerjan Rangka Metal Stud 75 Dinding Partisi	30,45	m2	146.820,67	4.469.955,20		7125/SJ-IND.8/TKDN/8/202	1.402.875,16	3.067.080,04	-	4.469.955,20	-	100,00
2	Pek. Dinding Gypsum T 12 mm	30,45	m2	236.441,70	7.198.467,56	Jayaboard	4360/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.589.411,67	3.947.527,85	-	5.536.939,52	1.661.528,04	76,92
3	Pek. Dinding Timbal Rg. Radiologi	30,30	m2	2.210.323,50	66.972.802,05			1.581.841,80	20.290.620,74	-	21.872.462,54	45.100.339,52	32,66
4	Pas. Gorden Penyekat + Rangka Rel Bulat	37,00	Bh	2.125.000,00	78.625.000,00				78.625.000,00		78.625.000,00		100,00
5	Pek. Nurse Station	15,39	m2	2.800.000,00	43.092.000,00				43.092.000,00		43.092.000,00		100,00
6	Neon Box Signane LED Akrilik	15,00	bh	1.100.000,00	16.500.000,00				16.500.000,00		16.500.000,00		100,00
7	Pengadaan Lift Rumah Sakit Kapasitas 1600 Kg	1,00	Bh	##############	1.506.500.000,00				1.506.500.000,00		1.506.500.000,00		100,00
				SUB TOTAL III - I	**1.723.358.224,80**			**4.574.128,63**	**1.672.022.228,63**	**-**	**1.676.596.357,25**	**46.761.867,55**	
K	**PEKERJAAN EKSTERIOR**												
1	Cladding ACP Seven Type PVDF+Rangka besi	1.200,94	m2	1.106.770,22	1.329.164.627,00	Seven	496/SJ-IND.8/TKDN/3/2022	290.627.480,00	896.914.790,07	-	1.187.542.270,07	141.622.356,92	89,35
2	Pek. Huruf Akrilik galvanis Nyala T. 35 cm	21,00	Bh	1.495.000,00	31.395.000,00				31.395.000,00		31.395.000,00		100,00
				SUB TOTAL III - I	**1.360.559.627,00**			**290.627.480,00**	**928.309.790,07**	**-**	**1.218.937.270,07**	**141.622.356,92**	
IV	**GEDUNG B**												
A	**PEKERJAAN PONDASI**												
1	**PEKERJAAN PONDASI BATU GUNUNG**												
	Pek. Galian Tanah	3,57	m3	123.860,00	442.180,20			442.180,20	-	-	442.180,20	-	100,00
	Urugan Pasir t. 5 cm	0,45	m3	346.500,00	154.625,63			22.089,38	132.536,25	-	154.625,63	-	100,00
	Pek. pemasangan batu kosong (astamping)	1,79	m3	540.672,00	965.099,52			373.693,32	591.406,20	-	965.099,52	-	100,00
	Pek. pemasangan batu gunung	3,57	m3	1.029.710,00	3.676.064,70			1.276.275,00	2.399.789,70	-	3.676.064,70	-	100,00
	Pek. Urugan Tanah Kembali	1,19	m3	82.500,00	98.175,00			98.175,00	-	-	98.175,00	-	100,00
				SUB TOTAL III	**5.336.145,05**			**2.212.412,90**	**3.123.732,15**	**-**	**5.336.145,05**	**-**	
B	**PEKERJAAN BETON**												
1	**PEKERJAAN SLOOF**												
a	**SLOOF S3 (15 X 20 CM)**												
	Beekisting	7,14	m2	187.088,00	1.335.808,32			969.811,92	365.996,40	-	1.335.808,32	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 12	63,39	Kg	15.561,48	986.380,97			38.822,70	947.558,27	-	986.380,97	-	100,00

	Besi Ø 8	33,81	Kg	15.561,48	526.069,85			20.705,44	505.364,41	-	526.069,85	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	0,54	m3	1.432.041,54	766.858,24			167.637,74	599.220,50	-	766.858,24	-	100,00
2	**PEKERJAAN KOLOM**												
a	**KOLOM KP (11 X 11)**												
	Kolom Praktis (KP) 12x15 cm	45,50	m1	113.795,00	5.177.672,50			1.845.844,00	3.331.828,50	-	5.177.672,50	-	100,00
				SUB TOTAL III - A	**8.792.789,88**			**3.042.821,79**	**5.749.968,08**	**-**	**8.792.789,88**	**-**	
C	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN**												
1	Pekerjaan dinding bata merah 1SP : 4PP	77,98	m2	148.816,80	11.604.734,06			4.071.023,88	7.533.710,18	-	11.604.734,06	-	100,00
2	Pek. plesteran dinding 1SP : 4PP, T. 15 mm	114,00	m2	63.879,69	7.282.284,53			5.951.484,00	1.330.800,53	-	7.282.284,53	-	100,00
3	Pekerjaan acian dinding	114,00	m2	58.283,50	6.644.319,00			5.951.484,00	692.835,00	-	6.644.319,00	-	100,00
				SUB TOTAL III - B	**25.531.337,60**			**15.973.991,88**	**9.557.345,72**	**-**	**25.531.337,60**	**-**	
D	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**												
3	Pekerjaan Lantai granit 60/60 cm (polished)	144,95	m2	303.537,74	43.997.795,41	Roman Granit	3210/SJ-IND.8/TKDN/7/202	8.157.843,98	26.655.600,70	-	34.813.444,68	9.184.350,73	79,13
4	Pekerjaan Lantai granit 60/60 cm (unpolished)	9,39	m2	303.537,74	2.850.219,38	Roman Granit	3210/SJ-IND.8/TKDN/7/202	528.472,96	1.726.775,37	-	2.255.248,33	594.971,05	79,13
5	Pekerjaan Lantai Keramik 30/30 cm (Km/Wc)	8,80	m2	131.534,04	1.157.499,55	Platinum	4933/SJ-IND.8/TKDN/7/202	328.171,36	746.029,86	-	1.074.201,22	83.298,34	92,80
6	Pekerjaan Dinding Keramik 30/60 cm (Km/Wc)	39,39	m2	304.205,00	11.982.634,95	Platinum	4933/SJ-IND.8/TKDN/7/202	4.116.255,00	6.675.902,85	-	10.792.157,85	1.190.477,10	90,06
				SUB TOTAL III - C	**59.988.149,29**			**13.130.743,30**	**35.804.308,78**	**-**	**48.935.052,08**	**11.053.097,21**	
E	**PEKERJAAN KUSEN, KACA, PENGGANTUNG DAN ASSESORIES**												
1	**Pintu UPVC - Type P1**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	9,98	m1	283.708,33	2.831.409,17		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	446.438,67	1.915.989,90	-	2.362.428,57	468.980,60	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	11,20	m1	295.339,29	3.307.800,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	563.520,00	2.204.644,78	-	2.768.164,78	539.635,22	83,69
	Kaca 8 mm	4,18	m2	414.244,79	1.731.543,23			163.137,04	1.568.406,19	-	1.731.543,23	-	100,00
	Engsel Tanam	2,00	set	1.188.946,00	2.377.892,00			232.892,00	2.145.000,00	-	2.377.892,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	1,00	Set	339.680,00	339.680,00			108.680,00	231.000,00	-	339.680,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	4,00	Bh	140.000,00	560.000,00				560.000,00		560.000,00		100,00
2	**Pintu UPVC - Type P4**	**3,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	26,34	m1	283.708,33	7.472.877,50		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.178.276,00	5.056.831,06	-	6.235.107,06	1.237.770,44	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	30,00	m1	295.339,29	8.860.178,57		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.509.428,57	5.905.298,52	-	7.414.727,09	1.445.451,48	83,69
	Kaca 8 mm	8,04	m2	414.244,79	3.330.528,13			313.785,12	3.016.743,01	-	3.330.528,13	-	100,00
	Engsel Pintu Biasa (3 Buah dalam 1 pintu)	9,00	Bh	78.430,00	705.870,00			309.870,00	396.000,00	-	705.870,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	3,00	Set	339.680,00	1.019.040,00			326.040,00	693.000,00	-	1.019.040,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	6,00	Bh	140.000,00	840.000,00				840.000,00		840.000,00		100,00
3	**Pintu UPVC - Geser**	**2,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	10,24	m1	283.708,33	2.905.173,33		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	458.069,33	1.965.905,47	-	2.423.974,80	481.198,53	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	10,04	m1	295.339,29	2.965.206,43		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	505.155,43	1.976.306,57	-	2.481.462,00	483.744,43	83,69
	Kaca 8 mm	2,81	m2	414.244,79	1.163.199,38			109.590,62	1.053.608,75	-	1.163.199,38	-	100,00
	Sliding Track 2 m	2,00	Bh	78.430,00	156.860,00			68.860,00	88.000,00	-	156.860,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	2,00	Set	140.000,00	280.000,00				280.000,00		280.000,00		100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	2,00	Set	339.680,00	679.360,00			217.360,00	462.000,00	-	679.360,00	-	100,00
4	**Pintu UPVC - Type PW**	**5,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	26,40	m1	283.708,33	7.489.900,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.180.960,00	5.068.350,04	-	6.249.310,04	1.240.589,96	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	29,90	m1	295.339,29	8.830.644,64		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	1.504.397,14	5.885.614,19	-	7.390.011,33	1.440.633,31	83,69
	Panel Pintu UPVC	13,40	m2	355.000,00	4.757.000,00				4.757.000,00		4.757.000,00		100,00
	Engsel Pintu Biasa (3 Buah dalam 1 pintu)	15,00	Bh	78.430,00	1.176.450,00			516.450,00	660.000,00	-	1.176.450,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	5,00	Set	339.680,00	1.698.400,00			543.400,00	1.155.000,00	-	1.698.400,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	5,00	Set	140.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00		100,00
				SUB TOTAL III - D	**66.179.012,37**			**10.256.309,93**	**48.584.698,48**	**-**	**58.841.008,41**	**7.338.003,97**	
F	**PEKERJAAN PLAFON**												

1	Pek. Rangka plafond hollow galvalum 2/4- 4/4 (modul 60 x 60) t.0.3 mm	153,59	m2	170.513,75	26.189.206,86	Gajahlume	7125/SJ-IND.8/TKDN/8/202	19.969.771,80	4.332.707,24	-	24.302.479,04	1.886.727,82	92,80
2	Plafond PVC tebal 8 mm	153,59	m2	219.682,60	33.741.050,00	Wifon, Kinoto, Sultan	993/SJ-IND.8/TKDN/1/2023	5.653.033,54	24.166.963,59	-	29.819.997,13	3.921.052,87	88,38
3	List Plafond PVC	179,85	m1	55.176,00	9.923.403,60	Wifon, Kinoto, Sultan	993/SJ-IND.8/TKDN/1/2023	1.653.900,60	7.462.399,51	-	9.116.300,11	807.103,49	91,87
				SUB TOTAL III - E	**69.853.660,46**			**27.276.705,94**	**35.962.070,34**	**-**	**63.238.776,28**	**6.614.884,18**	
G	**PEKERJAAN PENGECATAN**												
1	Pengecetan dinding	289,69	m2	55.795,30	16.163.340,46	Nippont Paint	10937/SJ-IND.8/TKDN/11/2	7.113.424,86	5.052.567,88	-	12.165.992,74	3.997.347,72	75,27
				SUB TOTAL III - F	**16.163.340,46**			**7.113.424,86**	**5.052.567,88**	**-**	**12.165.992,74**	**3.997.347,72**	
H	**PEKERJAAN MEKANIKAL**												
1	Closet Duduk Standart	5,00	Bh	1.884.960,00	9.424.800,00	Toto	7588/SJ-IND.8/TKDN/8/202	1.669.800,00	3.637.095,00	-	5.306.895,00	4.117.905,00	56,31
2	Wastafel Gantung + Accessories	4,00	Bh	1.265.044,00	5.060.176,00	Toto	7588/SJ-IND.8/TKDN/8/202	1.044.296,00	2.846.888,00	-	3.891.184,00	1.168.992,00	76,90
3	Kran air wastafel	4,00	Bh	280.000,00	1.120.000,00				1.120.000,00		1.120.000,00		100,00
4	Handshower Tinja Standar	5,00	Bh	280.000,00	1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00		100,00
5	Floor Drain dia. 3" + Acc - Stainless Steel	5,00	Bh	50.446,00	252.230,00			114.730,00	137.500,00	-	252.230,00	-	100,00
6	Instalasi air bersih dia. 3/4" + Acc - PVC AW	35,00	m1	26.649,33	932.726,67	Rucika	1038/SJ-IND.8/TKDN/4/202	426.580,00	451.280,37	-	877.860,37	54.866,30	94,12
7	Instalasi disposal cair dia. 3" + Acc - PVC AW	40,00	m1	137.157,17	5.486.286,67	Rucika	1038/SJ-IND.8/TKDN/4/202	1.924.120,00	3.119.389,35	-	5.043.509,35	442.777,32	91,93
8	Instalasi disposal padat dia. 4" + Acc - PVC AW	30,00	m1	210.292,50	6.308.775,00	Rucika	1038/SJ-IND.8/TKDN/4/202	1.882.650,00	3.875.957,66	-	5.758.607,66	550.167,34	91,28
10	Bak Kontrol 60cmx60cm tinggi 65 cm+tutup beton	1,00	Bh	780.235,50	780.235,50			713.548,00	66.687,50	-	780.235,50	-	100,00
				SUB TOTAL III - G	**30.765.229,83**			**7.775.724,00**	**16.654.797,88**	**-**	**24.430.521,88**	**6.334.707,95**	
I	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**												
1	Instalasi Penenrangan	36,00	Titik	382.965,00	13.786.740,00			3.509.352,00	10.277.388,00	-	13.786.740,00	-	100,00
2	Instalasi stop kontak	10,00	Titik	533.951,00	5.339.510,00			1.048.630,00	4.290.880,00	-	5.339.510,00	-	100,00
3	Lampu Downlight LED 18 Watt	23,00	Bh	110.000,00	2.530.000,00				2.530.000,00		2.530.000,00		100,00
4	Lampu Downlight LED 12 Watt	8,00	Bh	85.000,00	680.000,00				680.000,00		680.000,00		100,00
5	Lampu Downlight LED 30x120 48 Watt	5,00	Bh	600.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00		100,00
6	Saklar Seri	6,00	Bh	46.178,00	277.068,00			95.568,00	181.500,00	-	277.068,00	-	100,00
7	Saklar Tunggal	9,00	Bh	40.128,00	361.152,00			143.352,00	217.800,00	-	361.152,00	-	100,00
8	Stop Kontak Biasa 1P, 16A	10,00	Bh	36.234,00	362.340,00			132.440,00	229.900,00	-	362.340,00	-	100,00
9	Exhaust Fan 12 Watt	5,00	Bh	220.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00		1.100.000,00		100,00
				SUB TOTAL III - H	**27.436.810,00**			**4.929.342,00**	**22.507.468,00**	**-**	**27.436.810,00**	**-**	
J	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Pekerjan Rangka Metal Stud 75 Dinding Partisi	107,66	m2	146.820,67	15.806.712,97		7125/SJ-IND.8/TKDN/8/202	4.960.865,14	10.845.847,83	-	15.806.712,97	-	100,00
2	Pek. Dinding Gypsum T 12 mm	107,66	m2	236.441,70	25.455.313,42	Jayaboard	4360/SJ-IND.8/TKDN/5/202	5.620.497,96	13.959.298,68	-	19.579.796,64	5.875.516,78	76,92
				SUB TOTAL III - I	**41.262.026,40**			**10.581.363,10**	**24.805.146,51**	**-**	**35.386.509,61**	**5.875.516,78**	
V	**GEDUNG C**												
A	**PEKERJAAN KUSEN, KACA, PENGGANTUNG DAN ASSESORIES**												
1	**Pintu UPVC - Type P2**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	8,78	m1	283.708,33	2.490.959,17		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	392.758,67	1.685.610,35	-	2.078.369,02	412.590,15	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	10,00	m1	295.339,29	2.953.392,86		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	503.142,86	1.968.432,84	-	2.471.575,70	481.817,16	83,69
	Kaca 8 mm	2,68	m2	414.244,79	1.110.176,04			104.595,04	1.005.581,00	-	1.110.176,04	-	100,00
	Engsel Tanam	2,00	set	1.188.946,00	2.377.892,00			232.892,00	2.145.000,00	-	2.377.892,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	1,00	Set	339.680,00	339.680,00			108.680,00	231.000,00	-	339.680,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	4,00	Bh	140.000,00	560.000,00				560.000,00		560.000,00		100,00
2	**Pintu UPVC - Type P4**	**1,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	8,78	m1	283.708,33	2.490.959,17		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	392.758,67	1.685.610,35	-	2.078.369,02	412.590,15	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	10,00	m1	295.339,29	2.953.392,86		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	503.142,86	1.968.432,84	-	2.471.575,70	481.817,16	83,69
	Kaca 8 mm	2,68	m2	414.244,79	1.110.176,04			104.595,04	1.005.581,00	-	1.110.176,04	-	100,00
	Engsel Pintu Biasa (3 Buah dalam 1 pintu)	3,00	Bh	78.430,00	235.290,00			103.290,00	132.000,00	-	235.290,00	-	100,00

	Kunci Pintu 2x Putar	1,00	Set	339.680,00	339.680,00			108.680,00	231.000,00	-	339.680,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	2,00	Bh	140.000,00	280.000,00				280.000,00		280.000,00		100,00
4	**Pintu UPVC - Type PW**	**3,00**	**Unit**										
	Kusen UPVC	15,84	m1	283.708,33	4.493.940,00		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	708.576,00	3.041.010,02	-	3.749.586,02	744.353,98	83,44
	Bingkai Pintu UPVC	17,94	m1	295.339,29	5.298.386,79		4121/SJ-IND.8/TKDN/5/202	902.638,29	3.531.368,51	-	4.434.006,80	864.379,99	83,69
	Panel Pintu UPVC	8,04	m2	355.000,00	2.854.200,00				2.854.200,00		2.854.200,00		100,00
	Engsel Pintu Biasa (3 Buah dalam 1 pintu)	9,00	Bh	78.430,00	705.870,00			309.870,00	396.000,00	-	705.870,00	-	100,00
	Kunci Pintu 2x Putar	3,00	Set	339.680,00	1.019.040,00			326.040,00	693.000,00	-	1.019.040,00	-	100,00
	Tarikan Pintu	3,00	Set	140.000,00	420.000,00				420.000,00		420.000,00		100,00
				SUB TOTAL III - D	**32.033.034,92**			**4.801.659,41**	**23.833.826,93**	**-**	**28.635.486,34**	**3.397.548,57**	
B	**PEKERJAAN PLAFON**												
1	Pek. Rangka plafond hollow galvalum 2/4- 4/4 (modul 60 x 60) t.0.3 mm	310,68	m2	170.513,75	52.975.211,85	Gajahlume	7125/SJ-IND.8/TKDN/8/202	40.394.613,60	8.764.147,96	-	49.158.761,56	3.816.450,29	92,80
2	Plafond PVC tebal 8 mm	310,68	m2	219.682,60	68.250.989,08	Wifon, Kinoto, Sultan	993/SJ-IND.8/TKDN/1/2023	11.434.888,08	48.884.642,54	-	60.319.530,62	7.931.458,46	88,38
3	List Plafond PVC	286,20	m1	55.176,00	15.791.371,20	Wifon, Kinoto, Sultan	993/SJ-IND.8/TKDN/1/2023	2.631.895,20	11.875.111,14	-	14.507.006,34	1.284.364,86	91,87
				SUB TOTAL III - E	**137.017.572,13**			**54.461.396,88**	**69.523.901,65**	**-**	**123.985.298,53**	**13.032.273,60**	
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**												
1	Pengecetan dinding	620,47	m2	55.795,30	34.619.309,79	Nippont Paint	10937/SJ-IND.8/TKDN/11/2	15.235.826,99	10.821.798,45	-	26.057.625,44	8.561.684,35	75,27
				SUB TOTAL III - F	**34.619.309,79**			**15.235.826,99**	**10.821.798,45**	**-**	**26.057.625,44**	**8.561.684,35**	
D	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**												
1	Instalasi Penenrangan	55,00	Titik	382.965,00	21.063.075,00			5.361.510,00	15.701.565,00	-	21.063.075,00	-	100,00
2	Instalasi stop kontak	25,00	Titik	533.951,00	13.348.775,00			2.621.575,00	10.727.200,00	-	13.348.775,00	-	100,00
3	Lampu Downlight LED 18 Watt	38,00	Bh	110.000,00	4.180.000,00				4.180.000,00		4.180.000,00		100,00
4	Lampu Downlight LED 12 Watt	7,00	Bh	85.000,00	595.000,00				595.000,00		595.000,00		100,00
5	Lampu Downlight LED 30x120 48 Watt	10,00	Bh	600.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00		100,00
6	Saklar Seri	10,00	Bh	46.178,00	461.780,00			159.280,00	302.500,00	-	461.780,00	-	100,00
7	Saklar Tunggal	7,00	Bh	40.128,00	280.896,00			111.496,00	169.400,00	-	280.896,00	-	100,00
8	Stop Kontak Biasa 1P, 16A	25,00	Bh	36.234,00	905.850,00			331.100,00	574.750,00	-	905.850,00	-	100,00
9	Exhaust Fan 12 Watt	7,00	Bh	220.000,00	1.540.000,00				1.540.000,00		1.540.000,00		100,00
				SUB TOTAL III - H	**48.375.376,00**			**8.584.961,00**	**39.790.415,00**	**-**	**48.375.376,00**	**-**	
E	**PEKERJAAN INTERIOR**												
1	Pekerjan Rangka Metal Stud 75 Dinding Partisi	39,03	m2	146.820,67	5.730.410,62		7125/SJ-IND.8/TKDN/8/202	1.798.463,37	3.931.947,25	-	5.730.410,62	-	100,00
2	Pek. Dinding Gypsum T 12 mm	39,03	m2	236.441,70	9.228.319,55	Jayaboard	4360/SJ-IND.8/TKDN/5/202	2.037.600,18	5.060.667,17	-	7.098.267,35	2.130.052,20	76,92
3	Pek. Meja Front Desk	3,40	m2	1.400.000,00	4.760.000,00				4.760.000,00		4.760.000,00		100,00
4	Pek. Back Drop Front Desk	10,50	m2	2.400.000,00	25.200.000,00				25.200.000,00		25.200.000,00		100,00
				SUB TOTAL III - I	**44.918.730,17**			**3.836.063,55**	**38.952.614,42**	**-**	**42.788.677,97**	**2.130.052,20**	
V	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**												
A	**PEKERJAAN TOWER TANDON**												
1	**PEKERJAAN PONDASI POER (100 X 100 CM)**												
	Pek. Galian Tanah	6,80	m3	123.860,00	842.248,00			842.248,00	-	-	842.248,00	-	100,00
	Urugan Pasir t. 5 cm	0,20	m3	346.500,00	69.300,00			9.900,00	59.400,00	-	69.300,00	-	100,00
	Rabat Lantai Kerja 10 cm (K-100)	0,40	m3	1.268.310,52	507.324,21			125.219,60	382.104,61	-	507.324,21	-	100,00
	Beekisting	4,80	m3	182.798,00	877.430,40			651.974,40	225.456,00	-	877.430,40	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 14	151,51	Kg	15.561,48	2.357.736,02			92.797,48	2.264.938,54	-	2.357.736,02	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	1,20	m3	1.432.041,54	1.718.449,84			375.658,80	1.342.791,04	-	1.718.449,84	-	100,00
	Pek. Urugan Tanah Kembali	2,27	m3	82.500,00	187.000,00			187.000,00	-	-	187.000,00	-	100,00
2	**KOLOM PEDESTAL (40 X 40 CM)**												

	Beekisting	5,76	m²	240.145,95	1.383.240,67			992.471,04	390.769,63	-	1.383.240,67	-	100,00
	Pembesian												
	Besi D 14	60,13	Kg	15.561,48	935.665,08			36.826,58	898.838,50	-	935.665,08	-	100,00
	Besi Ø 12	88,35	Kg	15.561,48	1.374.854,82			54.112,53	1.320.742,28	-	1.374.854,82	-	100,00
	Besi Ø 10	57,26	Kg	15.561,48	891.109,60			35.072,94	856.036,67	-	891.109,60	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	0,43	m3	1.432.041,54	618.641,94			135.237,17	483.404,78	-	618.641,94	-	100,00
3	**PEKERJAAN SLOOF (20 X 30 CM)**												
	Beekisting	7,20	m2	240.145,95	1.729.050,84			1.240.588,80	488.462,04	-	1.729.050,84	-	100,00
	Pembesian												
	Besi Ø 12	63,92	Kg	15.561,48	994.669,88			39.148,94	955.520,95	-	994.669,88	-	100,00
	Besi Ø 8	29,04	Kg	15.561,48	451.899,40			17.786,18	434.113,22	-	451.899,40	-	100,00
	Pembetonan (K-250)	0,72	m3	1.432.041,54	1.031.069,91			225.395,28	805.674,63	-	1.031.069,91	-	100,00
3	**PEKERJAAN BESI SIKU**												
	Besi Siku L 70.70.7	846,93	Kg	14.679,31	12.432.333,33				12.432.333,33		12.432.333,33		100,00
	Besi Siku L 50.50.5	610,44	Kg	15.486,73	9.453.692,04				9.453.692,04		9.453.692,04		100,00
	Plat T. 10 mm	2,00	Lbr	4.000.000,00	8.000.000,00				8.000.000,00		8.000.000,00		100,00
	Angkur D 16 mm	16,00	Bh	68.000,00	1.088.000,00				1.088.000,00		1.088.000,00		100,00
	Baut D 13 mm	320,00	Bh	4.000,00	1.280.000,00				1.280.000,00		1.280.000,00		100,00
	Besi Hollow 40x40	12,00	Btg	145.000,00	1.740.000,00				1.740.000,00		1.740.000,00		100,00
	Pekerjaan Perakitan	1.457,37	Kg	5.500,00	8.015.519,60			8.015.519,60			8.015.519,60		100,00
4	**TANDON AIR 1.200 LITER**	2,00	Bh	2.500.000,00	5.000.000,00	Penguin			5.000.000,00		5.000.000,00		100,00
				SUB TOTAL III - C	**62.979.235,59**			**13.076.957,34**	**49.902.278,25**	**-**	**62.979.235,59**	**-**	
B	**PEKERJAAN SELASAR**												
1	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING**												
1	Pekerjaan Lantai granit 60/60 cm (unpolished)	51,00	m2	303.537,74	15.480.424,74	Roman Granit	3210/SJ-IND.8/TKDN/7/202	2.870.300,40	9.378.652,20	-	12.248.952,60	3.231.472,14	79,13
2	**PEKERJAAN ATAP**												
a	Pek. Rangka baja ringan canal C75 (SNI) t.0.75 mr	155,37	m2	401.012,92	62.305.377,38	Gajahlume	7125/SJ-IND.8/TKDN/8/202	41.954.250,36	20.351.127,02	-	62.305.377,38	-	100,00
b	Pas. Atap spandek 0,35 mm (warna)	155,37	m2	132.803,00	20.633.602,11	Gajahlume	7125/SJ-IND.8/TKDN/8/202	3.243.814,86	10.830.615,86	-	14.074.430,72	6.559.171,39	68,21
				SUB TOTAL III - I	**98.419.404,23**			**48.068.365,62**	**40.560.395,08**	**-**	**88.628.760,70**	**9.790.643,53**	

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)

DIVISI 1 - PERSIAPAN LAPANGAN /SITEWORK

1.1 ***Pekerjaan Persiapan***

1.1.1 ***Pembuatan Pagar Proyek***

1. Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 m'

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,600	140.000,00	84.000,00	100,00	84.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,200	170.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	Tukang Batu/Tembok	L.02	OH	0,200	170.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,040	180.000,00	7.200,00	100,00	7.200,00
	Mandor	L.04	OH	0,013	200.000,00	2.600,00	100,00	2.600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**161.800,00**		**161.800,00**
B	**BAHAN**							
	Kaso 5/7 Kayu Kls III		m3	0,039	1.900.000,00	74.100,00	100,00	74.100,00
	Papan Kayu Ukuran 2/20		m3	0,040	1.950.000,00	78.000,00	100,00	78.000,00
	Paku 5 Inci		Kg	0,587	50.000,00	29.350,00	100,00	29.350,00
	Semen Portland		Kg	26,406	1.700,00	44.890,20	100,00	44.890,20
	Pasir Beton		Kg	61,560	181,16	11.152,17	100,00	11.152,17
	Kerikil (Maks 30 mm)		Kg	83,349	250,00	20.837,25	100,00	20.837,25
	Air		Liter	17,415	150,00	2.612,25	100,00	2.612,25
	Residu		Liter	0,400		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**260.941,87**		**260.941,87**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					422.741,87		422.741,87
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**42.274,19**		**42.274,19**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**465.016,06**		**465.016,06**

2. Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Spandek Rangka Kayu Tinggi 2 m'

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,250	140.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,125	170.000,00	21.250,00	100,00	21.250,00
	Tukang Batu/Tembok	L.02	OH	0,125	170.000,00	21.250,00	100,00	21.250,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	180.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,008	200.000,00	1.600,00	100,00	1.600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**83.600,00**		**83.600,00**
B	**BAHAN**							
	Kaso 5/7 Kayu Kls III		m3	0,031	1.900.000,00	58.900,00	100,00	58.900,00
	Spandek		m2	2,050	58.000,00	118.900,00	100,00	118.900,00
	Paku 5 Inci		Kg	0,427	22.000,00	9.394,00	100,00	9.394,00
	Semen Portland		Kg	26,406	1.700,00	44.890,20	100,00	44.890,20
	Pasir Beton		Kg	61,560	181,16	11.152,17	100,00	11.152,17
	Kerikil (Maks 30 mm)		Kg	83,349	250,00	20.837,25	100,00	20.837,25
	Air		Liter	17,415	150,00	2.612,25	100,00	2.612,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		**266.685,87**		**266.685,87**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					350.285,87		350.285,87
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**35.028,59**		**35.028,59**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**385.314,46**		**385.314,46**

3. Pembuatan 1 m^2 Pagar BRC Galvanis

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,042	140.000,00	5.880,00	100,00	5.880,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,040	170.000,00	6.800,00	100,00	6.800,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,004	180.000,00	720,00	100,00	720,00
	Mandor	L.04	OH	0,001	200.000,00	200,00	100,00	200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**13.600,00**		**13.600,00**
B	**BAHAN**							
	Besi Pagar BRC 90 x 2,40 m		Set	1,00000	425.000,00	425.000,00	100,00	425.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**425.000,00**		**425.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					438.600,00		438.600,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**43.860,00**		**43.860,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**482.460,00**		**482.460,00**

1.1.2. ***Alat dan atau Sarana Penunjang***

1.Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multipleks 9 mm, Frame Alluminium Siku dan Tiang Kayu 5/7, Printing Bannner Plastik

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,750	140.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00

	Tukang Kayu	L.02	OH	0,750	170.000,00	127.500,00	100,00	127.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,100	180.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,075	200.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**265.500,00**		**265.500,00**
B	**BAHAN**							
	Multipleks 9 mm		Lembar	0,180	155.000,00	27.900,00	100,00	27.900,00
	Tiang Kayu 5/7 Kelas II		m3	0,021	4.750.000,00	99.750,00	100,00	99.750,00
	Frame Aluminum L.10.1		Kg	0,100		-	100,00	-
	Banner Plastik 0,6 x 0,8 m2		m2	0,480	50.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00
	Paku Campuran 5 cm + 7 cm		Kg	1,250	22.000,00	27.500,00	100,00	27.500,00
	Cat Kayu		Kg	1,500	78.000,00	117.000,00	100,00	117.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**296.150,00**		**296.150,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					561.650,00		561.650,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**56.165,00**		**56.165,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**617.815,00**		**617.815,00**

2. Pembuatan 1 m^2 / Kantor Sementara /Rumah Jaga/ Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plateran, Dinding 1/2 Tembok

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	2,0000	140.000,00	280.000,00	100,00	280.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	2,0000	170.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00
	Tukang Batu / Tembok	L.02	OH	1,0000	170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,3000	180.000,00	54.000,00	100,00	54.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,1000	200.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**864.000,00**		**864.000,00**
B	**BAHAN**							
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm		m'	1,2500	18.000,00	22.500,00	100,00	22.500,00
	Kayu kls II		m3	0,1800	4.750.000,00	855.000,00	100,00	855.000,00
	Paku biasa		Kg	0,0800	30.000,00	2.400,00	100,00	2.400,00
	Besi Strip		Kg	1,1000		-	100,00	-
	Semen Portland		Kg	35,0000	1.700,00	59.500,00	100,00	59.500,00
	Pasir Pasang		m3	0,1500	250.000,00	37.500,00	100,00	37.500,00
	Pasir Beton		m3	0,1000	250.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
	Koral Beton		m3	0,1500	275.000,00	41.250,00	100,00	41.250,00
	Bata Merah		Buah	30,0000	800,00	24.000,00	100,00	24.000,00
	Seng Plat		Lembar	0,2500	44.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00
	Jendela Naco		Buah	0,2000		-	100,00	-
	Kaca Polos		m2	0,0800	94.909,40	7.592,75	100,00	7.592,75
	Kunci Tanam		Buah	0,1500	110.000,00	16.500,00	100,00	16.500,00
	Plywood 4mm		Lembar	0,0600	65.000,00	3.900,00	100,00	3.900,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.106.142,75**		**1.106.142,75**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.970.142,75		1.970.142,75
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**197.014,28**		**197.014,28**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.167.157,03**		**2.167.157,03**

1.1.3. *Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah*

1. Pembersihan 1 m^2 dan Pengupasan Permukaan Tanah (striping) s/d Tanaman Ø 2 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	140.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	200.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**15.000,00**		**15.000,00**
B	**BAHAN**							
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					15.000,00		15.000,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**1.500,00**		**1.500,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**16.500,00**		**16.500,00**

1.1.4. *Pengukuran dan Pasangan Bouwplank*

1. Pasangan 1 m' Bouwplank

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0120	140.000,00	1.680,00	100,00	1.680,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,0060	170.000,00	1.020,00	100,00	1.020,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0006	180.000,00	108,00	100,00	108,00
	Mandor	L.04	OH	0,0012	200.000,00	240,00	100,00	240,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**2.700,00**		**2.700,00**
B	**BAHAN**							
	Kaso 5/7 cm		m3	0,0130	4.750.000	61.750,00	100,00	61.750,00
	Kayu Papan 3/20 cm		m3	0,0070	5.000.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
	Paku Campuran 2 cm dan 5 cm		Kg	0,0200	30.000,00	600,00	100,00	600,00

				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**97.350,00**		**97.350,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					100.050,00		100.050,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**10.005,00**		**10.005,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**110.055,00**		**110.055,00**

1.2 *Pekerjaan Galian Tanah*

1.2.1 *Tanah Biasa*

1.2.1.1 *Tanah Biasa (Cara Manual)*

1. Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 0 s/d 1 m untuk volume s/d 200 m3

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,7500	140.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0380	200.000,00	7.600,00	100,00	7.600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**112.600,00**		**112.600,00**
B	**BAHAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					112.600,00		112.600,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**11.260,00**		**11.260,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**123.860,00**		**123.860,00**

1.2.1.2 *Tanah Biasa (Cara Mekanis)*

1. Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 0 s/d 1 m m3

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1350	140.000,00	18.900,00	100,00	18.900,00
	Mandor	L.04	OH	0,0135	200.000,00	2.700,00	100,00	2.700,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**21.600,00**		**21.600,00**
B	**BAHAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
	Jack Hammer Drill-1,5 KW+Genset 3		Hari	0,0450	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					21.600,00		21.600,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**2.160,00**		**2.160,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**23.760,00**		**23.760,00**

1.3 *Pekerjaan Timbunan Dan Pemadatan (Termasuk Peralatan dan Perapihan)*

1.3.1 *Timbunan atau Urugan Secara Manual*

1. 1 m^3 Urugan Kembali Galian Tanah Tanpa Pemadatan Secara Manual

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,5000	140.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	200.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**75.000,00**		**75.000,00**
B	**BAHAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					75.000,00		75.000,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**7.500,00**		**7.500,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**82.500,00**		**82.500,00**

2. 1 m^3 Urugan dengan pasir urug untuk volume s/d 200 m3

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	140.000,00	42.000,00	100,00	42.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0150	200.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**45.000,00**		**45.000,00**
B	**BAHAN**							
	Pasir Urug		m3	1,2000	225.000,00	270.000,00	100,00	270.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**270.000,00**		**270.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					315.000,00		315.000,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**31.500,00**		**31.500,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**346.500,00**		**346.500,00**

1.3.2 *Pemadatan Secara Manual*

1. 1 m^3 Pemadatan Tanah per 20 cm Menggunakan alat timbris Secara Manual								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,5000	140.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	200.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**75.000,00**		**75.000,00**
B	**BAHAN**							
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					75.000,00		75.000,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**7.500,00**		**7.500,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**82.500,00**		**82.500,00**

2. 1 m3 Timbunan dan Pemadatan Tanah								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	140.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0130	200.000,00	2.600,00	100,00	2.600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**37.600,00**		**37.600,00**
B	**BAHAN**							
	Timbunan Tanah		m3	1,2000	60.000,00	72.000,00	100,00	72.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**72.000,00**		**72.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					109.600,00		109.600,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**10.960,00**		**10.960,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**120.560,00**		**120.560,00**

1.4 *Pekerjaan Angkutan Material dan atau Hasil Galian*

1.4.1 *Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian Untuk Jarak Horizontal*

1. Mengangkut 1 m^3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 600 m								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2750	140.000,00	38.500,00	100,00	38.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,0137	200.000,00	2.740,00	100,00	2.740,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**41.240,00**		**41.240,00**
B	**BAHAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					41.240,00		41.240,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**4.124,00**		**4.124,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**45.364,00**		**45.364,00**

1.5 *Pekerjaan Geotekstil dan Geomembran*

1. 1 m2 Pasangan Geotekstil , Tipis (>100 s.d < 400 gr/m2), manual								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0119	140.000,00	1.666,00	100,00	1.666,00
	Tukang Las Geotextile	L.02	OH	0,0024	170.000,00	408,00	100,00	408,00
	Mandor	L.04	OH	0,0012	200.000,00	240,00	100,00	240,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**2.314,00**		**2.314,00**
B	**BAHAN**							
	Geotextil (>100 s.d < 400 gr/m2)		m2	1,1000	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
	Mesin Las Geotextil		Hari	0,00238	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					2.314,00		2.314,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**231,40**		**231,40**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.545,40**		**2.545,40**

1.6 *Pekerjaan Pembongkaran*

1. Bongkar 1 m3 Pasangan Batu (Manual) untuk bangunan gedung								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,20	140.000,00	168.000,00	100,00	168.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,06	200.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**180.000,00**		**180.000,00**
B	**BAHAN**							
						-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
	Palu/Godam(Baj Keras)		Buah	0,006	-	-	100,00	-

	Pahat Beton (Baja Keras)	Buah	0,009	-	-	100,00	-
	Linggis (Baja Keras)	Buah	0,020	-	-	100,00	-
			JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)				180.000,00		180.000,00
E	*Overhead & Profit*		10% x D		**18.000,00**		**18.000,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**198.000,00**		**198.000,00**

DIVISI 2 - PEKERJAAN STRUKTUR

2.1 ***Pekerjaan Rangka Atap***

2.1.1 ***Rangka Atap Baja Ringan***

1. Pemasangan 1 m^2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,734	140.000,00	102.760,00	100,00	102.760,00
	Tukang	L.02	OH	0,734	170.000,00	124.780,00	100,00	124.780,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,073	180.000,00	13.140,00	100,00	13.140,00
	Mandor	L.04	OH	0,024	200.000,00	4.800,00	100,00	4.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**245.480,00**		**245.480,00**
B	**BAHAN**							
	Baja ringan Canai Dingin c.75		btg	0,960	124.000,00	119.077,20	100,00	119.077,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		**119.077,20**		**119.077,20**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					364.557,20		364.557,20
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**36.455,72**		**36.455,72**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**401.012,92**		**401.012,92**

2. Pemasangan 1 m^2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,7604	140.000,00	106.456,00	100,00	106.456,00
	Tukang	L.02	OH	0,7604	170.000,00	129.268,00	100,00	129.268,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0760	180.000,00	13.687,20	100,00	13.687,20
	Mandor	L.04	OH	0,0253	200.000,00	5.060,00	100,00	5.060,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**254.471,20**		**254.471,20**
B	**BAHAN**							
	Baja ringan Canai Dingin c.75		btg	0,9603	124.000,00	119.077,20	56,54	67.326,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		**119.077,20**		**67.326,25**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					373.548,40		321.797,45
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**37.354,84**		**32.179,74**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**410.903,24**		**353.977,19**

2.1.2 ***Rangka Atap Kayu***

1. Pemasangan 1 m^3 Konstruksi Kuda Kuda Konvensional, Kayu Kelas I,II,dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	4,00	140.000,00	560.000,00	100,00	560.000,00
	Tukang	L.02	OH	12,00	170.000,00	2.040.000,00	100,00	2.040.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	1,20	180.000,00	216.000,00	100,00	216.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,40	200.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**2.896.000,00**		**2.896.000,00**
B	**BAHAN**							
	Balok Kayu Kelas I		m3	1,10	14.500.000,00	15.950.000,00	100,00	15.950.000,00
	Besi Strip tebal 5 mm		kg	15,00		-	100,00	-
	Paku 12 cm		kg	5,60	22.000,00	123.200,00	100,00	123.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**16.073.200,00**		**16.073.200,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					18.969.200,00		18.969.200,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**1.896.920,00**		**1.896.920,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**20.866.120,00**		**20.866.120,00**

2. Pemasangan 1 m^3 Konstruksi Kuda Kuda Expose, Kayu Kelas I

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	6,7000	140.000,00	938.000,00	100,00	938.000,00
	Tukang	L.02	OH	20,1000	170.000,00	3.417.000,00	100,00	3.417.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	2,0100	180.000,00	361.800,00	100,00	361.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,6700	200.000,00	134.000,00	100,00	134.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**4.850.800,00**		**4.850.800,00**
B	**BAHAN**							
	Balok Kayu Kelas I		m3	1,2000	14.500.000,00	17.400.000,00	100,00	17.400.000,00
	Besi Strip tebal 5 mm		kg	15,0000	-	-	100,00	-

	Paku 12 cm		kg	5,6000	22.000,00	123.200,00	100,00	123.200,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**17.523.200,00**		**17.523.200,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					22.374.000,00		22.374.000,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**2.237.400,00**		**2.237.400,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**24.611.400,00**		**24.611.400,00**

3. Pemasangan 1 m^3 Konstruksi Gordeng, Kayu Kelas II								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	2,40	140.000,00	336.000,00	100,00	336.000,00
	Tukang	L.02	OH	7,20	170.000,00	1.224.000,00	100,00	1.224.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,72	180.000,00	129.600,00	100,00	129.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,24	200.000,00	48.000,00	100,00	48.000,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**1.737.600,00**		**1.737.600,00**
B	**BAHAN**							
	Balok Kayu II		m3	1,10	7.500.000,00	8.250.000,00	100,00	8.250.000,00
	Besi Strip tebal 5 mm		kg	15,00	-	-	100,00	-
	Paku 12 cm		kg	3,00	22.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**8.316.000,00**		**8.316.000,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					10.053.600,00		10.053.600,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**1.005.360,00**		**1.005.360,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**11.058.960,00**		**11.058.960,00**

2.2 ***Pekerjaan Struktur Beton***

2.2.1 ***Struktur Atas***

2.2.1.1 ***Penulangan Beton***

1. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara manual								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0070	140.000,00	980,00	100,00	980,00
	Tukang	L.02	OH	0,0070	170.000,00	1.190,00	100,00	1.190,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0007	180.000,00	126,00	100,00	126,00
	Mandor	L.04	OH	0,0007	200.000,00	140,00	100,00	140,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**2.436,00**		**2.436,00**
B	**BAHAN**							
	BjTP ATAU BjTS		kg	1,020	12.500,00	12.750,00	100,00	12.750,00
	Kawat tali beton		kg	0,015	30.000,00	450,00	100,00	450,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**13.200,00**		**13.200,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					15.636,00		15.636,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**1.563,60**		**1.563,60**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**17.199,60**		**17.199,60**

2. 1 kg Penulangan Kolom, Balok , Ringbalk, dan Sloef untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara manual								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,00160	140.000,00	224,00	100,00	224,00
	Tukang	L.02	OH	0,00160	170.000,00	272,00	100,00	272,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,00016	180.000,00	28,80	100,00	28,80
	Mandor	L.04	OH	0,00016	200.000,00	32,00	100,00	32,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**556,80**		**556,80**
B	**BAHAN**							
	BjTP ATAU BjTS		kg	1,020	12.500,00	12.750,00	100,00	12.750,00
	Kawat tali beton		kg	0,028	30.000,00	840,00	100,00	840,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**13.590,00**		**13.590,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					14.146,80		14.146,80
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**1.414,68**		**1.414,68**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**15.561,48**		**15.561,48**

2.1 1 kg Penulangan Kolom, Balok , Ringbalk, dan Sloef untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, cara manual								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,00160	140.000,00	224,00	100,00	224,00
	Tukang	L.02	OH	0,00160	170.000,00	272,00	100,00	272,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,00016	180.000,00	28,80	100,00	28,80
	Mandor	L.04	OH	0,00016	200.000,00	32,00	100,00	32,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**556,80**		**556,80**
B	**BAHAN**							
	BjTP ATAU BjTS		kg	1,020	13.000,00	13.260,00	100,00	13.260,00

	Kawat tali beton		kg	0,028	30.000,00	840,00	100,00	840,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**14.100,00**		**14.100,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					14.656,80		14.656,80
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**1.465,68**		**1.465,68**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**16.122,48**		**16.122,48**

3. 1 kg PenulanganWiremesh M6 - M10 untuk salb atau dinding atau Ferrocemnet Secara Manual								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,00250	140.000,00	350,00	100,00	350,00
	Tukang	L.02	OH	0,00250	170.000,00	425,00	100,00	425,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,00025	180.000,00	45,00	100,00	45,00
	Mandor	L.04	OH	0,00025	200.000,00	50,00	100,00	50,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**870,00**		**870,00**
B	**BAHAN**							
	Wiremesh M10		kg	1,020	13.351,68	13.618,71	100,00	13.618,71
	Kawat tali beton		kg	0,005	30.000,00	150,00	100,00	150,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**13.768,71**		**13.768,71**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					14.638,71		14.638,71
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**1.463,87**		**1.463,87**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**16.102,58**		**16.102,58**

2.2.1.3 *Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting*

1. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk pondasi Telapak (3 kali Pakai)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,520	140.000,00	72.800,00	100,00	72.800,00
	Tukang	L.02	OH	0,260	170.000,00	44.200,00	100,00	44.200,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	180.000,00	4.680,00	100,00	4.680,00
	Mandor	L.04	OH	0,009	200.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**123.480,00**		**123.480,00**
B	**BAHAN**							
	Papan Kayu Kelas III		m2	0,016	1.950.000,00	31.200,00	100,00	31.200,00
	Paku 5-10 cm		kg	0,300	30.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
	Minyak Bekisting		liter	0,100	25.000,00	2.500,00	100,00	2.500,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**42.700,00**		**42.700,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					166.180,00		166.180,00
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**16.618,00**		**16.618,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**182.798,00**		**182.798,00**

2. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloef (3 kali Pakai)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,520	140.000,00	72.800,00	100,00	72.800,00
	Tukang	L.02	OH	0,260	170.000,00	44.200,00	100,00	44.200,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,026	180.000,00	4.680,00	100,00	4.680,00
	Mandor	L.04	OH	0,009	200.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**123.480,00**		**123.480,00**
B	**BAHAN**							
	Papan Kayu Kelas III		m2	0,018	1.950.000,00	35.100,00	100,00	35.100,00
	Paku 5-10 cm		kg	0,300	30.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
	Minyak Bekisting		liter	0,100	25.000,00	2.500,00	100,00	2.500,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**46.600,00**		**46.600,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					170.080,00		170.080,00
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**17.008,00**		**17.008,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**187.088,00**		**187.088,00**

3. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom (3 kali Pakai)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,6600	140.000,00	92.400,00	100,00	92.400,00
	Tukang	L.02	OH	0,3300	170.000,00	56.100,00	100,00	56.100,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0330	180.000,00	5.940,00	100,00	5.940,00
	Mandor	L.04	OH	0,0110	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**156.640,00**		**156.640,00**
B	**BAHAN**							
	Paku 5-12 cm		kg	0,40000	30.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
	Minyak Bekisting		liter	0,20000	25.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00

	Balok Kayu Kelas III		m3	0,00465	1.900.000,00	8.835,00	100,00	8.835,00
	Plywood tebal 12 mm		Lembar	0,12705	190.000,00	24.139,50	100,00	24.139,50
	Dolken Kayu 8-10cm Panjang 4 n		Batang	0,65000	18.000,00	11.700,00	100,00	11.700,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**61.674,50**		**61.674,50**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					218.314,50		218.314,50
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**21.831,45**		**21.831,45**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**240.145,95**		**240.145,95**

4. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok (3 kali Pakai)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,660	140.000,00	92.400,00	100,00	92.400,00
	Tukang	L.02	OH	0,330	170.000,00	56.100,00	100,00	56.100,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	180.000,00	5.940,00	100,00	5.940,00
	Mandor	L.04	OH	0,011	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**156.640,00**		**156.640,00**
B	**BAHAN**							
	Paku 5-12 cm		kg	0,40000	30.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
	Minyak Bekisting		liter	0,20000	25.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Balok Kayu Kelas III		m3	0,00558	1.900.000,00	10.602,00	100,00	10.602,00
	Plywood tebal 12 mm		Lembar	0,12705	190.000,00	24.139,50	100,00	24.139,50
	Dolken Kayu 8-10cm Panjang 4 n		Batang	0,65000	18.000,00	11.700,00	100,00	11.700,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**63.441,50**		**63.441,50**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					220.081,50		220.081,50
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**22.008,15**		**22.008,15**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**242.089,65**		**242.089,65**

5. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai (3 kali Pakai)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,660	140.000,00	92.400,00	100,00	92.400,00
	Tukang	L.02	OH	0,330	170.000,00	56.100,00	100,00	56.100,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	180.000,00	5.940,00	100,00	5.940,00
	Mandor	L.04	OH	0,011	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**156.640,00**		**156.640,00**
B	**BAHAN**							
	Paku 5-12 cm		kg	0,40000	30.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
	Minyak Bekisting		liter	0,20000	25.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Balok Kayu Kelas III		m3	0,00465	1.900.000,00	8.835,00	100,00	8.835,00
	Plywood tebal 12 mm		Lembar	0,12700	190.000,00	24.130,00	100,00	24.130,00
	Dolken Kayu 8-10cm Panjang 4 n		Batang	1,95000	18.000,00	35.100,00	100,00	35.100,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**85.065,00**		**85.065,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					241.705,00		241.705,00
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**24.170,50**		**24.170,50**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**265.875,50**		**265.875,50**

5.1. Pemasangan 1 m2 Bondeck Tebal 0,70 mm untuk Plat Lantai								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,660	140.000,00	92.400,00	100,00	92.400,00
	Tukang	L.02	OH	0,330	170.000,00	56.100,00	100,00	56.100,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	180.000,00	5.940,00	100,00	5.940,00
	Mandor	L.04	OH	0,011	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**156.640,00**		**156.640,00**
B	**BAHAN**							
	Paku 5-12 cm		kg	0,40000	30.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
	Minyak Bekisting		liter	0,20000	25.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Balok Kayu Kelas III		m3	0,00465	1.900.000,00	8.835,00	100,00	8.835,00
	Floor Deck T. 70		m'	1,00000	152.000,00	152.000,00	62,64	95.212,80
	Dolken Kayu 8-10cm Panjang 4 n		Batang	1,95000	18.000,00	35.100,00	100,00	35.100,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**212.935,00**		**156.147,80**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					369.575,00		312.787,80
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**36.957,50**		**31.278,78**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**406.532,50**		**344.066,58**

6. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk dinding shearwall (3 kali Pakai)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							

	Pekerja	L.01	OH	0,660	140.000,00	92.400,00	100,00	92.400,00
	Tukang	L.02	OH	0,330	170.000,00	56.100,00	100,00	56.100,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,033	180.000,00	5.940,00	100,00	5.940,00
	Mandor	L.04	OH	0,011	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**156.640,00**		**156.640,00**
B	**BAHAN**							
	Paku 5-12 cm		kg	0,40000	30.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
	Minyak Bekisting		liter	0,20000	25.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Balok Kayu Kelas III		m3	0,00600	1.900.000,00	11.400,00	100,00	11.400,00
	Plywood tebal 12 mm		Lembar	0,12700	190.000,00	24.130,00	100,00	24.130,00
	Dolken Kayu 8-10cm Panjang 4 n		Batang	0,97500	18.000,00	17.550,00	100,00	17.550,00
	Penjaga Jarak Bekisting / Spacer		Buah	4,00000	500,00	2.000,00	100,00	2.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**72.080,00**		**72.080,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					228.720,00		228.720,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**22.872,00**		**22.872,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**251.592,00**		**251.592,00**

7. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga (3 kali Pakai)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,6600	140.000,00	92.400,00	100,00	92.400,00
	Tukang	L.02	OH	0,3300	170.000,00	56.100,00	100,00	56.100,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0330	180.000,00	5.940,00	100,00	5.940,00
	Mandor	L.04	OH	0,0110	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**156.640,00**		**156.640,00**
B	**BAHAN**							
	Paku 5-12 cm		kg	0,40000	30.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
	Minyak Bekisting		liter	0,15000	25.000,00	3.750,00	100,00	3.750,00
	Balok Kayu Kelas III		m3	0,00500	1.900.000,00	9.500,00	100,00	9.500,00
	Plywood tebal 12 mm		Lembar	0,12700	190.000,00	24.130,00	100,00	24.130,00
	Dolken Kayu 8-10cm Panjang 4 n		Batang	0,65000	18.000,00	11.700,00	100,00	11.700,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**61.080,00**		**61.080,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					217.720,00		217.720,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**21.772,00**		**21.772,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**239.492,00**		**239.492,00**

8. Pemasangan Bekisting 1 m2 Jembatan Untuk Pengecoran Beton (3 kali Pakai)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,150	140.000,00	21.000,00	100,00	21.000,00
	Tukang	L.02	OH	0,050	170.000,00	8.500,00	100,00	8.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	180.000,00	900,00	100,00	900,00
	Mandor	L.04	OH	0,002	200.000,00	400,00	100,00	400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**30.800,00**		**30.800,00**
B	**BAHAN**							
	Papan Kayu Kelas III		m3	0,0106	1.950.000,00	20.670,00	100,00	20.670,00
	Paku 5-12 cm		kg	0,6000	30.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00
	Dolken Kayu 8-10cm Panjang 4 n		Batang	0,1625	25.000,00	4.062,50	100,00	4.062,50
				JUMLAH HARGA BAHAN		**42.732,50**		**42.732,50**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					73.532,50		73.532,50
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**7.353,25**		**7.353,25**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**80.885,75**		**80.885,75**

9. Bongkar 1 m2 Bekisting Secara Biasa (Termasuk membersihkan dan membereskan puing - puing)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,040	140.000,00	5.600,00	100,00	5.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,004	200.000,00	800,00	100,00	800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**6.400,00**		**6.400,00**
B	**BAHAN**							
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					6.400,00		6.400,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**640,00**		**640,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**7.040,00**		**7.040,00**

2.2.1.4 *Pembuatan s.d Pengecoran Campuran Beton Secara Manual*

1. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 7,5 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara manual								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**

A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,650	140.000,00	231.000,00	100,00	231.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	170.000,00	46.750,00	100,00	46.750,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	180.000,00	5.040,00	100,00	5.040,00
	Mandor	L.04	OH	0,009	200.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**284.590,00**		**284.590,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	250	1.700,00	425.000,00	100,00	425.000,00
	Pasir Beton		kg	888	181,16	160.869,57	100,00	160.869,57
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**868.419,57**		**868.419,57**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.153.009,57		1.153.009,57
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**115.300,96**		**115.300,96**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.268.310,52**		**1.268.310,52**

2. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 10 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara manual

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,650	140.000,00	231.000,00	100,00	231.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	170.000,00	46.750,00	100,00	46.750,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	180.000,00	5.040,00	100,00	5.040,00
	Mandor	L.04	OH	0,009	200.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**284.590,00**		**284.590,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	267	1.700,00	453.900,00	100,00	453.900,00
	Pasir Beton		kg	871	181,16	157.789,86	100,00	157.789,86
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**894.239,86**		**894.239,86**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.178.829,86		1.178.829,86
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**117.882,99**		**117.882,99**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.296.712,84**		**1.296.712,84**

3. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 15 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara manual

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,650	140.000,00	231.000,00	100,00	231.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	170.000,00	46.750,00	100,00	46.750,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	180.000,00	5.040,00	100,00	5.040,00
	Mandor	L.04	OH	0,009	200.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**284.590,00**		**284.590,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	306	1.700,00	520.200,00	100,00	520.200,00
	Pasir Beton		kg	832	181,16	150.724,64	100,00	150.724,64
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**953.474,64**		**953.474,64**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.238.064,64		1.238.064,64
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**123.806,46**		**123.806,46**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.361.871,10**		**1.361.871,10**

4. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 17 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara manual

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,6500	140.000,00	231.000,00	100,00	231.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2750	170.000,00	46.750,00	100,00	46.750,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0280	180.000,00	5.040,00	100,00	5.040,00
	Mandor	L.04	OH	0,0090	200.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**284.590,00**		**284.590,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	322	1.700,00	547.400,00	100,00	547.400,00
	Pasir Beton		kg	817	181,16	148.007,25	100,00	148.007,25
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**977.957,25**		**977.957,25**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.262.547,25		1.262.547,25
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**126.254,72**		**126.254,72**

F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.388.801,97**		**1.388.801,97**

5. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 20 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara manual								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,650	140.000,00	231.000,00	100,00	231.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	170.000,00	46.750,00	100,00	46.750,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	180.000,00	5.040,00	100,00	5.040,00
	Mandor	L.04	OH	0,009	200.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**284.590,00**		**284.590,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	348	1.700,00	591.600,00	100,00	591.600,00
	Pasir Beton		kg	790	181,16	143.115,94	100,00	143.115,94
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.017.265,94**		**1.017.265,94**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.301.855,94		1.301.855,94
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**130.185,59**		**130.185,59**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.432.041,54**		**1.432.041,54**

6. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 21 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara manual								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,650	140.000,00	231.000,00	100,00	231.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,275	170.000,00	46.750,00	100,00	46.750,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,028	180.000,00	5.040,00	100,00	5.040,00
	Mandor	L.04	OH	0,009	200.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**284.590,00**		**284.590,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	368	1.700,00	625.600,00	100,00	625.600,00
	Pasir Beton		kg	770	181,16	139.492,75	100,00	139.492,75
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.047.642,75**		**1.047.642,75**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.332.232,75		1.332.232,75
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**133.223,28**		**133.223,28**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.465.456,03**		**1.465.456,03**

2.2.1.5 *Pembuatan s.d Pengecoran Campuran Beton Secara Mekanis*

1. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 25 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara Mekanis								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,0000	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2500	170.000,00	42.500,00	100,00	42.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0250	180.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,1000	200.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**207.000,00**		**207.000,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	407	1.700,00	691.900,00	100,00	691.900,00
	Pasir Beton		kg	731	181,16	132.427,54	100,00	132.427,54
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.106.877,54**		**1.106.877,54**
C	**PERALATAN**							
	Molen/Beton Mixer 0,35 m3 dilengka		Hari	0,1475		-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.313.877,54		1.313.877,54
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**131.387,75**		**131.387,75**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.445.265,29**		**1.445.265,29**

2. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 28 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara Mekanis								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,000	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,250	170.000,00	42.500,00	100,00	42.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	180.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,100	200.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**207.000,00**		**207.000,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	437	1.700,00	742.900,00	100,00	742.900,00
	Pasir Beton		kg	701	181,16	126.992,75	100,00	126.992,75
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.152.442,75**		**1.152.442,75**

C	**PERALATAN**							
	Molen/Beton Mixer 0,35 m3 dilengka		Hari	0,1475		-		-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.359.442,75		1.359.442,75
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**135.944,28**		**135.944,28**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.495.387,03**		**1.495.387,03**

3. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 30 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara Mekanis								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,000	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,250	170.000,00	42.500,00	100,00	42.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	180.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,100	200.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**207.000,00**		**207.000,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	457	1.700,00	776.900,00	100,00	776.900,00
	Pasir Beton		kg	681	181,16	123.369,57	100,00	123.369,57
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**1.182.819,57**		**1.182.819,57**
C	**PERALATAN**							
	Molen/Beton Mixer 0,35 m3 dilengka		Hari	0,1475		-		-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.389.819,57		1.389.819,57
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**138.981,96**		**138.981,96**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.528.801,52**		**1.528.801,52**

4. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 31 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara Mekanis								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,000	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,250	170.000,00	42.500,00	100,00	42.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	180.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,100	200.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**207.000,00**		**207.000,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	468	1.700,00	795.600,00	100,00	795.600,00
	Pasir Beton		kg	671	181,16	121.557,97	100,00	121.557,97
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**1.199.707,97**		**1.199.707,97**
C	**PERALATAN**							
	Molen/Beton Mixer 0,35 m3 dilengka		Hari	0,1475		-		-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.406.707,97		1.406.707,97
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**140.670,80**		**140.670,80**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.547.378,77**		**1.547.378,77**

5. Pembuatan 1 m^3 Beton Mutu fc 35 Mpa, Slump (100±25) mm, agregat maks 19 mm secara Mekanis								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,000	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,250	170.000,00	42.500,00	100,00	42.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,025	180.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,100	200.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**207.000,00**		**207.000,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		kg	408	1.700,00	693.600,00	100,00	693.600,00
	Pasir Beton		kg	629	181,16	113.949,28	100,00	113.949,28
	Kerikil (Maks 30mm)		kg	1.009	250,00	252.250,00	100,00	252.250,00
	Air		Liter	202	150,00	30.300,00	100,00	30.300,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**1.090.099,28**		**1.090.099,28**
C	**PERALATAN**							
	Molen/Beton Mixer 0,35 m3 dilengka		Hari	0,1475		-		-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.297.099,28		1.297.099,28
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**129.709,93**		**129.709,93**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.426.809,20**		**1.426.809,20**

2.2.1.6 *Pengecoran Campuran Beton Ready Mix*

1.Pengecoran 1 m^3 Beton Menggunakan Ready Mixed K-250								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,40	140.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,10	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,01	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,04	200.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**82.800,00**		**82.800,00**
B	**BAHAN**							

	Beton Ready Mixed K-250		m3	1,02	1.200.000,00	1.224.000,00		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	**1.224.000,00**		**-**
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.306.800,00		82.800,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**130.680,00**		**8.280,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.437.480,00**		**91.080,00**

2.2.1.10 ***Kolom / Balok Praktis***

1.Pembuatan 1 m'Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,180	140.000,00	25.200,00	100,00	25.200,00
	Tukang batu/Tembok	L.02	OH	0,020	170.000,00	3.400,00	100,00	3.400,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,020	170.000,00	3.400,00	100,00	3.400,00
	Tukang Besi/Besi Beton	L.02	OH	0,020	170.000,00	3.400,00	100,00	3.400,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,006	180.000,00	1.080,00	100,00	1.080,00
	Mandor	L.04	OH	0,002	200.000,00	400,00	100,00	400,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**36.880,00**		**36.880,00**
B	**BAHAN**							
	Kayu Kelas III		m3	0,002	1.950.000,00	3.900,00	100,00	3.900,00
	Paku 5 cm-12 cm		kg	0,010	22.000,00	220,00	100,00	220,00
	Besi Beton Polos		kg	3,000	12.500,00	37.500,00	100,00	37.500,00
	Kawat Beton		kg	0,450	30.000,00	13.500,00	100,00	13.500,00
	Semen Portland		kg	4,000	1.700,00	6.800,00	100,00	6.800,00
	Pasir Beton'		m3	0,006	250.000,00	1.500,00	100,00	1.500,00
	Kerikil		m3	0,009	350.000,00	3.150,00	100,00	3.150,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**66.570,00**		**66.570,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					103.450,00		103.450,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**10.345,00**		**10.345,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**113.795,00**		**113.795,00**

2. Pembuatan 1 m' Balok Praktis Beton Bertulang (11x15)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,297	140.000,00	41.580,00	100,00	41.580,00
	Tukang batu/Tembok	L.02	OH	0,033	170.000,00	5.610,00	100,00	5.610,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	0,033	170.000,00	5.610,00	100,00	5.610,00
	Tukang Besi/Besi Beton	L.02	OH	0,033	170.000,00	5.610,00	100,00	5.610,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,010	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,003	200.000,00	600,00	100,00	600,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**60.810,00**		**60.810,00**
B	**BAHAN**							
	Kayu Kelas III		m3	0,003	1.950.000,00	5.850,00	100,00	5.850,00
	Paku 5 cm-12 cm		kg	0,020	22.000,00	440,00	100,00	440,00
	Minyak Bekisting		Liter	0,200	25.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Besi Beton Polos		kg	3,600	12.500,00	45.000,00	100,00	45.000,00
	Kawat Beton		kg	0,050	30.000,00	1.500,00	100,00	1.500,00
	Semen Portland		kg	5,500	1.700,00	9.350,00	100,00	9.350,00
	Pasir Beton'		m3	0,009	250.000,00	2.250,00	100,00	2.250,00
	Kerikil		m3	0,015	350.000,00	5.250,00	100,00	5.250,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**74.640,00**		**74.640,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					135.450,00		135.450,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**13.545,00**		**13.545,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**148.995,00**		**148.995,00**

2.2.1.11 ***Grouting***

1.1 m3 Pekerjaan Grouting Secara Manual

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,8333	140.000,00	116.662,00	100,00	116.662,00
	Tukang batu/Tembok	L.02	OH	0,2778	170.000,00	47.226,00	100,00	47.226,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0278	180.000,00	5.004,00	100,00	5.004,00
	Mandor	L.04	OH	0,0093	200.000,00	1.860,00	100,00	1.860,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**170.752,00**		**170.752,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Grout Non-Shrink		Kg	1,920	1.700,00	3.264,00	100,00	3.264,00
	Air		Liter	963	150,00	144.450,00	100,00	144.450,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**147.714,00**		**147.714,00**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan							
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					318.466,00		318.466,00

E	*Overhead & Profit*			10% x D		**31.846,60**		**31.846,60**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**350.312,60**		**350.312,60**

2.2.2 *Struktur Bawah*

2.2.2.1 *Fondasi Menerus Batu Belah*

1. Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Kosong (aanstampig) untuk Fondasi Gedung

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,780	140.000,00	109.200,00	100,00	109.200,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,390	170.000,00	66.300,00	100,00	66.300,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,039	180.000,00	7.020,00	100,00	7.020,00
	Mandor	L.04	OH	0,039	200.000,00	7.800,00	100,00	7.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**190.320,00**		**190.320,00**
B	**BAHAN**							
	Batu belah		m3	1,200	170.000,00	204.000,00	100,00	204.000,00
	Pasir urug		m3	0,432	225.000,00	97.200,00	100,00	97.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**301.200,00**		**301.200,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					491.520,00		491.520,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**49.152,00**		**49.152,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**540.672,00**		**540.672,00**

2. Pemasangan Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 Mpa) Cara Manual atau setara campuran 1PC : 4PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,500	140.000,00	210.000,00	100,00	210.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,500	170.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,150	200.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**325.000,00**		**325.000,00**
B	**BAHAN**							
	Batu belah		m3	1,200	170.000,00	204.000,00	100,00	204.000,00
	Semen Portland		Kg	163,000	1.700,00	277.100,00	100,00	277.100,00
	Pasir Pasang		m3	0,520	250.000,00	130.000,00	100,00	130.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**611.100,00**		**611.100,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					936.100,00		936.100,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**93.610,00**		**93.610,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.029.710,00**		**1.029.710,00**

3. Pemasangan Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa) Cara Manual atau setara campuran 1PC : 5PP

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,000	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,500	170.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,150	200.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**255.000,00**		**255.000,00**
B	**BAHAN**							
	Batu belah		m3	1,200	170.000,00	204.000,00	100,00	204.000,00
	Semen Portland		Kg	135,000	1.700,00	229.500,00	100,00	229.500,00
	Pasir Pasang		m3	0,544	250.000,00	136.000,00	100,00	136.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**569.500,00**		**569.500,00**
C	**PERALATAN**							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					824.500,00		824.500,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**82.450,00**		**82.450,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**906.950,00**		**906.950,00**

3 *DIVISI 3 PEKERJAAN ARSITEKTUR*

3.1 *Pekerjaan Penutup Atap*

3.1.3 Penutup Atap Lainnya

1. Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105 cm x 180 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,120	140.000,00	16.800,00	100,00	16.800,00
	Tukang Kayu	L.03	OH	0,060	170.000,00	10.200,00	100,00	10.200,00
	Kepala tukang	L.11	OH	0,006	180.000,00	1.080,00	100,00	1.080,00
	Mandor	L.15	OH	0,002	200.000,00	400,00	100,00	400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**28.480,00**		**28.480,00**
B	**BAHAN**							
	Seng Gelombang 3''x6''		Lembar	0,700	15.000,00	10.500,00	100,00	10.500,00
	Paku biasa 1/2"-1"		Kg	0,020	30.000,00	600,00	100,00	600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**11.100,00**		**11.100,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**

D	Jumlah (A+B+C)					39.580,00		39.580,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.958,00**		**3.958,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**43.538,00**		**43.538,00**

2. Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1333	140.000,00	18.662,00	100,00	18.662,00
	Tukang Kayu	L.03	OH	0,0667	170.000,00	11.339,00	100,00	11.339,00
	Kepala tukang	L.11	OH	0,0067	180.000,00	1.206,00	100,00	1.206,00
	Mandor	L.15	OH	0,0022	200.000,00	440,00	100,00	440,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**31.647,00**		**31.647,00**
B	**BAHAN**							
	Atap Metal Setara Multi roof kasar 80		m2	1,6250	165.000,00	268.125,00	100,00	268.125,00
	Paku biasa 1/2"-1"		Kg	0,0500	30.000,00	1.500,00	100,00	1.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**269.625,00**		**269.625,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					301.272,00		301.272,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**30.127,20**		**30.127,20**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**331.399,20**		**331.399,20**

3. Pemasangan 1 m2 Atap Spandek Tebal 0,35								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0800	140.000,00	11.200,00	100,00	11.200,00
	Tukang Kayu	L.03	OH	0,0400	170.000,00	6.800,00	100,00	6.800,00
	Kepala tukang	L.11	OH	0,0040	180.000,00	720,00	100,00	720,00
	Mandor	L.15	OH	0,0013	200.000,00	260,00	100,00	260,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**18.980,00**		**18.980,00**
B	**BAHAN**							
	Spandek Type G 550 Natural, lebar ek		m2	1,6250	58.000,00	94.250,00	59,28	55.871,40
	Paku Sekrup 2''		Kg	0,1500	50.000,00	7.500,00	100,00	7.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**101.750,00**		**63.371,40**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					120.730,00		82.351,40
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**12.073,00**		**8.235,14**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**132.803,00**		**90.586,54**

4. Pemasangan 1 m' Nok / Bubung Genteng Metal								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	140.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
	Tukang Kayu	L.03	OH	0,1500	170.000,00	25.500,00	100,00	25.500,00
	Kepala tukang	L.11	OH	0,0150	180.000,00	2.700,00	100,00	2.700,00
	Mandor	L.15	OH	0,0050	200.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**64.200,00**		**64.200,00**
B	**BAHAN**							
	Nok Metal Multi Roof kasar 90 cm		Buah	1,1000	77.000,00	84.700,00	100,00	84.700,00
	Paku Sekrup 1/2 '' - 1 ''		Kg	0,0500	30.000,00	1.500,00	100,00	1.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**86.200,00**		**86.200,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					150.400,00		150.400,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**15.040,00**		**15.040,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**165.440,00**		**165.440,00**

3.3	***Pekerjaan Aksesoris Atap***							
3.3.1	**Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3x30) cm Kayu Kelas I dan Kelas II**							
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	140.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
	Tukang Kayu	L.03	OH	0,2000	170.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	Kepala tukang	L.11	OH	0,0200	180.000,00	3.600,00	100,00	3.600,00
	Mandor	L.15	OH	0,0067	200.000,00	1.340,00	100,00	1.340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**52.940,00**		**52.940,00**
B	**BAHAN**							
	Woodplank 30 x 400 cm, T = 8 mm		m'	1,0000	22.500,00	22.500,00	100,00	22.500,00
	Paku 5 cm-7 cm		Kg	0,0500	22.000,00	1.100,00	100,00	1.100,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**22.500,00**		**22.500,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					75.440,00		75.440,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**7.544,00**		**7.544,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**82.984,00**		**82.984,00**

3.4 *Pekerjaan Waterproofing*

3.4.1 Pemasangan 1 m2 Waterproofing Membran Bakar

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,050	140.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00
	Tukang Kayu	L.03	OH	0,050	170.000,00	8.500,00	100,00	8.500,00
	Kepala tukang	L.11	OH	0,005	180.000,00	900,00	100,00	900,00
	Mandor	L.15	OH	0,002	200.000,00	400,00	100,00	400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**16.800,00**		**16.800,00**
B	**BAHAN**							
	Membran Bakar		m^2	1,050	71.500,00	75.075,00	100,00	75.075,00
	Cairan Primer		Kg	0,300	-	-		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**75.075,00**		**75.075,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					91.875,00		91.875,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**9.187,50**		**9.187,50**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**101.062,50**		**101.062,50**

3.5 *Pekerjaan Langit Langit (Plafond)*

3.5.1 Langit Langit (Plafond) Akustik

1. Pemasangan 1 m^2 Langit-langit (Plafon) Akustik 60 x 120 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	140.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
	Tukang kayu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**33.460,00**		**33.460,00**
B	**BAHAN**							
	Akustik 60 x 120 cm		Lbr	1,5000		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					33.460,00		33.460,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.346,00**		**3.346,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**36.806,00**		**36.806,00**

3.5.2 Langit Langit (Plafond) Lainnya

1. Pemasangan 1 m^2 Langit-langit Gypsum Ukuran (120x240x9) mm, Tebal 9 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	140.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
	Tukang kayu	L.02	OH	0,0500	170.000,00	8.500,00	100,00	8.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0050	180.000,00	900,00	100,00	900,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	200.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**24.400,00**		**24.400,00**
B	**BAHAN**							
	Papan Gypsum		Lembar	0,3640	60.000,00	21.840,00	100,00	21.840,00
	Paku skrup		kg	0,1100	79,66	8,76	100,00	8,76
				JUMLAH HARGA BAHAN		**21.848,76**		**21.848,76**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					46.248,76		46.248,76
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**4.624,88**		**4.624,88**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**50.873,64**		**50.873,64**

2. Pemasangan 1 m' List Langit-langit Kayu Profil

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan(Rp)	Jumlah Harga(Rp)	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0250	140.000,00	3.500,00	100,00	3.500,00
	Tukang kayu	L.02	OH	0,0250	170.000,00	4.250,00	100,00	4.250,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0025	180.000,00	450,00	100,00	450,00
	Mandor	L.04	OH	0,0008	200.000,00	160,00	100,00	160,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**8.360,00**		**8.360,00**
B	**BAHAN**							
	List Kayu Profil		m	1,1000	5.000,00	5.500,00	100,00	5.500,00
	Paku		kg	0,0100	30.000,00	300,00	100,00	300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**5.800,00**		**5.800,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					14.160,00		14.160,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**1.416,00**		**1.416,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**15.576,00**		**15.576,00**

3. Pemasangan 1 m' List Gypsum								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0250	140.000,00	3.500,00	100,00	3.500,00
	Tukang kayu	L.02	OH	0,0250	170.000,00	4.250,00	100,00	4.250,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0025	180.000,00	450,00	100,00	450,00
	Mandor	L.04	OH	0,0008	200.000,00	160,00	100,00	160,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**8.360,00**		**8.360,00**
B	**BAHAN**							
	List Gypsum		m	1,1000	13.000,00	14.300,00	100,00	14.300,00
	Paku		kg	0,0100	30.000,00	300,00	100,00	300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**14.600,00**		**14.600,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					22.960,00		22.960,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**2.296,00**		**2.296,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**25.256,00**		**25.256,00**

3. Pemasangan 1 m' Wall Molding								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0250	140.000,00	3.500,00	100,00	3.500,00
	Tukang kayu	L.02	OH	0,0250	170.000,00	4.250,00	100,00	4.250,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0025	180.000,00	450,00	100,00	450,00
	Mandor	L.04	OH	0,0008	200.000,00	160,00	100,00	160,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**8.360,00**		**8.360,00**
B	**BAHAN**							
	Wall Molding 5 cm		m	1,1000	75.000,00	82.500,00	100,00	82.500,00
	Paku		kg	0,0100	30.000,00	300,00	100,00	300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**82.800,00**		**82.800,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					91.160,00		91.160,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**9.116,00**		**9.116,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**100.276,00**		**100.276,00**

4. Pemasangan 1 m^2 Langit-langit PVC /Aluminium Spandrel								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan(Rp)**	**Jumlah Harga(Rp)**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	140.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
	Tukang kayu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**33.460,00**		**33.460,00**
B	**BAHAN**							
	Langit langit PVC/AluminiumSpandre		Lembar	1,7500	95.000,00	166.250,00	86,04	143.041,50
	Sekrup		kg	0,0145	100,09	1,45	100,00	1,45
				JUMLAH HARGA BAHAN		**166.251,45**		**143.042,95**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					199.711,45		176.502,95
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**19.971,15**		**17.650,30**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**219.682,60**		**194.153,25**

5. Pemasangan 1 m' List PVC								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0250	140.000,00	3.500,00	100,00	3.500,00
	Tukang kayu	L.02	OH	0,0250	170.000,00	4.250,00	100,00	4.250,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0025	180.000,00	450,00	100,00	450,00
	Mandor	L.04	OH	0,0008	200.000,00	160,00	100,00	160,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**8.360,00**		**8.360,00**
B	**BAHAN**							
	List Pvc		m	1,1000	38.000,00	41.800,00	90,24	37.720,32
				JUMLAH HARGA BAHAN		**41.800,00**		**37.720,32**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					50.160,00		46.080,32
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**5.016,00**		**4.608,03**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**55.176,00**		**50.688,35**

3.5.3 Langit Langit (Plafond) Lainnya

1. Pemasangan 1 m^2 Rangka Langit-Langit (Plafond) Besi Hollow 40.40								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							

	Pekerja	L.01	OH	0,3500	140.000,00	49.000,00	100,00	49.000,00
	Tukang	L.03	OH	0,3500	170.000,00	59.500,00	100,00	59.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0350	180.000,00	6.300,00	100,00	6.300,00
	Mandor	L.04	OH	0,0170	200.000,00	3.400,00	100,00	3.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**118.200,00**		**118.200,00**
B	**BAHAN**							
	Rangka Metal hollow 40.40.2 mm		m	4,0000	-	-	100,00	-
	Kawat Las		Kg	0,0500	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**	100,00	-
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					118.200,00		118.200,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**11.820,00**		**11.820,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**130.020,00**		**130.020,00**

2. Pemasangan 1 m^2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x60 cm, untuk Langit Langit (Plafond)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,3500	140.000,00	49.000,00	100,00	49.000,00
	Tukang	L.03	OH	0,3500	170.000,00	59.500,00	100,00	59.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0350	180.000,00	6.300,00	100,00	6.300,00
	Mandor	L.04	OH	0,0170	200.000,00	3.400,00	100,00	3.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**118.200,00**		**118.200,00**
B	**BAHAN**							
	Rangka Metal hollow 40.40.2 mm		m	4,0000	7.362,50	29.450,00	62,08	18.282,56
	Kawat Las		Kg	0,0500	7.362,50	7.362,50	100,00	7.362,50
				JUMLAH HARGA BAHAN		**36.812,50**		**25.645,06**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					155.012,50		143.845,06
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**15.501,25**		**14.384,51**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**170.513,75**		**158.229,57**

3. Pemasangan 1 m^2 Rangka Langit Langit (Plafond) (60x60)cm, Kayu Kelas II atau III								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,20	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang	L.03	OH	0,30	170.000,00	51.000,00	100,00	51.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,03	180.000,00	5.400,00	100,00	5.400,00
	Mandor	L.04	OH	0,01	200.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**86.400,00**		**86.400,00**
B	**BAHAN**							
	Kaso-kaso 5x7 cm		m3	0,0163	4.750.000,00	77.425,00	100,00	77.425,00
	Paku 7 cm -10 cm		Kg	0,2500	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**99.425,00**		**99.425,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					185.825,00		185.825,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**18.582,50**		**18.582,50**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**204.407,50**		**204.407,50**

3.6 *Pekerjaan Pasangan Dinding*

3.6.1 Dinding Bata Merah

1. Pemasangan Dinding Bata Merah 1 Batu Campuran 1PC : 4PP								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,4000	140.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2000	170.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0200	180.000,00	3.600,00	100,00	3.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,0067	200.000,00	1.340,00	100,00	1.340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**94.940,00**		**94.940,00**
B	**BAHAN**							
	Bata merah		bh	143,8100	800,00	115.048,00	100,00	115.048,00
	Semen Portland		Kg	26,5500	1.700,00	45.135,00	100,00	45.135,00
	Pasir Pasang (Luar)		m3	0,0930	250.000,00	23.250,00	100,00	23.250,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**183.433,00**		**183.433,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					278.373,00		278.373,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**27.837,30**		**27.837,30**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**306.210,30**		**306.210,30**

2. Pemasangan Dinding Bata Merah 1/2 Batu Campuran 1PC : 4PP								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00

	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**47.460,00**		**47.460,00**
B	**BAHAN**							
	Bata merah		bh	71,9100	800,00	57.528,00	100,00	57.528,00
	Semen Portland		Kg	11,5000	1.700,00	19.550,00	100,00	19.550,00
	Pasir Pasang (Luar)		m3	0,0430	250.000,00	10.750,00	100,00	10.750,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**87.828,00**		**87.828,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					135.288,00		135.288,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**13.528,80**		**13.528,80**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**148.816,80**		**148.816,80**

3.6.2 Dinding Conblock

1. Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 Campuran 1PC : 4PP dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa (SetaraCampuran 1 SP : 4 PP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**47.460,00**		**47.460,00**
B	**BAHAN**							
	HB-20		bh	14,0000		-	100,00	-
	Semen Portland		Kg	24,2600		-	100,00	-
	Pasir Pasang (Luar)		m3	0,1820		-	100,00	-
	Besi Angkur diameter 8		kg	0,2800		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					47.460,00		47.460,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**4.746,00**		**4.746,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**52.206,00**		**52.206,00**

3.6.3 Dinding Roster

1. Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Roster) 20 x 20 x 10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**47.460,00**		**47.460,00**
B	**BAHAN**							
	Bata Roster		bh	36,4600	15.000,00	546.900,00	100,00	546.900,00
	Semen Portland		Kg	11,0000	1.700,00	18.700,00	100,00	18.700,00
	Pasir Pasang (Luar)		m3	0,0350	185,19	6,48	100,00	6,48
				JUMLAH HARGA BAHAN		**565.606,48**		**565.606,48**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					613.066,48		613.066,48
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**61.306,65**		**61.306,65**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**674.373,13**		**674.373,13**

3.6.4 Dinding Bata Ringan

1. Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1677	140.000,00	23.478,00	100,00	23.478,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0833	170.000,00	14.161,00	100,00	14.161,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0083	180.000,00	1.494,00	100,00	1.494,00
	Mandor	L.04	OH	0,0028	200.000,00	560,00	100,00	560,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**39.693,00**		**39.693,00**
B	**BAHAN**							
	Bata Ringan tebal 7,5 cm		bh	8,7500		-	100,00	-
	Mortar Perekat Bata Ringan		Kg	2,5710		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					39.693,00		39.693,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.969,30**		**3.969,30**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**43.662,30**		**43.662,30**

3.6.6 Dinding Partisi

1. Pemasangan 1 m2 Dinding Partisi, Gypsumboard t= 12mm								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**47.460,00**		**47.460,00**
B	**BAHAN**							
	Gypsum Board T 12 mm 1,22x2,44		Lembar	0,7390	94.000,00	69.466,00	30,34	21.075,98
	Paku Sekrup 2 cm		Kg	0,0500	50.000,00	2.500,00	61,27	1.531,75
	Rockwool t 50 mm		m2	1,1000	86.500,00	95.150,00	100,00	95.150,00
	Compound		Kg	0,1060	3.500,00	371,00	31,23	115,86
				JUMLAH HARGA BAHAN		**167.487,00**		**117.873,60**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					214.947,00		165.333,60
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**21.494,70**		**16.533,36**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**236.441,70**		**181.866,96**

Dinding Timbal

1. Pemasangan 1 m2 Dinding Timbal t = 2mm								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**47.460,00**		**47.460,00**
B	**BAHAN**							
	Timbal 2 mm		m2	1,0500	1.850.000,00	1.942.500,00	30,34	589.354,50
	Assesories dan perlengkapan			0,0100		19.425,00	100,00	19.425,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.961.925,00**		**608.779,50**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					2.009.385,00		656.239,50
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**200.938,50**		**65.623,95**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.210.323,50**		**721.863,45**

2. Pemasangan 1 m2 Dinding Partisi Wallboard								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**47.460,00**		**47.460,00**
B	**BAHAN**							
	Wallboard 1,22x2,90		Lembar	0,6783	800.000,00	542.679,48	59,48	322.785,75
	Paku Sekrup 2 cm		Kg	0,0500	7.000,00	350,00	61,27	214,45
				JUMLAH HARGA BAHAN		**543.029,48**		**323.000,20**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					590.489,48		370.460,20
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**59.048,95**		**37.046,02**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**649.538,43**		**407.506,22**

3. 1 M2 Pekerjaan Cladding ACP + Rangka Besi Siku + Hollow Galvanized								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,4500	140.000,00	63.000,00	100,00	63.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,9000	170.000,00	153.000,00	100,00	153.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0200	180.000,00	3.600,00	100,00	3.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,0020	200.000,00	400,00	100,00	400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**220.000,00**		**220.000,00**
B	**BAHAN**							
	Almunium Compoosit Panel		M2	1,0500	251.975,95	264.574,74	59,48	157.369,06
	Siku L 40.40.0,4		Btg	2,0000	250.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
	Klem Timah /Sekrup		BH	4,0000	195,00	780,00	100,00	780,00
	Silikon Bening		bh	0,4000	52.000,00	20.800,00	100,00	20.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**786.154,74**		**678.949,06**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-

				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.006.154,74		898.949,06
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**100.615,47**		**89.894,91**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.106.770,22**		**988.843,96**

3.7 *Pekerjaan Plesteran dan Acian*

1. Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**47.460,00**		**47.460,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		Kg	6,2400	1.700,00	10.608,00	100,00	10.608,00
	Pasir Pasang (Luar)		m3	0,0240	185,19	4,44	100,00	4,44
				JUMLAH HARGA BAHAN		**10.612,44**		**10.612,44**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					58.072,44		58.072,44
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**5.807,24**		**5.807,24**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**63.879,69**		**63.879,69**

2. Pemasangan 1 m2 Acian

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**47.460,00**		**47.460,00**
B	**BAHAN**							
	Semen Portland		Kg	3,2500	1.700,00	5.525,00	100,00	5.525,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**5.525,00**		**5.525,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					52.985,00		52.985,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**5.298,50**		**5.298,50**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**58.283,50**		**58.283,50**

3.8 *Pekerjaan Pengecetan dan Peliturun*

1. Pengecetan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0700	140.000,00	9.800,00	100,00	9.800,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,0090	170.000,00	1.530,00	100,00	1.530,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0060	180.000,00	1.080,00	100,00	1.080,00
	Mandor	L.04	OH	0,0030	200.000,00	600,00	100,00	600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**13.010,00**		**13.010,00**
B	**BAHAN**							
	Cat meni		Kg	0,2000	50.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	Dempul		Kg	0,1500	52.000,00	7.800,00	100,00	7.800,00
	Cat dasar		Kg	0,1700	55.000,00	9.350,00	100,00	9.350,00
	Cat penutup		Kg	0,2600	78.000,00	20.280,00	100,00	20.280,00
	Kuas		Bh	0,0100	15.000,00	150,00	100,00	150,00
	Pengencer		Kg	0,0300	55.000,00	1.650,00	100,00	1.650,00
	Ampelas		Lbr	0,2000	12.000,00	2.400,00	100,00	2.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**51.630,00**		**51.630,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					64.640,00		64.640,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**6.464,00**		**6.464,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**71.104,00**		**71.104,00**

2. Pengecetan1 m2 tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Dinding Dalam

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0667	140.000,00	9.338,00	100,00	9.338,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,0667	170.000,00	11.339,00	100,00	11.339,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0067	180.000,00	1.206,00	100,00	1.206,00
	Mandor	L.04	OH	0,0022	200.000,00	440,00	100,00	440,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**22.323,00**		**22.323,00**
B	**BAHAN**							
	Cat dasar		Kg	0,1000	63.000,00	6.300,00	55,83	3.517,29
	Cat penutup (dalam)		Kg	0,2600	85.000,00	22.100,00	55,83	12.338,43

				JUMLAH HARGA BAHAN		**28.400,00**		**15.855,72**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					50.723,00		38.178,72
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**5.072,30**		**3.817,87**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**55.795,30**		**41.996,59**

2.1. Pengecetan1 m2 tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Dinding Luar								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0667	140.000,00	9.338,00	100,00	9.338,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,0667	170.000,00	11.339,00	100,00	11.339,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0067	180.000,00	1.206,00	100,00	1.206,00
	Mandor	L.04	OH	0,0022	200.000,00	440,00	100,00	440,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**22.323,00**		**22.323,00**
B	**BAHAN**							
	Cat dasar		Kg	0,1000	63.000,00	6.300,00	100,00	6.300,00
	Cat penutup (luar)		Kg	0,2600	128.000,00	33.280,00	100,00	33.280,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**39.580,00**		**39.580,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					61.903,00		61.903,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**6.190,30**		**6.190,30**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**68.093,30**		**68.093,30**

3. Pengecetan1 m2 tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0500	140.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,0500	170.000,00	8.500,00	100,00	8.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0050	180.000,00	900,00	100,00	900,00
	Mandor	L.04	OH	0,0017	200.000,00	340,00	100,00	340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**16.740,00**		**16.740,00**
B	**BAHAN**							
	Cat dasar		Kg	0,1200	63.000,00	7.560,00	100,00	7.560,00
	Cat penutup (luar)		Kg	0,1800	85.000,00	15.300,00	100,00	15.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**22.860,00**		**22.860,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					39.600,00		39.600,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.960,00**		**3.960,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**43.560,00**		**43.560,00**

4. Pengecetan1 m2 Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir Secara Semprot								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,2000	170.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0200	180.000,00	3.600,00	100,00	3.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,0067	200.000,00	1.340,00	100,00	1.340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**66.940,00**		**66.940,00**
B	**BAHAN**							
	Cat dasar		Kg	0,3000	50.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
	Cat penutup (luar)		Kg	0,0100	78.000,00	780,00	100,00	780,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**15.780,00**		**15.780,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					82.720,00		82.720,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**8.272,00**		**8.272,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**90.992,00**		**90.992,00**

5. Pengecetan1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 3 Lapis								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,4000	140.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,8000	170.000,00	136.000,00	100,00	136.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0800	180.000,00	14.400,00	100,00	14.400,00
	Mandor	L.04	OH	0,0267	200.000,00	5.340,00	100,00	5.340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**211.740,00**		**211.740,00**
B	**BAHAN**							
	Cat dasar		Kg	0,1100	50.000,00	5.500,00	100,00	5.500,00
	Cat penutup (luar)		Kg	0,1700	78.000,00	13.260,00	100,00	13.260,00
	Cat dasar		Kg	0,0800	50.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
	Kuas		Buah	0,0100	15.000,00	150,00	100,00	150,00
	Pengencer		Liter	0,0100	55.000,00	550,00	100,00	550,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**4.150,00**		**4.150,00**

C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					215.890,00		215.890,00
E	*Overhead & Profit*			10%	x D	**21.589,00**		**21.589,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**237.479,00**		**237.479,00**

6. Pengecetan1 m2 Plafond (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0625	140.000,00	8.750,00	100,00	8.750,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,0625	170.000,00	10.625,00	100,00	10.625,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0063	180.000,00	1.134,00	100,00	1.134,00
	Mandor	L.04	OH	0,0021	200.000,00	420,00	100,00	420,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**20.929,00**		**20.929,00**
B	**BAHAN**							
	Cat dasar		Kg	0,1200	63.000,00	7.560,00	100,00	7.560,00
	Cat penutup		Kg	0,1800	85.000,00	15.300,00	100,00	15.300,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**22.860,00**		**22.860,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					43.789,00		43.789,00
E	*Overhead & Profit*			10%	x D	**4.378,90**		**4.378,90**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**48.167,90**		**48.167,90**

7. Pelapisan 1 m2 Waterproofing Acrylic Base								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	140.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**33.460,00**		**33.460,00**
B	**BAHAN**							
	Waterproofing AcrylicBase		Kg	1,3890	20.000,00	27.780,00	100,00	27.780,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**27.780,00**		**27.780,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					61.240,00		61.240,00
E	*Overhead & Profit*			10%	x D	**6.124,00**		**6.124,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**67.364,00**		**67.364,00**

3.9 *Pekerjaan Penutup Lantai*

3.9.1 Ubin PC

1. Pemasangan 1 m^2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1538	140.000,00	21.532,00	100,00	21.532,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0769	170.000,00	13.073,00	100,00	13.073,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0077	180.000,00	1.386,00	100,00	1.386,00
	Mandor	L.04	OH	0,0026	200.000,00	520,00	100,00	520,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**36.511,00**		**36.511,00**
B	**BAHAN**							
	Ubin PC Abu - Abu		Bh	6,5630		-	100,00	-
	Semen Portland		kg	13,6320		-	100,00	-
	Pasir pasang		M3	0,0270		-	100,00	-
					JUMLAH HARGA BAHAN	**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					36.511,00		36.511,00
E	*Overhead & Profit*			10%	x D	**3.651,10**		**3.651,10**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**40.162,10**		**40.162,10**

3.9.2 Ubin Warna

1. Pemasangan 1 m^2 Lantai Ubin Warna Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1538	140.000,00	21.532,00	100,00	21.532,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0769	170.000,00	13.073,00	100,00	13.073,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0077	180.000,00	1.386,00	100,00	1.386,00
	Mandor	L.04	OH	0,0026	200.000,00	520,00	100,00	520,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**36.511,00**		**36.511,00**
B	**BAHAN**							
	Ubin Warna		Bh	6,5630		-	100,00	-
	Semen Portland		kg	13,6320		-	100,00	-
	Semen Warna		kg	1,5000		-	100,00	-
	Pasir pasang		M3	0,0270		-	100,00	-

				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					36.511,00		36.511,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.651,10**		**3.651,10**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**40.162,10**		**40.162,10**

3.9.3 Ubin Teraso

1. Pemasangan 1 m^2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1538	140.000,00	21.532,00	100,00	21.532,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0769	170.000,00	13.073,00	100,00	13.073,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0077	180.000,00	1.386,00	100,00	1.386,00
	Mandor	L.04	OH	0,0026	200.000,00	520,00	100,00	520,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**36.511,00**		**36.511,00**
B	**BAHAN**							
	Ubin Warna		Bh	6,5630		-	100,00	-
	Semen Portland		kg	13,6320		-	100,00	-
	Semen Warna		kg	1,5000		-	100,00	-
	Pasir pasang		M3	0,0270		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					36.511,00		36.511,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.651,10**		**3.651,10**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**40.162,10**		**40.162,10**

3.9.4 Homogeneous Tile

1. Pemasangan 1 m^2 Lantai Homogenous Tile Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1538	140.000,00	21.532,00	100,00	21.532,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0769	170.000,00	13.073,00	100,00	13.073,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0077	180.000,00	1.386,00	100,00	1.386,00
	Mandor	L.04	OH	0,0026	200.000,00	520,00	100,00	520,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**36.511,00**		**36.511,00**
B	**BAHAN**							
	Ubin Warna		Bh	6,5630		-	100,00	-
	Semen Portland		kg	13,6320		-	100,00	-
	Semen Warna		kg	1,5000		-	100,00	-
	Pasir pasang		M3	0,0270		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					36.511,00		36.511,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.651,10**		**3.651,10**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**40.162,10**		**40.162,10**

3.9.5 Ubin Granit

1. Pemasangan 1 m^2 Lantai Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1538	140.000,00	21.532,00	100,00	21.532,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0769	170.000,00	13.073,00	100,00	13.073,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0077	180.000,00	1.386,00	100,00	1.386,00
	Mandor	L.04	OH	0,0026	200.000,00	520,00	100,00	520,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**36.511,00**		**36.511,00**
B	**BAHAN**							
	Ubin Warna		Bh	6,5630		-	100,00	-
	Semen Portland		kg	13,6320		-	100,00	-
	Semen Warna		kg	1,5000		-	100,00	-
	Pasir pasang		M3	0,0270		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					36.511,00		36.511,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.651,10**		**3.651,10**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**40.162,10**		**40.162,10**

2. Pemasangan 1 m^2 Lantai Ubin Granit Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP:2PP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	140.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0830	170.000,00	14.110,00	100,00	14.110,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0083	180.000,00	1.494,00	100,00	1.494,00

	Mandor	L.04	OH	0,0028	200.000,00	560,00	100,00	560,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**51.164,00**		**51.164,00**
B	**BAHAN**							
	Granit 60 x 60 cm warna (standar)		Bh	2,9170	65.000,00	189.605,00	69,62	132.003,00
	Semen Portland		kg	13,6320	1.700,00	23.174,40	100,00	23.174,40
	Semen Warna		kg	1,5000	3.500,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	Pasir pasang		M3	0,0270	250.000,00	6.750,00	100,00	6.750,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**224.779,40**		**167.177,40**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					275.943,40		218.341,40
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**27.594,34**		**21.834,14**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**303.537,74**		**240.175,54**

3. Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0714	140.000,00	9.996,00	100,00	9.996,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0357	170.000,00	6.069,00	100,00	6.069,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0036	180.000,00	648,00	100,00	648,00
	Mandor	L.04	OH	0,0012	200.000,00	240,00	100,00	240,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**16.953,00**		**16.953,00**
B	**BAHAN**							
	Plint Hospital 10x60 cm		Bh	1,7500	75.000,00	131.250,00	100,00	131.250,00
	Semen Portland		kg	1,7040	1.700,00	2.896,80	100,00	2.896,80
	Semen Warna		kg	0,1880	4.250,00	799,00	100,00	799,00
	Pasir pasang		M3	0,0030	250.000,00	750,00	100,00	750,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**135.695,80**		**135.695,80**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					152.648,80		152.648,80
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**15.264,88**		**15.264,88**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**167.913,68**		**167.913,68**

4. Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0714	140.000,00	9.996,00	100,00	9.996,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0357	170.000,00	6.069,00	100,00	6.069,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0036	180.000,00	648,00	100,00	648,00
	Mandor	L.04	OH	0,0012	200.000,00	240,00	100,00	240,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**16.953,00**		**16.953,00**
B	**BAHAN**							
	Granit 60 x 60 cm warna (standar)		Bh	0,4200	65.000,00	27.300,00	69,62	19.006,26
	Semen Portland		kg	1,7040	1.700,00	2.896,80	100,00	2.896,80
	Semen Warna		kg	0,1880	15.750,00	2.961,00	100,00	2.961,00
	Pasir pasang		M3	0,0030	250.000,00	750,00	100,00	750,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**33.907,80**		**25.614,06**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					50.860,80		42.567,06
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**5.086,08**		**4.256,71**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**55.946,88**		**46.823,77**

3.9.6 Ubin Teralux

1. Pemasangan 1 m^2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1538	140.000,00	21.532,00	100,00	21.532,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0769	170.000,00	13.073,00	100,00	13.073,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0077	180.000,00	1.386,00	100,00	1.386,00
	Mandor	L.04	OH	0,0026	200.000,00	520,00	100,00	520,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**36.511,00**		**36.511,00**
B	**BAHAN**							
	Ubin Warna		Bh	6,5630		-	100,00	-
	Semen Portland		kg	13,6320		-	100,00	-
	Semen Warna		kg	1,5000		-	100,00	-
	Pasir pasang		M3	0,0270		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					36.511,00		36.511,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.651,10**		**3.651,10**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**40.162,10**		**40.162,10**

3.9.7 Keramik Artistik

1. Pemasangan 1 m^2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,7000	140.000,00	98.000,00	100,00	98.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,3500	170.000,00	59.500,00	100,00	59.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0350	180.000,00	6.300,00	100,00	6.300,00
	Mandor	L.04	OH	0,0117	200.000,00	2.340,00	100,00	2.340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**166.140,00**		**166.140,00**
B	**BAHAN**							
	Ubin Warna		Bh	6,5630		-	100,00	-
	Semen Portland		kg	13,6320	1.700,00	23.174,40	100,00	23.174,40
	Semen Warna		kg	1,5000		-	100,00	-
	Pasir pasang		M3	0,0270		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**23.174,40**		**23.174,40**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					189.314,40		189.314,40
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**18.931,44**		**18.931,44**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**208.245,84**		**208.245,84**

3.9.8 Keramik

1. Pemasangan 1 m^2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP:2PP)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1333	140.000,00	18.662,00	100,00	18.662,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0667	170.000,00	11.339,00	100,00	11.339,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0067	180.000,00	1.206,00	100,00	1.206,00
	Mandor	L.04	OH	0,0022	200.000,00	440,00	100,00	440,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**31.647,00**		**31.647,00**
B	**BAHAN**							
	Keramik 20 x 20		Bh	26,2500	2.495,24	65.500,00	100,00	65.500,00
	Semen Portland		kg	13,6320	1.700,00	23.174,40	100,00	23.174,40
	Semen Warna		kg	1,5000	3.500,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	Pasir pasang		M3	0,0270	250.000,00	6.750,00	100,00	6.750,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**100.674,40**		**100.674,40**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					132.321,40		132.321,40
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**13.232,14**		**13.232,14**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**145.553,54**		**145.553,54**

2. Pemasangan 1 m^2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP:2PP)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1429	140.000,00	20.006,00	100,00	20.006,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0714	170.000,00	12.138,00	100,00	12.138,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0071	180.000,00	1.278,00	100,00	1.278,00
	Mandor	L.04	OH	0,0024	200.000,00	480,00	100,00	480,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**33.902,00**		**33.902,00**
B	**BAHAN**							
	Keramik 30 x 30		Bh	11,6670	4.328,45	50.500,00	82,96	41.894,80
	Semen Portland		kg	13,6320	1.700,00	23.174,40	100,00	23.174,40
	Semen Warna		kg	1,5000	3.500,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	Pasir pasang		M3	0,0270	250.000,00	6.750,00	100,00	6.750,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**85.674,40**		**77.069,20**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					119.576,40		110.971,20
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**11.957,64**		**11.097,12**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**131.534,04**		**122.068,32**

3. Pemasangan 1 m^2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1538	140.000,00	21.532,00	100,00	21.532,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0769	170.000,00	13.073,00	100,00	13.073,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0077	180.000,00	1.386,00	100,00	1.386,00
	Mandor	L.04	OH	0,0026	200.000,00	520,00	100,00	520,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**36.511,00**		**36.511,00**
B	**BAHAN**							
	Keramik 40 x 40		Bh	6,5630	8.380,31	55.000,00	100,00	55.000,00
	Semen Portland		kg	13,6320	1.700,00	23.174,40	100,00	23.174,40
	Semen Warna		kg	1,5000	3.500,00	5.250,00	100,00	5.250,00
	Pasir pasang		M3	0,0270	250.000,00	6.750,00	100,00	6.750,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**90.174,40**		**90.174,40**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-

				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					126.685,40		126.685,40
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**12.668,54**		**12.668,54**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**139.353,94**		**139.353,94**

3.9.9 Penutup Lantai Lainnya

1. Pemasangan 1 m^2 Lantai Marmer Ukuran 100 cm x 100 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,7000	140.000,00	98.000,00	100,00	98.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,3500	170.000,00	59.500,00	100,00	59.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0350	180.000,00	6.300,00	100,00	6.300,00
	Mandor	L.04	OH	0,0117	200.000,00	2.340,00	100,00	2.340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**166.140,00**		**166.140,00**
B	**BAHAN**							
	Marmer		Bh	1,0600		-	100,00	-
	Semen Portland		kg	8,1900	1.700,00	13.923,00	100,00	13.923,00
	Semen Warna		kg	0,1340	3.500,00	469,00	100,00	469,00
	Pasir pasang		M3	0,0450	250.000,00	11.250,00	100,00	11.250,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**25.642,00**		**25.642,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					191.782,00		191.782,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**19.178,20**		**19.178,20**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**210.960,20**		**210.960,20**

2. Pemasangan 1 m^2 Lantai Karpet

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1700	140.000,00	23.800,00	100,00	23.800,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1700	170.000,00	28.900,00	100,00	28.900,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0170	180.000,00	3.060,00	100,00	3.060,00
	Mandor	L.04	OH	0,0057	200.000,00	1.140,00	100,00	1.140,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**56.900,00**		**56.900,00**
B	**BAHAN**							
	Karpet		m2	1,0500	450.000,00	472.500,00	100,00	472.500,00
	Lem Karpet		kg	0,3500	47.000,00	16.450,00	100,00	16.450,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**488.950,00**		**488.950,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					545.850,00		545.850,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**54.585,00**		**54.585,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**600.435,00**		**600.435,00**

3. Pemasangan 1 m2 Lantai vinyl

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**47.460,00**		**47.460,00**
B	**BAHAN**							
	Vinyl Homogeneus		m2	1,0500	243.000,00	255.150,00	100,00	255.150,00
	Lem Karet		kg	0,3500	47.000,00	16.450,00	100,00	16.450,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**271.600,00**		**271.600,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					319.060,00		319.060,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**31.906,00**		**31.906,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**350.966,00**		**350.966,00**

4. Pemasangan 1 m^1 Plint Lantai vinyl

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0800	140.000,00	11.200,00	100,00	11.200,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0800	170.000,00	13.600,00	100,00	13.600,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0080	180.000,00	1.440,00	100,00	1.440,00
	Mandor	L.04	OH	0,0027	200.000,00	540,00	100,00	540,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**26.780,00**		**26.780,00**
B	**BAHAN**							
	Vinyl Homogeneus		m2	0,1800	243.000,00	43.740,00	100,00	43.740,00
	Lem Karet		kg	0,0800	47.000,00	3.760,00	100,00	3.760,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**47.500,00**		**47.500,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**

D	Jumlah (A+B+C)					74.280,00		74.280,00
E	*Overhead & Profit*			10%	x D	**7.428,00**		**7.428,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**81.708,00**		**81.708,00**

3.10 *Pekerjaan Penutup Dinding*

3.10.1 Dinding Keramik

1. Pemasangan 1 m^2 Dinding Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP:2PP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,400	140.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,200	170.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,020	180.000,00	3.600,00	100,00	3.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,007	200.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**95.000,00**		**95.000,00**
B	**BAHAN**							
	Keramik		Bh	26,000	2.519,23	65.500,00	100,00	65.500,00
	Semen Portland		kg	9,300	1.700,00	15.810,00	100,00	15.810,00
	Pasir pasang		m3	0,018	250.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
	Semen Warna		kg	1,940	3.500,00	6.790,00	100,00	6.790,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**85.810,00**		**85.810,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					180.810,00		180.810,00
E	*Overhead & Profit*			10%	x D	**18.081,00**		**18.081,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**198.891,00**		**198.891,00**

2. Pemasangan 1 m^2 Dinding Keramik Ukuran 30 cm x 60 cm (1SP:2PP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,400	140.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,200	170.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,020	180.000,00	3.600,00	100,00	3.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,007	200.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**95.000,00**		**95.000,00**
B	**BAHAN**							
	Keramik 30x60 cm		Bh	5,560	29.000,00	161.240,00	82,96	133.764,70
	Semen Portland		kg	9,300	1.700,00	15.810,00	100,00	15.810,00
	Pasir pasang		m3	0,018	250.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
	Semen Warna		kg	1,940	3.500,00	6.790,00	100,00	6.790,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**181.550,00**		**154.074,70**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					276.550,00		249.074,70
E	*Overhead & Profit*			10%	x D	**27.655,00**		**24.907,47**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**304.205,00**		**273.982,17**

3.10.2 Dinding Homogeneous Tile

1. Pemasangan 1 m^2 Dinding Homogeneous Tile 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,900	140.000,00	126.000,00	100,00	126.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,450	170.000,00	76.500,00	100,00	76.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,045	180.000,00	8.100,00	100,00	8.100,00
	Mandor	L.04	OH	0,015	200.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**213.600,00**		**213.600,00**
B	**BAHAN**							
	Homogeneous Tile Ukuran 40 x 40 cm		Bh	6,560		-	100,00	-
	Semen Portland		kg	9,300	1.700,00	15.810,00	100,00	15.810,00
	Pasir pasang		m3	0,018	250.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**20.310,00**		**20.310,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					233.910,00		233.910,00
E	*Overhead & Profit*			10%	x D	**23.391,00**		**23.391,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**257.301,00**		**257.301,00**

3.10.3 Dinding Porselen

1. Pemasangan 1 m^2 Dinding Porselen 20 cm X 20 cm (1SP:2PP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	140.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1250	170.000,00	21.250,00	100,00	21.250,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0125	180.000,00	2.250,00	100,00	2.250,00
	Mandor	L.04	OH	0,0042	200.000,00	840,00	100,00	840,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**59.340,00**		**59.340,00**
B	**BAHAN**							

	Porselen		Bh	26,2500		-	100,00	-
	Semen Portland		kg	9,3000	1.700,00	15.810,00	100,00	15.810,00
	Pasir pasang		m3	0,0180	250.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
	Semen Warna		kg	1,9400	3.500,00	6.790,00	100,00	6.790,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**20.310,00**		**20.310,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					79.650,00		79.650,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**7.965,00**		**7.965,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**87.615,00**		**87.615,00**

3.10.4 Dinding Batu Alam

1. Pemasangan 1 m^2 Dinding Batu Paras

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,7000	140.000,00	98.000,00	100,00	98.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,3500	170.000,00	59.500,00	100,00	59.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0350	180.000,00	6.300,00	100,00	6.300,00
	Mandor	L.04	OH	0,0120	200.000,00	2.400,00	100,00	2.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**166.200,00**		**166.200,00**
B	**BAHAN**							
	Bata Paras		m2	1,1000	175.000,00	192.500,00	100,00	192.500,00
	Semen Portland		kg	11,7500	1.700,00	19.975,00	100,00	19.975,00
	Pasir pasang		m3	0,0350	250.000,00	8.750,00	100,00	8.750,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**221.225,00**		**221.225,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					387.425,00		387.425,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**38.742,50**		**38.742,50**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**426.167,50**		**426.167,50**

3.10.5 Penutup Dinding Lainnya

1. Pemasangan 1 m^2 Wallpaper Lebar 50 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,350	140.000,00	49.000,00	100,00	49.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,175	170.000,00	29.750,00	100,00	29.750,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,018	180.000,00	3.240,00	100,00	3.240,00
	Mandor	L.04	OH	0,006	200.000,00	1.200,00	100,00	1.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**83.190,00**		**83.190,00**
B	**BAHAN**							
	Wallpaper		m'	2,20	17.741,94	39.032,26	100,00	39.032,26
	Lem Karet		kg	0,25	47.000,00	11.750,00	100,00	11.750,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**50.782,26**		**50.782,26**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					133.972,26		133.972,26
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**13.397,23**		**13.397,23**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**147.369,48**		**147.369,48**

2. Pemasangan 1 m^2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1500	140.000,00	21.000,00	100,00	21.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,4500	170.000,00	76.500,00	100,00	76.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0450	180.000,00	8.100,00	100,00	8.100,00
	Mandor	L.04	OH	0,0150	200.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**108.600,00**		**108.600,00**
B	**BAHAN**							
	Balok Kayu 6x12		m3	0,0280	4.750.000,00	133.000,00	100,00	133.000,00
	Paku 5 cm dan 10 cm		kg	0,1500	22.000,00	3.300,00	100,00	3.300,00
	Plywood 4 mm, 120 x 240		Lembar	0,8600	65.000,00	55.900,00	100,00	55.900,00
	Lem Kayu		kg	0,5600	47.000,00	26.320,00	100,00	26.320,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**218.520,00**		**218.520,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					327.120,00		327.120,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**32.712,00**		**32.712,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**359.832,00**		**359.832,00**

3. Pemasangan 1 m^2 Dinding Lambrisering dari Plywood (Kayu Lapis), Ukuran (120x240) cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1500	140.000,00	21.000,00	100,00	21.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,4500	170.000,00	76.500,00	100,00	76.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0450	180.000,00	8.100,00	100,00	8.100,00

	Mandor	L.04	OH	0,0150	200.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**108.600,00**		**108.600,00**
B	**BAHAN**							
	Papan Kayu		m3	0,0280	5.000.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	Paku 1 cm dan 2,5 cm		kg	0,1500	30.000,00	4.500,00	100,00	4.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**144.500,00**		**144.500,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					253.100,00		253.100,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**25.310,00**		**25.310,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**278.410,00**		**278.410,00**

3.10.6 Rangka Dinding

1. Pemasangan 1 m^2 Rangka Partisi, model 60x 120 cm,

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,125	140.000,00	17.500,00	100,00	17.500,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,125	170.000,00	21.250,00	100,00	21.250,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,013	180.000,00	2.340,00	100,00	2.340,00
	Mandor	L.04	OH	0,004	200.000,00	800,00	100,00	800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**41.890,00**		**41.890,00**
B	**BAHAN**							
	Rang Metal Stud 75		m'	4,000	21.833,33	87.333,33	100,00	87.333,33
	Kawat Las		Kg	0,050	45.000,00	2.250,00	100,00	2.250,00
	Paku Rivet		Buah	4,000	500,00	2.000,00	100,00	2.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**91.583,33**		**91.583,33**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					133.473,33		133.473,33
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**13.347,33**		**13.347,33**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**146.820,67**		**146.820,67**

3.11 *Pekerjaan Pintu dan Jendela*

3.11.1 Pintu

1. Pemasangan 1 m^2 Rolling Door Besi

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,200	140.000,00	168.000,00	100,00	168.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	1,200	170.000,00	204.000,00	100,00	204.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,120	180.000,00	21.600,00	100,00	21.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,040	200.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**401.600,00**		**401.600,00**
B	**BAHAN**							
	Rolling Door Besi		m2	1,000		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					401.600,00		401.600,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**40.160,00**		**40.160,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**441.760,00**		**441.760,00**

2. Pemasangan 1 m^2 Rolling Door Aluminium

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,0000	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	1,0000	170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,1000	180.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0330	200.000,00	6.600,00	100,00	6.600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**334.600,00**		**334.600,00**
B	**BAHAN**							
	Rolling Door Aluminium		m2	1,000	1.485.000,00	1.485.000,00	100,00	1.485.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.485.000,00**		**1.485.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.819.600,00		1.819.600,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**181.960,00**		**181.960,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.001.560,00**		**2.001.560,00**

3. Pemasangan 1 m^2 Pintu Kaca Rangka Aluminium

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0850	140.000,00	11.900,00	100,00	11.900,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0850	170.000,00	14.450,00	100,00	14.450,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0090	180.000,00	1.620,00	100,00	1.620,00
	Mandor	L.04	OH	0,0030	200.000,00	600,00	100,00	600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**28.570,00**		**28.570,00**

B	**BAHAN**							
	Rangka Aluminium		m'	4,400	170.500,00	750.200,00	100,00	750.200,00
	Profil Kaca Tebal 5 mm		m'	1,100	102.424,04	112.666,44	100,00	112.666,44
	Sealant		tube	0,270	40.000,00	10.800,00	100,00	10.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**873.666,44**		**873.666,44**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					902.236,44		902.236,44
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**90.223,64**		**90.223,64**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**992.460,08**		**992.460,08**

3. Pemasangan 1 m^2 Jendela Kaca Rangka Aluminium

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0850	140.000,00	11.900,00	100,00	11.900,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0850	170.000,00	14.450,00	100,00	14.450,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0090	180.000,00	1.620,00	100,00	1.620,00
	Mandor	L.04	OH	0,0030	200.000,00	600,00	100,00	600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**28.570,00**		**28.570,00**
B	**BAHAN**							
	Rangka Aluminium		m'	4,400	170.500,00	750.200,00	100,00	750.200,00
	Profil Kaca Tebal 5 mm		m'	1,100	102.424,04	112.666,44	100,00	112.666,44
	Sealant		tube	0,270	40.000,00	10.800,00	100,00	10.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**873.666,44**		**873.666,44**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					902.236,44		902.236,44
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**90.223,64**		**90.223,64**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**992.460,08**		**992.460,08**

4. Pembuatan 1 m^2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas 1

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,0000	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	3,0000	170.000,00	510.000,00	100,00	510.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,3000	180.000,00	54.000,00	100,00	54.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,1000	200.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**724.000,00**		**724.000,00**
B	**BAHAN**							
	Papan Kayu		m3	0,040	17.500.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00
	Lem Kayu		kg	0,500	47.000,00	23.500,00	100,00	23.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**700.000,00**		**700.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.424.000,00		1.424.000,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**142.400,00**		**142.400,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.566.400,00**		**1.566.400,00**

3.11.2 Jendela

1. Pemasangan 1 m^2 Jendela Nako Aluminium

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2000	170.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0200	180.000,00	3.600,00	100,00	3.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,0070	200.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**67.000,00**		**67.000,00**
B	**BAHAN**							
	Jendela Nako Rangka Aluminium (Rar		m2	1,1000		-	100,00	-
	Paku Sekrup 1-2 cm		Buah	10,0000		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					67.000,00		67.000,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**6.700,00**		**6.700,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**73.700,00**		**73.700,00**

3.11.3 Kusen, Pintu, dan Jendela

1. Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	140.000,00	6.020,00	100,00	6.020,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0430	170.000,00	7.310,00	100,00	7.310,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0040	180.000,00	720,00	100,00	720,00
	Mandor	L.04	OH	0,0010	200.000,00	200,00	100,00	200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**14.250,00**		**14.250,00**

B	**BAHAN**						
	Profil Aluminium 4 Inch		m	1,1000	170.500,00	187.550,00	100,00	187.550,00
	Sekrup Fixer		Buah	2,0000	7.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
	Sealant		Tube	0,0600	40.000,00	2.400,00	100,00	2.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**203.950,00**		**203.950,00**
C	**PERALATAN**						
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					218.200,00		218.200,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**21.820,00**		**21.820,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**240.020,00**		**240.020,00**

1.1. Pemasangan 1 m' Bingkai Pintu Aluminium								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	140.000,00	6.020,00	100,00	6.020,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0430	170.000,00	7.310,00	100,00	7.310,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0040	180.000,00	720,00	100,00	720,00
	Mandor	L.04	OH	0,0010	200.000,00	200,00	100,00	200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**14.250,00**		**14.250,00**
B	**BAHAN**							
	Profil Aluminium Pintu		m	1,1000	150.000,00	165.000,00	100,00	165.000,00
	Sekrup Fixer		Buah	2,0000	7.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
	Sealant		Tube	0,0600	40.000,00	2.400,00	100,00	2.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**181.400,00**		**181.400,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					195.650,00		195.650,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**19.565,00**		**19.565,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**215.215,00**		**215.215,00**

1.2. Pemasangan 1 m' Bingkai Jendela Aluminium								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	140.000,00	6.020,00	100,00	6.020,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0430	170.000,00	7.310,00	100,00	7.310,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0040	180.000,00	720,00	100,00	720,00
	Mandor	L.04	OH	0,0010	200.000,00	200,00	100,00	200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**14.250,00**		**14.250,00**
B	**BAHAN**							
	Profil Aluminium Jendela		m	1,1000	140.000,00	154.000,00	100,00	154.000,00
	Sekrup Fixer		Buah	2,0000	7.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
	Sealant		Tube	0,0600	40.000,00	2.400,00	100,00	2.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**170.400,00**		**170.400,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					184.650,00		184.650,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**18.465,00**		**18.465,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**203.115,00**		**203.115,00**

2. Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuruan 6 cm x 12 cm								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2857	140.000,00	39.998,00	100,00	39.998,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1429	170.000,00	24.293,00	100,00	24.293,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0143	180.000,00	2.574,00	100,00	2.574,00
	Mandor	L.04	OH	0,0048	200.000,00	960,00	100,00	960,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**67.825,00**		**67.825,00**
B	**BAHAN**							
	Balok Kayu 6/12		m3	0,0086	14.500.000,00	124.700,00	100,00	124.700,00
	Paku 10 cm		kg	0,1276	22.000,00	2.807,20	100,00	2.807,20
	Lem Kayu		kg	1,0000	47.000,00	47.000,00	100,00	47.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**174.507,20**		**174.507,20**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					242.332,20		242.332,20
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**24.233,22**		**24.233,22**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**266.565,42**		**266.565,42**

3. Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuruan 6 cm x 15 cm								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2857	140.000,00	39.998,00	100,00	39.998,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1429	170.000,00	24.293,00	100,00	24.293,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0143	180.000,00	2.574,00	100,00	2.574,00
	Mandor	L.04	OH	0,0048	200.000,00	960,00	100,00	960,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**67.825,00**		**67.825,00**

B	**BAHAN**							
	Balok Kayu 6/15		m3	0,0108	14.500.000,00	156.600,00	100,00	156.600,00
	Paku 10 cm		kg	0,1276	22.000,00	2.807,20	100,00	2.807,20
	Lem Kayu		kg	1,0000	47.000,00	47.000,00	100,00	47.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**206.407,20**		**206.407,20**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					274.232,20		274.232,20
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**27.423,22**		**27.423,22**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**301.655,42**		**301.655,42**

4. Pemasangan 1 m2 Pintu Multipleks, rangka kayu kelas II								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,6000	170.000,00	102.000,00	100,00	102.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0600	180.000,00	10.800,00	100,00	10.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0100	200.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**142.800,00**		**142.800,00**
B	**BAHAN**							
	Balok kayu 6x12		m3	0,0280	4.750.000,00	133.000,00	100,00	133.000,00
	Paku 5 dan 10		Kg	0,0300	22.000,00	660,00	100,00	660,00
	Multipleks 18 mm		Lbr	0,4300	265.000,00	113.950,00	100,00	113.950,00
	Wallboard		Lbr	0,4300	800.000,00	344.000,00	100,00	344.000,00
	Lem		Kg	0,5000	34.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**608.610,00**		**608.610,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					751.410,00		751.410,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**75.141,00**		**75.141,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**826.551,00**		**826.551,00**

3.11.4	**Aksesoris Pintu dan Jendela**							
1. Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0100	140.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,5000	170.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0500	180.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0170	200.000,00	3.400,00	100,00	3.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**98.800,00**		**98.800,00**
B	**BAHAN**							
	Kunci Tanam Biasa		Buah	1,0000	210.000,00	210.000,00	100,00	210.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**210.000,00**		**210.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					308.800,00		308.800,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**30.880,00**		**30.880,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**339.680,00**		**339.680,00**

1.1. Pemasangan 1 Buah Kunci Kamar Mandi								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0100	140.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,5000	170.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0500	180.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0170	200.000,00	3.400,00	100,00	3.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**98.800,00**		**98.800,00**
B	**BAHAN**							
	Kunci Bulat		Buah	1,0000	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**110.000,00**		**110.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					208.800,00		208.800,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**20.880,00**		**20.880,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**229.680,00**		**229.680,00**

2. Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0150	140.000,00	2.100,00	100,00	2.100,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1500	170.000,00	25.500,00	100,00	25.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0150	180.000,00	2.700,00	100,00	2.700,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	200.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**31.300,00**		**31.300,00**
B	**BAHAN**							

	Engsel Pintu		Buah	1,0000	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**40.000,00**		**40.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					71.300,00		71.300,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**7.130,00**		**7.130,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**78.430,00**		**78.430,00**

2.1 Pemasangan 1 Buah Engsel Tanam (Floor Hinge)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	140.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,4000	170.000,00	68.000,00	100,00	68.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0400	180.000,00	7.200,00	100,00	7.200,00
	Mandor	L.04	OH	0,0133	200.000,00	2.660,00	100,00	2.660,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**105.860,00**		**105.860,00**
B	**BAHAN**							
	Floor Hinge		Buah	1,0000	975.000,00	975.000,00	100,00	975.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**975.000,00**		**975.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.080.860,00		1.080.860,00
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**108.086,00**		**108.086,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.188.946,00**		**1.188.946,00**

3. Pemasangan 1 Buah Door Closer								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0500	140.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,5000	170.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0500	180.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0170	200.000,00	3.400,00	100,00	3.400,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**104.400,00**		**104.400,00**
B	**BAHAN**							
	Door Closer		Buah	1,00	342.000,00	342.000,00	100,00	342.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**342.000,00**		**342.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					446.400,00		446.400,00
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**44.640,00**		**44.640,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**491.040,00**		**491.040,00**

4. Pemasangan 1 Buah Door Holder								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0500	140.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,5000	170.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0500	180.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0170	200.000,00	3.400,00	100,00	3.400,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**104.400,00**		**104.400,00**
B	**BAHAN**							
	Door Holder		Buah	1,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**150.000,00**		**150.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					254.400,00		254.400,00
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**25.440,00**		**25.440,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**279.840,00**		**279.840,00**

5. Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0100	140.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	170.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0100	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
					JUMLAH TENAGA KERJA	**20.860,00**		**20.860,00**
B	**BAHAN**							
	Engsel		Buah	1,00	178.500,00	178.500,00	100,00	178.500,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	**178.500,00**		**178.500,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					199.360,00		199.360,00
E	*Overhead & Profit*				10% x D	**19.936,00**		**19.936,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**219.296,00**		**219.296,00**

6. Pemasangan 1 Buah Kait Angin								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0150	140.000,00	2.100,00	100,00	2.100,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1500	170.000,00	25.500,00	100,00	25.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0150	180.000,00	2.700,00	100,00	2.700,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	200.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**31.300,00**		**31.300,00**
B	**BAHAN**							
	Kait Angin		Buah	1,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**35.000,00**		**35.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					66.300,00		66.300,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**6.630,00**		**6.630,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**72.930,00**		**72.930,00**

7. Pemasangan 1 Buah Grendel								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0150	140.000,00	2.100,00	100,00	2.100,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1500	170.000,00	25.500,00	100,00	25.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0150	180.000,00	2.700,00	100,00	2.700,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	200.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**31.300,00**		**31.300,00**
B	**BAHAN**							
	Grendel		Buah	1,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**15.000,00**		**15.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					46.300,00		46.300,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**4.630,00**		**4.630,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**50.930,00**		**50.930,00**

3.12	***Pekerjaan Kaca***							
1. Pemasangan 1 m^2 Kaca Polos Tebal 5 mm								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,015	140.000,00	2.100,00	100,00	2.100,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,150	170.000,00	25.500,00	100,00	25.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,015	180.000,00	2.700,00	100,00	2.700,00
	Mandor	L.04	OH	0,005	200.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**31.300,00**		**31.300,00**
B	**BAHAN**							
	Kaca Tebal 5 mm		m2	1,10	94.909,40	104.400,35	100,00	104.400,35
	Silicone Sealant 300 ml		Tube	0,05	40.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**106.400,35**		**106.400,35**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					137.700,35		137.700,35
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**13.770,03**		**13.770,03**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**151.470,38**		**151.470,38**

2. Pemasangan 1 m^2 Kaca Tebal 8 mm								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0170	140.000,00	2.380,00	100,00	2.380,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1700	170.000,00	28.900,00	100,00	28.900,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0170	180.000,00	3.060,00	100,00	3.060,00
	Mandor	L.04	OH	0,0057	200.000,00	1.140,00	100,00	1.140,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**35.480,00**		**35.480,00**
B	**BAHAN**							
	Kaca 8 mm		m2	1,100	310.096,52	341.106,17	100,00	341.106,17
	Silicone Sealant 300 ml		Tube	0,070	40.000,00	2.800,00	100,00	2.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**341.106,17**		**341.106,17**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					376.586,17		376.586,17
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**37.658,62**		**37.658,62**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**414.244,79**		**414.244,79**

3. Pemasangan 1 m^2 Kaca Reflektif Tebal 8 mm								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0170	140.000,00	2.380,00	100,00	2.380,00

	Tukang Batu	L.02	OH	0,1700	170.000,00	28.900,00	100,00	28.900,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0170	180.000,00	3.060,00	100,00	3.060,00
	Mandor	L.04	OH	0,0057	200.000,00	1.140,00	100,00	1.140,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**35.480,00**		**35.480,00**
B	**BAHAN**							
	Kaca 8 mm		m2	1,100	650.000,00	715.000,00	100,00	715.000,00
	Silicone Sealant 300 ml		Tube	0,070	40.000,00	2.800,00	100,00	2.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**715.000,00**		**715.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					750.480,00		750.480,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**75.048,00**		**75.048,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**825.528,00**		**825.528,00**

3.13 *Pekerjaan Besi dan Aluminium*

1. Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Besi Pengaman Tinggi 1,2 m

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,300	140.000,00	42.000,00	100,00	42.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,600	170.000,00	102.000,00	100,00	102.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,060	180.000,00	10.800,00	100,00	10.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,020	200.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**158.800,00**		**158.800,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa Besi Hitam 3''		m'	4,80	216.666,67	1.040.000,00	100,00	1.040.000,00
	Pipa Besi Hitam 1''		m'	9,90	63.333,33	627.000,00	100,00	627.000,00
	Cat Zyncromate		kg	0,10	50.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Kawat Las		kg	0,05	45.000,00	2.250,00	100,00	2.250,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.674.250,00**		**1.674.250,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.833.050,00		1.833.050,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**183.305,00**		**183.305,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**2.016.355,00**		**2.016.355,00**

2. Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Railing Tangga/Ramp dan Hand Rail Tinggi 0,85 dan 0,65 m

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	140.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2000	170.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0200	180.000,00	3.600,00	100,00	3.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,0067	200.000,00	1.340,00	100,00	1.340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**52.940,00**		**52.940,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa Besi Hitam 3''		m'	3,00	216.666,67	650.000,00	100,00	650.000,00
	Pipa Besi Hitam 1''		m'	2,00	63.333,33	126.666,67	100,00	126.666,67
	Pipa Besi Hitam 1,5''		m'	2,00	102.433,33	204.866,67	100,00	204.866,67
	Cat Zyncromate		kg	0,10	50.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Kawat Las		kg	0,05	45.000,00	2.250,00	100,00	2.250,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**988.783,33**		**988.783,33**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.041.723,33		1.041.723,33
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**104.172,33**		**104.172,33**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.145.895,67**		**1.145.895,67**

3.18 *Pekerjaan Sanitair*

3.18.1 Wastafel

1. Pemasangan 1 Buah Wastafel

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,0000	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,5000	170.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0500	180.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0167	200.000,00	3.340,00	100,00	3.340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**237.340,00**		**237.340,00**
B	**BAHAN**							
	Wastafel Lengkap		Unit	1,20	750.000,00	900.000,00	70,48	634.320,00
	Semen Portland		kg	6,00	1.700,00	10.200,00	100,00	10.200,00
	Pasir Pasang		m3	0,01	250.000,00	2.500,00	100,00	2.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**912.700,00**		**647.020,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.150.040,00		884.360,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**115.004,00**		**88.436,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.265.044,00**		**972.796,00**

3.18.2 Kitchen Sink

2. Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainlessteel								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0300	140.000,00	4.200,00	100,00	4.200,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,3000	170.000,00	51.000,00	100,00	51.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0300	180.000,00	5.400,00	100,00	5.400,00
	Mandor	L.04	OH	0,0100	200.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**62.600,00**		**62.600,00**
B	**BAHAN**							
	Bak Cuci Piring		Unit	1,00	610.000,00	610.000,00	100,00	610.000,00
	Waterdrain		Buah	1,00		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**610.000,00**		**610.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					672.600,00		672.600,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**67.260,00**		**67.260,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**739.860,00**		**739.860,00**

3.18.3 Kloset

1. Pemasangan 1 Buah Closet Duduk / Monoblock								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,5000	140.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	1,2000	170.000,00	204.000,00	100,00	204.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,1200	180.000,00	21.600,00	100,00	21.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,0400	200.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**303.600,00**		**303.600,00**
B	**BAHAN**							
	Kloset Duduk		Unit	1,00	1.410.000,00	1.410.000,00	46,90	661.290,00
	Flexible Hose		Unit	1,00		-		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.410.000,00**		**661.290,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.713.600,00		964.890,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**171.360,00**		**96.489,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.884.960,00**		**1.061.379,00**

2. Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,5000	140.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,5000	170.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0500	180.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0167	200.000,00	3.340,00	100,00	3.340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**167.340,00**		**167.340,00**
B	**BAHAN**							
	Kloset Jongkok		Unit	1,000	360.000,00	360.000,00	100,00	360.000,00
	Pasangan Bata 1 pc: 3 ps		m2	0,036	148.816,80	5.357,40	100,00	5.357,40
				JUMLAH HARGA BAHAN		**365.357,40**		**365.357,40**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					532.697,40		532.697,40
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**53.269,74**		**53.269,74**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**585.967,15**		**585.967,15**

2. Pemasangan 1 Buah Kran Air Diameter 1/2 '' dan 3/4 ''								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0100	140.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,4000	170.000,00	68.000,00	100,00	68.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0400	180.000,00	7.200,00	100,00	7.200,00
	Mandor	L.04	OH	0,0033	200.000,00	660,00	100,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**77.260,00**		**77.260,00**
B	**BAHAN**							
	Kran Air		Buah	1,000	20.500,00	20.500,00	100,00	20.500,00
	Sealtape		Buah	0,025	40.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**21.500,00**		**21.500,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					98.760,00		98.760,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**9.876,00**		**9.876,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**108.636,00**		**108.636,00**

DIVISI 5 - PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

5.1.2 ***Pemasangan Panel Listrik***

1. Pemasangan 1 unit Panel Utama Tegangan Rendah (LVMDP)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	3,750	140.000,00	525.000,00	100,00	525.000,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	6,263	170.000,00	1.064.710,00	100,00	1.064.710,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,626	180.000,00	112.680,00	100,00	112.680,00
	Mandor	L.04	OH	0,209	200.000,00	41.800,00	100,00	41.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**1.744.190,00**		**1.744.190,00**
B	**BAHAN**							
	PUTR termasuk material bantu / akse		Unit	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00	52,08	3.385.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**6.500.000,00**		**3.385.200,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					8.244.190,00		5.129.390,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**824.419,00**		**512.939,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**9.068.609,00**		**5.642.329,00**

2. Pemasangan 1 unit MCB Box								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,105	140.000,00	14.700,00	100,00	14.700,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,175	170.000,00	29.750,00	100,00	29.750,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,017	180.000,00	3.060,00	100,00	3.060,00
	Mandor	L.04	OH	0,006	200.000,00	1.200,00	100,00	1.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**48.710,00**		**48.710,00**
B	**BAHAN**							
	MCB Box dan Aksesories		Unit	1,03	90.000,00	92.700,00	100,00	92.700,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**92.700,00**		**92.700,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					141.410,00		141.410,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**14.141,00**		**14.141,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**155.551,00**		**155.551,00**

5.1.5 ***Pemasangan Saklar dan Stop Kontak***

1. Pemasangan 1 unit Saklar Tunggal								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,031	140.000,00	4.340,00	100,00	4.340,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,052	170.000,00	8.840,00	100,00	8.840,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,005	180.000,00	900,00	100,00	900,00
	Mandor	L.04	OH	0,002	200.000,00	400,00	100,00	400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**14.480,00**		**14.480,00**
B	**BAHAN**							
	Saklar Tunggal dan Aksesories		Buah	1,10	20.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**22.000,00**		**22.000,00**
C	**PERALATAN**							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					36.480,00		36.480,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.648,00**		**3.648,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**40.128,00**		**40.128,00**

2. Pemasangan 1 unit Saklar Ganda								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,031	140.000,00	4.340,00	100,00	4.340,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,052	170.000,00	8.840,00	100,00	8.840,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,005	180.000,00	900,00	100,00	900,00
	Mandor	L.04	OH	0,002	200.000,00	400,00	100,00	400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**14.480,00**		**14.480,00**
B	**BAHAN**							
	Saklar Ganda dan Aksesories		Buah	1,10	25.000,00	27.500,00	100,00	27.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**27.500,00**		**27.500,00**
C	**PERALATAN**							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					41.980,00		41.980,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**4.198,00**		**4.198,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**46.178,00**		**46.178,00**

3. Pemasangan 1 unit Saklar Triple								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,031	140.000,00	4.340,00	100,00	4.340,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,052	170.000,00	8.840,00	100,00	8.840,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,005	180.000,00	900,00	100,00	900,00

	Mandor	L.04	OH	0,002	200.000,00	400,00	100,00	400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**14.480,00**		**14.480,00**
B	**BAHAN**							
	Saklar Triple dan Aksesories		Buah	1,10	53.000,00	58.300,00	100,00	58.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**58.300,00**		**58.300,00**
C	**PERALATAN**							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		-
D	Jumlah (A+B+C)					72.780,00		72.780,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**7.278,00**		**7.278,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**80.058,00**		**80.058,00**

4. Pemasangan 1 unit Stop Kontak								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,026	140.000,00	3.640,00	100,00	3.640,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,044	170.000,00	7.480,00	100,00	7.480,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,004	180.000,00	720,00	100,00	720,00
	Mandor	L.04	OH	0,001	200.000,00	200,00	100,00	200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**12.040,00**		**12.040,00**
B	**BAHAN**							
	Stop Kontak		Buah	1,10	19.000,00	20.900,00	100,00	20.900,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**20.900,00**		**20.900,00**
C	**PERALATAN**							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		-
D	Jumlah (A+B+C)					32.940,00		32.940,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.294,00**		**3.294,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**36.234,00**		**36.234,00**

5. Pemasangan 1 titik Intalasi Stop Kontak								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,205	140.000,00	28.700,00	100,00	28.700,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,343	170.000,00	58.310,00	100,00	58.310,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,034	180.000,00	6.120,00	100,00	6.120,00
	Mandor	L.04	OH	0,011	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**95.330,00**		**95.330,00**
B	**BAHAN**							
	Kabel NYM 3x 2,5 mm2 (LSOH)		m	14,30	14.000,00	200.200,00	100,00	200.200,00
	Conduit HI 20 mm		m	14,30	10.000,00	143.000,00	100,00	143.000,00
	T Dus		Buah	1,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Socket Conduit 20 mm		Buah	8,00	500,00	4.000,00	100,00	4.000,00
	Klem 20 mm		Buah	8,00	1.250,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	Fischer 56 + Sekrup		Buah	12,00	150,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Elbow		Buah	4,00	1.500,00	6.000,00	100,00	6.000,00
	Isolasi		m	0,50	160,00	80,00	100,00	80,00
	Lasdop		Buah	4,00	5.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**390.080,00**		**390.080,00**
C	**PERALATAN**							
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					485.410,00		485.410,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**48.541,00**		**48.541,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**533.951,00**		**533.951,00**

5.3 ***Pekerjaan Sistem Pencahayaan***

5.3.1 ***Pemasangan Lampu dan Armatur***

1. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,190	140.000,00	26.600,00	100,00	26.600,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,318	170.000,00	54.060,00	100,00	54.060,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,032	180.000,00	5.760,00	100,00	5.760,00
	Mandor	L.04	OH	0,011	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**88.620,00**		**88.620,00**
B	**BAHAN**							
	Kabel NYM 3x 2,5 mm2 (LSOH)		m	8,80	14.000,00	123.200,00	100,00	123.200,00
	Conduit HI 20 mm		m	8,80	10.000,00	88.000,00	100,00	88.000,00
	T Dus		Buah	1,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Socket Conduit 20 mm		Buah	5,00	500,00	2.500,00	100,00	2.500,00
	Klem 20 mm		Buah	10,00	1.250,00	12.500,00	100,00	12.500,00
	Fischer 56 + Sekrup		Buah	15,00	150,00	2.250,00	100,00	2.250,00
	Flexible Conduit 20 mm		m	1,00	2.000,00		100,00	-
	Elbow		Buah	4,00	1.500,00	6.000,00	100,00	6.000,00
	Isolasi		m	0,50	160,00	80,00	100,00	80,00
	Lasdop		Buah	4,00	5.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**259.530,00**		**259.530,00**
C	**PERALATAN**							

				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					348.150,00		348.150,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**34.815,00**		**34.815,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**382.965,00**		**382.965,00**

2. Pemasangan 1 Unit Downlight								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,064	140.000,00	8.960,00	100,00	8.960,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,107	170.000,00	18.190,00	100,00	18.190,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,011	180.000,00	1.980,00	100,00	1.980,00
	Mandor	L.04	OH	0,004	200.000,00	800,00	100,00	800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**29.930,00**		**29.930,00**
B	**BAHAN**							
	Downlihgt		Buah	1,00	95.000,00	95.000,00	100,00	95.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**95.000,00**		**95.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					124.930,00		124.930,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**12.493,00**		**12.493,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**137.423,00**		**137.423,00**

3. Pemasangan 1 Unit RM 2 X 20 Watt Led								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,129	140.000,00	18.060,00	100,00	18.060,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,215	170.000,00	36.550,00	100,00	36.550,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,021	180.000,00	3.780,00	100,00	3.780,00
	Mandor	L.04	OH	0,007	200.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**59.790,00**		**59.790,00**
B	**BAHAN**							
	RM 2 X 20 Watt Led		Unit	1,00	230.000,00	230.000,00	100,00	230.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**230.000,00**		**230.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					289.790,00		289.790,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**28.979,00**		**28.979,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**318.769,00**		**318.769,00**

4. Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot LED 100 Watt								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,129	140.000,00	18.060,00	100,00	18.060,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,215	170.000,00	36.550,00	100,00	36.550,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,021	180.000,00	3.780,00	100,00	3.780,00
	Mandor	L.04	OH	0,007	200.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**59.790,00**		**59.790,00**
B	**BAHAN**							
	Lampu Sorot LED 100 Watt		Unit	1,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**250.000,00**		**250.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					309.790,00		309.790,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**30.979,00**		**30.979,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**340.769,00**		**340.769,00**

5.3.2 *Pemasangan Sensor*

1. Pemasangan 1 Unit Sensor Cahaya								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,064	140.000,00	8.960,00	100,00	8.960,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,107	170.000,00	18.190,00	100,00	18.190,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,011	180.000,00	1.980,00	100,00	1.980,00
	Mandor	L.04	OH	0,004	200.000,00	800,00	100,00	800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**29.930,00**		**29.930,00**
B	**BAHAN**							
	Sensor Cahaya dan Aksesories		Buah	8,80		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**	**100,00**	**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					29.930,00		29.930,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**2.993,00**		**2.993,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**32.923,00**		**32.923,00**

5.4 *Pekerjaan Sistem Elektronik*

5.4.1 ***Sistem Alarm Kebakaran***

5.4.2 ***Sistem CCTV***

1. Pemasangan 1 titik Instalasi Camera CCTV

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,250	140.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,418	170.000,00	71.060,00	100,00	71.060,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,042	180.000,00	7.560,00	100,00	7.560,00
	Mandor	L.04	OH	0,014	200.000,00	2.800,00	100,00	2.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**116.420,00**		**116.420,00**
B	**BAHAN**							
	Kabel UTP cat 6		M	49,5	8.000,00	396.000,00	100,00	396.000,00
	Conduit 20 mm		M	49,5	10.000,00	495.000,00	100,00	495.000,00
	T Dus		buah	1,0	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Socket Conduit 20mm		buah	25,0	500,00	12.500,00	100,00	12.500,00
	Klem 20 mm		buah	50,0	1.250,00	62.500,00	100,00	62.500,00
	Flexible Conduit 20mm		buah	1,0	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
	Fischer S6 + sekrup		buah	75,0	150,00	11.250,00	100,00	11.250,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**984.250,00**		**984.250,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.100.670,00		1.100.670,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**110.067,00**		**110.067,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.210.737,00**		**1.210.737,00**

5.4.3 ***Sistem Tata Suara***

1. Pemasangan 1 Unit Terminal Box Tata Suara (TBTS)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,129	140.000,00	18.060,00	100,00	18.060,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,215	170.000,00	36.550,00	100,00	36.550,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,021	180.000,00	3.780,00	100,00	3.780,00
	Mandor	L.04	OH	0,007	200.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**59.790,00**		**59.790,00**
B	**BAHAN**							
	Terminal Box TataSuara (TBTS) dan a		Unit	1,05	900.000,00	945.000,00	100,00	945.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**945.000,00**		**945.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.004.790,00		1.004.790,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**100.479,00**		**100.479,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.105.269,00**		**1.105.269,00**

3. Pemasangan 1 titik Instalasi Ceiling Speaker

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,190	140.000,00	26.600,00	100,00	26.600,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,318	170.000,00	54.060,00	100,00	54.060,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,032	180.000,00	5.760,00	100,00	5.760,00
	Mandor	L.04	OH	0,011	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**88.620,00**		**88.620,00**
B	**BAHAN**							
	Kabel NYMHY 2 x 1,5mm2		M	9,9	9.800,00	97.020,00	100,00	97.020,00
	Conduit 20 mm		M	9,9	10.000,00	99.000,00	100,00	99.000,00
	T Dus		buah	1,0	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Socket Conduit 20mm		buah	5,0	500,00	2.500,00	100,00	2.500,00
	Klem 20 mm		buah	10,0	1.250,00	12.500,00	100,00	12.500,00
	Flexible Conduit 20mm		buah	1,0	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
	Isolasi		M	0,5	160,00	80,00	100,00	80,00
	Lasdop		buah	4,0	5.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
	Fischer S6 + sekrup		buah	15,0	150,00	2.250,00	100,00	2.250,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**240.350,00**		**240.350,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					328.970,00		328.970,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**32.897,00**		**32.897,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**361.867,00**		**361.867,00**

3. Pemasangan 1 Unit Ceiling Speaker

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,095	140.000,00	13.300,00	100,00	13.300,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,095	170.000,00	16.150,00	100,00	16.150,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,095	180.000,00	17.100,00	100,00	17.100,00
	Mandor	L.04	OH	0,095	200.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**65.550,00**		**65.550,00**
B	**BAHAN**							

	Ceiling Speaker danaksesoris		Unit	1,05	600.000,00	630.000,00	100,00	630.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**630.000,00**		**630.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					695.550,00		695.550,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**69.555,00**		**69.555,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**765.105,00**		**765.105,00**

5.4.4 ***Sistem Telepon***

1. Pemasangan 1 Unit Terminal Box Telepon

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,129	140.000,00	18.060,00	100,00	18.060,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,215	170.000,00	36.550,00	100,00	36.550,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,021	180.000,00	3.780,00	100,00	3.780,00
	Mandor	L.04	OH	0,007	200.000,00	1.400,00	100,00	1.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**59.790,00**		**59.790,00**
B	**BAHAN**							
	Terminal BoxTelepon dan aksesoris		Unit	1,05	450.000,00	472.500,00	100,00	472.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**472.500,00**		**472.500,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					532.290,00		532.290,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**53.229,00**		**53.229,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**585.519,00**		**585.519,00**

2. Pemasangan 1 Unit Outlet Telepon

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,064	140.000,00	8.960,00	100,00	8.960,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,107	170.000,00	18.190,00	100,00	18.190,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,011	180.000,00	1.980,00	100,00	1.980,00
	Mandor	L.04	OH	0,004	200.000,00	800,00	100,00	800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**29.930,00**		**29.930,00**
B	**BAHAN**							
	Terminal BoxTelepon dan aksesoris		Unit	1,20	145.000,00	174.000,00	100,00	174.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**174.000,00**		**174.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					203.930,00		203.930,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**20.393,00**		**20.393,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**224.323,00**		**224.323,00**

3. Pemasangan 1 titik Instalasi Outlet Telepon

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,217	140.000,00	30.380,00	100,00	30.380,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,362	170.000,00	61.540,00	100,00	61.540,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,036	180.000,00	6.480,00	100,00	6.480,00
	Mandor	L.04	OH	0,012	200.000,00	2.400,00	100,00	2.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**100.800,00**		**100.800,00**
B	**BAHAN**							
	Kabel ITC 2 x 2 x 0,6mm		M	38,5	8.000,00	308.000,00	100,00	308.000,00
	Conduit 20 mm		M	38,5	10.000,00	385.000,00	100,00	385.000,00
	T Dus		buah	1,0	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Socket Conduit 20mm		buah	20,0	500,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	Klem 20 mm		buah	40,0	1.250,00	50.000,00	100,00	50.000,00
	Flexible Conduit 20mm		buah	1,0	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
	Fischer S6 + sekrup		buah	60,0	150,00	9.000,00	100,00	9.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**769.000,00**		**769.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					869.800,00		869.800,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**86.980,00**		**86.980,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**956.780,00**		**956.780,00**

5.4.5 ***Sistem Data Internet***

5.4.5.6 Pemasangan 1 Unit Outlet Data

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,052	140.000,00	7.280,00	100,00	7.280,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,087	170.000,00	14.790,00	100,00	14.790,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,009	180.000,00	1.620,00	100,00	1.620,00
	Mandor	L.04	OH	0,003	200.000,00	600,00	100,00	600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**24.290,00**		**24.290,00**
B	**BAHAN**							

	Outlet Data danaksesoris		Unit	1,05	78.000,00	81.900,00	100,00	81.900,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**81.900,00**		**81.900,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					106.190,00		106.190,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**10.619,00**		**10.619,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**116.809,00**		**116.809,00**

5.4.5.7	**Pemasangan 1 titik Instalasi Outlet Data**							
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,052	140.000,00	7.280,00	100,00	7.280,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	0,087	170.000,00	14.790,00	100,00	14.790,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,009	180.000,00	1.620,00	100,00	1.620,00
	Mandor	L.04	OH	0,003	200.000,00	600,00	100,00	600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**24.290,00**		**24.290,00**
B	**BAHAN**							
	Kabel UTP CAT 6		M	52,8	8.000,00	422.400,00	100,00	422.400,00
	Conduit 20 mm		M	52,8	10.000,00	528.000,00	100,00	528.000,00
	T Dus		buah	1,0	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Socket Conduit 20mm		buah	27,0	500,00	13.500,00	100,00	13.500,00
	Klem 20 mm		buah	54,0	1.250,00	67.500,00	100,00	67.500,00
	Flexible Conduit 20mm		buah	1,0	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
	Fischer S6 + sekrup		buah	81,0	150,00	78.000,00	100,00	78.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.116.400,00**		**1.116.400,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.140.690,00		1.140.690,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**114.069,00**		**114.069,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.254.759,00**		**1.254.759,00**

5.4.6 ***Sistem MATV***

5.5 ***Pekerjaan Sistem Tata Udara***

5.5.1 ***Pemasangan Unit AC***

1. Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap. 5.000 BTHU								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,762	140.000,00	106.680,00	100,00	106.680,00
	Tukang Listrik/ Elektornik	L.02	OH	1,272	170.000,00	216.240,00	100,00	216.240,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,127	180.000,00	22.860,00	100,00	22.860,00
	Mandor	L.04	OH	0,042	200.000,00	8.400,00	100,00	8.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**354.180,00**		**354.180,00**
B	**BAHAN**							
	AC Wall Mounted Kap. 5.000 BTHU da		Unit	1,10		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					354.180,00		354.180,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**35.418,00**		**35.418,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**389.598,00**		**389.598,00**

5.5.2 ***Pemasangan Fan***

5.5.3 ***Pemasangan Ducting***

5.5.4 ***Pemasangan Perpipaan***

5.6 ***Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran***

5.6.1 ***Sistem Perpipaan dan Aksesories***

5.6.2 ***Hidran & Springkler***

5.6.4 ***Apar***

5.7 ***Pekerjaan Sistem Transportasi dalam Gedung***

5.7.1 ***Lift***

5.7.2 ***Eskalator***

5.7.3 ***Gondola***

DIVISI 6 PEKERJAAN PLAMBING

6.1 ***Sistem Air Minum***

6.1.1 ***Roof Water Tank***

6.1.2 ***Pompa Tranfer dan Booster***

6.1.3 ***Filter***

6.2 ***Sistem Air Limbah***

6.2.1 ***Sewage Treatment Plant (STP) / Biofilter***

6.2.2 ***Bak Pengumpul (sump pit)***

6.3 ***Bak Kontror***

1 ***Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan bata 30 cm x 30 cm tinggi 30 cm dengan tutup beton***

2 ***Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan bata 45 cm x 45cm tinggi 50 cm dengan tutup beton***

3. Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	3,200	140.000,00	448.000,00	100,00	448.000,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	1,150	170.000,00	195.500,00	100,00	195.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,011	180.000,00	1.980,00	100,00	1.980,00
	Mandor	L.04	OH	0,016	200.000,00	3.200,00	100,00	3.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**648.680,00**		**648.680,00**
B	**BAHAN**							
	Bata merah		bh	123,000	800,00	98.400,00	100,00	98.400,00
	Semen Portland		kg	114,000	1.700,00	193.800,00	100,00	193.800,00
	Pasir Pasang		m^3	0,184	250.000,00	46.000,00	100,00	46.000,00
	Pasir Beton		m^3	0,112	250.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
	Krikil		m^3	0,033	350.000,00			-
	Baja Tulangan		kg	4,850	12.500,00	60.625,00	100,00	60.625,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**60.625,00**		**60.625,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					709.305,00		709.305,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**70.930,50**		**70.930,50**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**780.235,50**		**780.235,50**

6.4 *Sistem Perpipaan Dalam Gedung*

6.4.1 *Pipa PVC*

1. Pemasangan 1 m' Pipa PVC AW, Dia. 1/2 " (15 mm)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,017	140.000,00	2.380,00	100,00	2.380,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,028	170.000,00	4.760,00	100,00	4.760,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,003	180.000,00	540,00	100,00	540,00
	Mandor	L.04	OH	0,001	200.000,00	200,00	100,00	200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**7.880,00**		**7.880,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa PVC AW: Dia 1/2 "	(15 r	m'	1,45	6.700,00	9.715,00	100,00	9.715,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**9.715,00**		**9.715,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					17.595,00		17.595,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**1.759,50**		**1.759,50**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**19.354,50**		**19.354,50**

2. Pemasangan 1 m' Pipa PVC AW, Dia. 3/4 " (20 mm)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,024	140.000,00	3.360,00	100,00	3.360,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,040	170.000,00	6.800,00	100,00	6.800,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,004	180.000,00	720,00	100,00	720,00
	Mandor	L.04	OH	0,001	200.000,00	200,00	100,00	200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**11.080,00**		**11.080,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa PVC AW: Dia 3/4 "	(20 r	m'	1,45	9.066,67	13.146,67	89,16	11.721,57
				JUMLAH HARGA BAHAN		**13.146,67**		**11.721,57**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					24.226,67		22.801,57
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**2.422,67**		**2.280,16**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**26.649,33**		**25.081,72**

3. Pemasangan 1 m' Pipa PVC AW, Dia. 2 " (50 mm)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,063	140.000,00	8.820,00	100,00	8.820,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,104	170.000,00	17.680,00	100,00	17.680,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,010	180.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Mandor	L.04	OH	0,003	200.000,00	600,00	100,00	600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**28.900,00**		**28.900,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa PVC AW: Dia 2 "	(50 mn	m'	1,45	27.150,00	39.367,50	100,00	39.367,50
				JUMLAH HARGA BAHAN		**39.367,50**		**39.367,50**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					68.267,50		68.267,50
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**6.826,75**		**6.826,75**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**75.094,25**		**75.094,25**

4. Pemasangan 1 m' Pipa PVC AW, Dia. 3 " (80 mm)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN

A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,094	140.000,00	13.160,00	100,00	13.160,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,157	170.000,00	26.690,00	100,00	26.690,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,016	180.000,00	2.880,00	100,00	2.880,00
	Mandor	L.04	OH	0,005	200.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**43.730,00**		**43.730,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa PVC AW: Dia 3 ''	(80 mr	m'	1,45	55.833,33	80.958,33	87,57	70.895,21
				JUMLAH HARGA BAHAN		**80.958,33**		**70.895,21**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					124.688,33		114.625,21
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**12.468,83**		**11.462,52**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**137.157,17**		**126.087,73**

5. Pemasangan 1 m' Pipa PVC AW, Dia. 4 '' (100 mm)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,123	140.000,00	17.220,00	100,00	17.220,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,205	170.000,00	34.850,00	100,00	34.850,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,021	180.000,00	3.780,00	100,00	3.780,00
	Mandor	L.04	OH	0,006	200.000,00	1.200,00	100,00	1.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**57.050,00**		**57.050,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa PVC AW: Dia 4 ''	(100 mr	m'	1,45	92.500,00	134.125,00	87,57	117.453,26
				JUMLAH HARGA BAHAN		**134.125,00**		**117.453,26**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					191.175,00		174.503,26
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**19.117,50**		**17.450,33**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**210.292,50**		**191.953,59**

6.4.2 *Pipa Galvanis*

1. Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis, Dia. 1/2 '' (15 mm)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,035	140.000,00	4.900,00	100,00	4.900,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,058	170.000,00	9.860,00	100,00	9.860,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,006	180.000,00	1.080,00	100,00	1.080,00
	Mandor	L.04	OH	0,002	200.000,00	400,00	100,00	400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**16.240,00**		**16.240,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa Galvanis : Dia 1/2 ''	(15	m'	1,50	198.875,00	298.312,50	100,00	298.312,50
				JUMLAH HARGA BAHAN		**298.312,50**		**298.312,50**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					314.552,50		314.552,50
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**31.455,25**		**31.455,25**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**346.007,75**		**346.007,75**

2. Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis, Dia. 1 '' (25 mm)								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,069	140.000,00	9.660,00	100,00	9.660,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,115	170.000,00	19.550,00	100,00	19.550,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,011	180.000,00	1.980,00	100,00	1.980,00
	Mandor	L.04	OH	0,003	200.000,00	600,00	100,00	600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**31.790,00**		**31.790,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa Galvanis : Dia 1 ''	(25 mı	m'	1,50	96.200,00	144.300,00	100,00	144.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**144.300,00**		**144.300,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					176.090,00		176.090,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**17.609,00**		**17.609,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**193.699,00**		**193.699,00**

6.4.3 *Pipa PPR (PolyPropylene Random)*

6.4.4 *Pipa BS (Black Steel)*

6.4.5 *Pipa Tanah*

6.4.6 *Pipa HDPE/PE*

6.4.7 *Pipa DCI (Ductile cast Iron)*

6.4.8 *Pipa Karbon*

6.5 *Aksesories Pipa*

6.5.1 *Gate Valve*

6.5.2 *Ball Valve*

6.5.3	***Check Valve***
6.5.4	***Strainer***
6.5.5	***Floater Valve***
6.5.6	***Foot Valve***
6.5.7	***Flexible Joint***
6.5.8	***Butterfly Valve***
6.5.9	***Globe Valve***
6.5.10	***Pressure Gouge***
6.5.11	***Water Meter***
6.5.12	***Clean Out***

6.5.13	***Roof Drain***

1. Pemasangan 1 buah roof drain, Dia. 3" (80 mm)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,208	140.000,00	29.120,00	100,00	29.120,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,348	170.000,00	59.160,00	100,00	59.160,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,035	180.000,00	6.300,00	100,00	6.300,00
	Mandor	L.04	OH	0,010	200.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**96.580,00**		**96.580,00**
B	**BAHAN**							
	Roof Drain ; Dia. 3"(80 mm) + Materia		Bh	1,25	120.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**150.000,00**		**150.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					246.580,00		246.580,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**24.658,00**		**24.658,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**271.238,00**		**271.238,00**

6.5.14	***Floor Clean Out (FCO)***
6.5.15	***Vent Cap***
6.5.16	***Pressure Recude Valve***
6.5.17	***Automatic Air Vent (AAV)***
6.5.18	***Vent Out***
6.5.19	***Water Level Control (WCL)& Pengkabelan***
6.5.20	***Pressure Switch***
6.5.21	***Header Pipa PVC***
6.5.22	***Header Pipa Galvanis MED Class***
6.5.23	***Header Pipa Black Steel (BS)***
6.5.24	***Dop Pipa PVC***

DIVISI 7 JALAN PADA PERMUKIMAN

7.1	***Jalan Paving Block***
7.1.1	***Pemasangan Paving Blok***

1. Pemasangan 1 m2 Paving Block Tebal 8 cm Fc 20 Mpa (K-225)dan Pengunci Topi Uskup Untuk Jalan Lingkungan

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,050	140.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00
	Tukang Batu / Tembok	L.02	OH	0,500	170.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,050	180.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,167	200.000,00	33.400,00	100,00	33.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**134.400,00**		**134.400,00**
B	**BAHAN**							
	Paving Block Tebal 8 cm F'c 20 Mpa (I		m2	1,01	78.000,00	78.780,00	100,00	78.780,00
	Pasir Beton		m3	0,08	250.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**98.780,00**		**98.780,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					233.180,00		233.180,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**23.318,00**		**23.318,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**256.498,00**		**256.498,00**

2. 1 m3 Timbunan dan Pemadatan Psir Filler Menggunakan Mesin Stamper Kodok

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,04180	140.000,00	5.852,00	100,00	5.852,00
	Mandor	L.04	OH	0,00210	200.000,00	420,00	100,00	420,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**6.272,00**		**6.272,00**
B	**BAHAN**							
	Pair Filler		m3	1,20		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
	Stamper Kodok 150 kg		m3	0,07		-	100,00	-
				-	-	-	100,00	-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					6.272,00		6.272,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**627,20**		**627,20**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**6.899,20**		**6.899,20**

7.1.2 *Pemasangan Kanstin*

1. Pemasangan 1 m' Kanstin, Tebal 15x40x60 cm Untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0333	140.000,00	4.662,00	100,00	4.662,00
	Tukang Batu / Tembok	L.02	OH	0,0167	170.000,00	2.839,00	100,00	2.839,00
	Mandor	L.04	OH	0,0017	200.000,00	340,00	100,00	340,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**7.841,00**		**7.841,00**
B	**BAHAN**							
	Kanstin Uk. 15x25x40 Beton f'c 25 Mp		Buah	1,6667	37.500,00	62.501,25	100,00	62.501,25
	Semen Portland		kg	1,9282	1.700,00	3.277,94	100,00	3.277,94
	Pasir Beton		kg	10,8366	181,16	1.963,15	100,00	1.963,15
				JUMLAH HARGA BAHAN		**67.742,34**		**67.742,34**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					75.583,34		75.583,34
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**7.558,33**		**7.558,33**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**83.141,68**		**83.141,68**

7.2 *Jalan Beton*

7.2.1 *Pembuatan Beton Kurus*

1.1 m3 Beton Kurus f.c10 Mpa (K-125) Untuk Akses / Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,440	140.000,00	61.600,00	100,00	61.600,00
	Tukang Batu / Tembok	L.02	OH	0,110	170.000,00	18.700,00	100,00	18.700,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,011	180.000,00	1.980,00	100,00	1.980,00
	Mandor	L.04	OH	0,044	200.000,00	8.800,00	100,00	8.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**91.080,00**		**91.080,00**
B	**BAHAN**							
	Beton f'c 10 Mpa (K-125)		m3	1,020	982.050,00	1.001.691,00	100,00	1.001.691,00
	Kayu Kaso 5/7 Kelas II		m3	0,018	4.750.000,00	84.075,00	100,00	84.075,00
	Multipleks 12 mm		Lembar	0,255	190.000,00	48.374,00	100,00	48.374,00
	Paku 7 cm		Kg	0,136	22.000,00	2.981,00	100,00	2.981,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.137.121,00**		**1.137.121,00**
C	**PERALATAN**							
	Concrete Vibrator		Hari	0,0861	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.228.201,00		1.228.201,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**122.820,10**		**122.820,10**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.351.021,10**		**1.351.021,10**

DIVISI 8 DRAINASE JALAN

8.1 *Saluran U-Ditch*

8.1.1 *Saluran U-Ditch dengan Lantai Kerja 10 Mpa*

1. 1 m' Saluran U ditch 30x30x120 cm dengan Lantai Kera f'c 10 Mpa

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0976	140.000,00	13.664,00	100,00	13.664,00
	Tukang Batu / Tembok	L.02	OH	0,0976	170.000,00	16.592,00	100,00	16.592,00
	Mandor	L.04	OH	0,0049	200.000,00	980,00	100,00	980,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**31.236,00**		**31.236,00**
B	**BAHAN**			**JUMLAH HARGA BAHAN**				
	Lantai Kerja f'c 10 Mpa		m3	0,0270		-	100,00	-
	Urugan Pasir Uruk		m3	0,0540		-	100,00	-
	U-Ditch 30x30x120 cm		Buah	0,8333		-	100,00	-
						-		**-**
C	**PERALATAN**							
	Crane Truck 3 Ton, Winch 5 Ton		Jam	0,0976		-		-
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					31.236,00		31.236,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**3.123,60**		**3.123,60**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**34.359,60**		**34.359,60**

8.2 *Saluran Buis Beton*

1. 1 m' Buis Beton 1/2 D 30-100 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0190	140.000,00	2.660,00	100,00	2.660,00
	Tukang Batu / Tembok	L.02	OH	0,0190	170.000,00	3.230,00	100,00	3.230,00
	Mandor	L.04	OH	0,0010	200.000,00	200,00	100,00	200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**6.090,00**		**6.090,00**
B	**BAHAN**							
	Lantai Kerja f'c 10 Mpa		m3	0,0100		-	100,00	-
	Urugan Pasir Uruk		m3	0,0100		-	100,00	-
	Pemasangan Plasteran 1 sp:4pp tebal		m2	0,0156		-	100,00	-
	Buis Beton 1/2 d-30-100 cm		Buah	1,0000		-	100,00	-

				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		-
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					6.090,00		6.090,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**609,00**		**609,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**6.699,00**		**6.699,00**

8.3 ***Saluran Box Culvert***

8.3.1 ***Saluran Box Culvert Dengan Lantai Kerja 10MPa***

1. 1 m' Box Culvert 40X40X100 cm dengan Lantai Kerja F'C 10 Mpa

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,2231	140.000,00	31.234,00	100,00	31.234,00
	Tukang Batu / Tembok	L.02	OH	0,2231	170.000,00	37.927,00	100,00	37.927,00
	Mandor	L.04	OH	0,0112	200.000,00	2.240,00	100,00	2.240,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**71.401,00**		**71.401,00**
B	**BAHAN**							
	Lantai Kerja f'c 10 Mpa		m3	0,0365		-	100,00	-
	Urugan Pasir Uruk		m3	1,0000		-	100,00	-
	Box Culvert 40x40x100cm		buah	1,0000		-	100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-		-
C	**PERALATAN**							
	Crane Truck 3 Ton, Winch 5 Ton		Jam	0,2231		-		-
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					71.401,00		71.401,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**7.140,10**		**7.140,10**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**78.541,10**		**78.541,10**

DIVISI 9 PEKERJAAN JARINGAN PERPIPAAN DILUAR GEDUNG

9.1 ***Pipa PVC***

9.1.1 ***Pemasangan Pipa PVC***

1. Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 63 mm/2"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,081	140.000,00	11.340,00	100,00	11.340,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,041	170.000,00	6.970,00	100,00	6.970,00
	Mandor	L.04	OH	0,008	200.000,00	1.600,00	100,00	1.600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**19.910,00**		**19.910,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa PVC Ø 63 mm / 2"		m'	1,000	27.150,00	27.150,00	100,00	27.150,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**27.150,00**		**27.150,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					47.060,00		47.060,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**4.706,00**		**4.706,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**51.766,00**		**51.766,00**

2. Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 90 mm / 3"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0940	140.000,00	13.160,00	100,00	13.160,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0470	170.000,00	7.990,00	100,00	7.990,00
	Mandor	L.04	OH	0,0090	200.000,00	1.800,00	100,00	1.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**22.950,00**		**22.950,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa PVC Ø 90 mm / 3"		m'	1,0000	55.833,33	55.833,33	100,00	55.833,33
				JUMLAH HARGA BAHAN		**55.833,33**		**55.833,33**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					78.783,33		78.783,33
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**7.878,33**		**7.878,33**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**86.661,67**		**86.661,67**

3. Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 110 mm / 4"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1050	140.000,00	14.700,00	100,00	14.700,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0530	170.000,00	9.010,00	100,00	9.010,00
	Mandor	L.04	OH	0,0110	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**25.910,00**		**25.910,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa PVC Ø 110 mm /4 "		m'	1,0000	92.500,00	92.500,00	100,00	92.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**92.500,00**		**92.500,00**

C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					118.410,00		118.410,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**11.841,00**		**11.841,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**130.251,00**		**130.251,00**

9.1.2 *Pemotongan Pipa PVC*

1. Pemotongan 1 Buah PVC Ø 63 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0050	140.000,00	700,00	100,00	700,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0020	170.000,00	340,00	100,00	340,00
	Mandor	L.04	OH	0,0005	200.000,00	100,00	100,00	100,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**1.140,00**		**1.140,00**
B	**BAHAN**							
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan potong Pipa T1/Manual Ger		Hari	0,0030				-
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.140,00		1.140,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**114,00**		**114,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.254,00**		**1.254,00**

9.2 *Pipa Galvanis*

9.3.1 *Pemasangan Pipa Galvanis*

1. Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 63 mm / 2"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0345	140.000,00	4.830,00	100,00	4.830,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,1720	170.000,00	29.240,00	100,00	29.240,00
	Mandor	L.04	OH	0,0340	200.000,00	6.800,00	100,00	6.800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**40.870,00**		**40.870,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa Galvanis Ø 63 mm / 2"		m'	1,0000	133.333,33	133.333,33	100,00	133.333,33
				JUMLAH HARGA BAHAN		**133.333,33**		**133.333,33**
C	**PERALATAN**							
	Sewa Tripot / Tackel		Hari	0,0190				-
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					174.203,33		174.203,33
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**17.420,33**		**17.420,33**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**191.623,67**		**191.623,67**

9.3 *Pipa HDPE/PE*

9.3.1 *Pemasangan Pipa HDPE*

1. Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 63 mm / 2"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0350	140.000,00	4.900,00	100,00	4.900,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0170	170.000,00	2.890,00	100,00	2.890,00
	Mandor	L.04	OH	0,0030	200.000,00	600,00	100,00	600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**8.390,00**		**8.390,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa HDPE Ø 63 mm / 2"		m'	1,0000	47.508,00	47.508,00	100,00	47.508,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**47.508,00**		**47.508,00**
C	**PERALATAN**							
	Sewa Tripot / Tackel		Hari	0,0190				-
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					55.898,00		55.898,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**5.589,80**		**5.589,80**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**61.487,80**		**61.487,80**

2. Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 100 mm / 4"

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0400	140.000,00	5.600,00	100,00	5.600,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0200	170.000,00	3.400,00	100,00	3.400,00
	Mandor	L.04	OH	0,0040	200.000,00	800,00	100,00	800,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**9.800,00**		**9.800,00**
B	**BAHAN**							
	Pipa HDPE Ø 100 mm/4"		m'	1,0000	143.190,00	143.190,00	100,00	143.190,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**143.190,00**		**143.190,00**
C	**PERALATAN**							
	Sewa Tripot / Tackel		Hari	0,0190				
				-	-	-		-

				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					152.990,00		152.990,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**15.299,00**		**15.299,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**168.289,00**		**168.289,00**

9.3.2 *Pemotongan Pipa HDPE*

1. Pemotongan 1 Buah HDPE Ø 63 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,0020	140.000,00	280,00	100,00	280,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0010	170.000,00	170,00	100,00	170,00
	Mandor	L.04	OH	0,0002	200.000,00	40,00	100,00	40,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**490,00**		**490,00**
B	**BAHAN**							
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan potong Pipa T1/Manual Ger		Hari	0,0040				
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					490,00		490,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**49,00**		**49,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**539,00**		**539,00**

9.4 *Pipa DCI (Ductile Cast Iron)*

9.4.1 *Pemasangan Pipa DCI*

9.4.2 *Pemotongan Pipa DCI*

9.5 *Pipa Baja Karbon*

9.5.1 *Pemasangan Pipa Baja Karbon*

9.5.2 *Pemotongan Pipa Baja Karbon*

9.6 *Pipa Beton*

9.6.1 *Pemasangan Pipa Beton*

9.7 *Aksesories Pipa*

9.7.1 *Sambungan Pipa Baru Ke Pipa Lama '*

1. Penyambungan 1 Buah Pipa Baru Ke Pipa yang ada Ø 80 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,4660	140.000,00	205.240,00	100,00	205.240,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,7330	170.000,00	124.610,00	100,00	124.610,00
	Mandor	L.04	OH	0,1470	200.000,00	29.400,00	100,00	29.400,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**359.250,00**		**359.250,00**
B	**BAHAN**							
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
	Peralatan potong Pipa T2/Mekanik / (		Hari	0,6060				-
	Sewa Genset 5 KW		Hari	0,0750	-	-		-
	Sewa Pompa sedot Ø 5 ''		Hari	0,9680	-	-		-
	Sewa Tripot / Trackel		Hari	0,8650	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					359.250,00		359.250,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**35.925,00**		**35.925,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**395.175,00**		**395.175,00**

9.7.2 *Valve*

1. Pasang 1 Buah Valve Ø 150 mm/6 "

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	1,4290	140.000,00	200.060,00	100,00	200.060,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,7150	170.000,00	121.550,00	100,00	121.550,00
	Mandor	L.04	OH	0,1430	200.000,00	28.600,00	100,00	28.600,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**350.210,00**		**350.210,00**
B	**BAHAN**							
	Valve Ø 150 mm		Buah	1,0000			100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
	Sewa Tripot / Trackel		Hari	0,1000	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**350.210,00**		**350.210,00**
D	Jumlah (A+B+C)					700.420,00		700.420,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**70.042,00**		**70.042,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**770.462,00**		**770.462,00**

9.7.3 *Tee*

1. Pasang 1 Buah TEE Ø 150 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN(%)	KDN
A	**TENAGA**							

	Pekerja	L.01	OH	0,1060	140.000,00	14.840,00	100,00	14.840,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0530	170.000,00	9.010,00	100,00	9.010,00
	Mandor	L.04	OH	0,0110	200.000,00	2.200,00	100,00	2.200,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**26.050,00**		**26.050,00**
B	**BAHAN**							
	Tee Ø 150 mm		Buah	1,0000			100,00	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**		**-**
C	**PERALATAN**							
	Sewa Tripot / Trackel		Hari	0,0280	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**26.050,00**		**26.050,00**
D	Jumlah (A+B+C)					52.100,00		52.100,00
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**5.210,00**		**5.210,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**57.310,00**		**57.310,00**

1. Pemasangan 1m' Kusen Pintu / Jendela Swing/jungkit UPVC								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1667	140.000,00	23.333,33	100,00	23.333,33
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0833	170.000,00	14.166,67	100,00	14.166,67
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0083	180.000,00	1.500,00	100,00	1.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,0083	200.000,00	1.666,67	100,00	1.666,67
				JUMLAH TENAGA KERJA		**40.666,67**		**40.666,67**
B	**BAHAN**							
	Profil UPVC		m'	1,10	158.000,00	173.800,00	75,42	131.079,96
	Perlengkapan (25% x harga profil)			0,25	173.800,00	43.450,00	100,00	43.450,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**217.250,00**		**174.529,96**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					257.916,67		215.196,63
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**25.791,67**		**21.519,66**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**283.708,33**		**236.716,29**

2. Pemasangan 1m' Daun Pintu / Jendela Swing/jungkit UPVC								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Pekerja	L.01	OH	0,1905	140.000,00	26.666,67	100,00	26.666,67
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0909	170.000,00	15.454,55	100,00	15.454,55
	Kepala tukang	L.03	OH	0,0095	180.000,00	1.714,29	100,00	1.714,29
	Mandor	L.04	OH	0,0095	200.000,00	1.904,76	100,00	1.904,76
				JUMLAH TENAGA KERJA		**45.740,26**		**45.740,26**
B	**BAHAN**							
	Profil UPVC		m'	1,10	162.000,00	178.200,00	75,42	134.398,44
	Perlengkapan (25% x harga profil)			0,25	178.200,00	44.550,00	100,00	44.550,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**222.750,00**		**178.948,44**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					268.490,26		224.688,70
E	*Overhead & Profit*			10% x D		**26.849,03**		**22.468,87**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**295.339,29**		**247.157,57**

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
51.750,95
51.750,95
-
51.750,95
5.175,10
56.926,05

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
56.787,20
-
56.787,20
-
56.787,20
5.678,72
62.465,92

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

KLN

-
-
-

-

-
-
-

-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

KLN

-
-
-
-

-
-
-
-

KLN

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
38.378,60
-
38.378,60
-
-
38.378,60
3.837,86
42.216,46

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
23.208,50
-
23.208,50
-
-
23.208,50
2.320,85
25.529,35

KLN
-
-
-
-
-
4.079,68
4.079,68
-
-
4.079,68
407,97
4.487,65

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
11.167,44
-
11.167,44
-
-
11.167,44
1.116,74
12.284,18

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
48.390,02
968,25
-
255,14
49.613,40
-
-
49.613,40
4.961,34
54.574,74

KLN
-
-
-
-
-
1.353.145,50
-
1.353.145,50
-
-
1.353.145,50
135.314,55
1.488.460,05

KLN
-
-
-
-
-
219.893,73
135,56
220.029,28
-
-
220.029,28
22.002,93
242.032,21

KLN
-
-
-
-
-
107.205,69
-
-
-
107.205,69
-

-
107.205,69
10.720,57
117.926,26

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
2.782,71
9.761,57

12.544,28
-
-
12.544,28
1.254,43
13.798,71

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

KLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KLN

-

-

-

-
-
57.602,00
-
-
-
57.602,00
-
-
57.602,00
5.760,20
63.362,20

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
8.293,74
-
-
-
8.293,74
-
-
8.293,74
829,37
9.123,11

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
8.605,20
-
-
-
8.605,20
-
-
8.605,20
860,52
9.465,72

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
27.475,30
-
-
-
27.475,30
-
-
27.475,30
2.747,53
30.222,83

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

KLN

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
265.680,00
-
-
265.680,00
-
-
265.680,00
26.568,00
292.248,00

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
748.710,00
-
748.710,00
-
-
748.710,00
74.871,00
823.581,00

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
3.114.800,00
3.114.800,00
-
-
3.114.800,00
311.480,00
3.426.280,00

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
1.425,10
1.425,10
-
-
1.425,10
142,51
1.567,61

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
10.063,12
10.063,12
-
-
10.063,12
1.006,31
11.069,43

KLN
-
-
-
-
-
16.671,74
16.671,74
-
-
16.671,74
1.667,17
18.338,91

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

KLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KLN

-

-

-

-

-

-

-

KLN

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

KLN

-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-

KLN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KLN
-
-
-
-
-
42.720,04
-
42.720,04
-
-
42.720,04
4.272,00
46.992,04

KLN
-
-
-
-
-
43.801,56
-
43.801,56
-
-
43.801,56
4.380,16
48.181,72

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)

1. Pekerjaan Lift Bed Hospital								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
						-		-
				JUMLAH TENAGA KERJA		**-**		**-**
B	**BAHAN**							
	Elevator Stainless Steel Hairline (Bed		Unit	1,000	840.000.000,00	840.000.000,00	43,07	361.788.000,00
	Pemasangan, Testcom & ijin Disnaker		Unit	1,000	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00
	Biaya Pengiriman Unit Lift Ke lokasi		Unit	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
	Grounding		Unit	1,000	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	65.000.000,00
	Beam Hook Civil		Unit	1,000	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	55.000.000,00
	Wide jamb dan Narrow jamb Lift Bah		Unit	1,000	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	210.000.000,00
	Panel Electricity SDP Lift from MDP B		Unit	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**1.310.000.000,00**		**831.788.000,00**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					1.310.000.000,00		831.788.000,00
E	*Overhead & Profit*			15%	x D	**196.500.000,00**		**124.768.200,00**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**1.506.500.000,00**		**956.556.200,00**

1. Pemasangan Fire Alarm Lt. 1								
No.	**Uraian**	**Kode**	**Satuan**	**Koefisien**	**Harga Satuan**	**Jumlah Harga**	**TKDN(%)**	**KDN**
A	**TENAGA**							
	Upah		Psng	48,000	70.000,00	3.360.000,00	100,00	3.360.000,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		**3.360.000,00**		**3.360.000,00**
B	**BAHAN**							
	Smoke Detector		Bh	17,000	527.546,25	8.968.286,25	100,00	8.968.286,25
	Heat Detector		Bh	16,000	230.422,50	3.686.760,00	100,00	3.686.760,00
	Remote Indicator		Bh	10,000	165.375,00	1.653.750,00	100,00	1.653.750,00
	Strobo Light		Bh	1,000	157.657,50	157.657,50	100,00	157.657,50
	Bearcon Sounder		Bh	1,000	2.952.687,94	2.952.687,94	100,00	2.952.687,94
	Manual Call Point / Push Button		Bh	1,000	303.187,50	303.187,50	100,00	303.187,50
	NYY 2 x 1 x 1,5 mm		m	129,800	168.682,50	21.894.988,50	100,00	21.894.988,50
	NYY 6 x 1 x 2,5 mm		m	87,120	32.496,19	2.831.067,86	100,00	2.831.067,86
	Fire Alarm, Terminal Box		Bh	1,000	32.077.237,50	32.077.237,50	100,00	32.077.237,50
	Master Control Fire Alarm		Bh	1,000	5.699.925,00	5.699.925,00	100,00	5.699.925,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**80.225.548,04**		**80.225.548,04**
C	**PERALATAN**							
				-	-	-		-
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**		**-**
D	Jumlah (A+B+C)					83.585.548,04		83.585.548,04
E	*Overhead & Profit*			15%	x D	**12.537.832,21**		**12.537.832,21**
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**					**96.123.380,25**		**96.123.380,25**

KLN
-
-
478.212.000,00
-
-
478.212.000,00
-
-
478.212.000,00
71.731.800,00
549.943.800,00

KLN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TABEL HARGA SATUAN DASAR BAHAN

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
1	Batu Kali	m^3	165.000	190.000	170.000	
	Batu Kali	m^3			160.000	Untuk daerah Mallawa
2	Timbunan/Urugan(tanah merah)	m^3	60.000	75.000	90.000	
3	Batu Gunung	m^3	170.000	170.000	200.000	
5	Pasir Pasang Pinrang	m^3	250.000	230.000	185.000	
6	Pasir Pasang Lapri	m^3			170.000	Untuk daerah Mallawa
7	Pasir Beton (Kasar) Pinrang	m^3	250.000	230.000		
9	Pasir Urug (ada unsur lempung)/Maros	m^3	225.000	225.000	225.000	
10	S i r t u saring	m^3	200.000	200.000		
11	S i r t u saring	m^3	165.000	195.000		
12	S i r t u alam/sungai	m^3	150.000	180.000	170.000	
13	S i r t u alam/sungai	m^3			145.000	Untuk daerah Mallawa
14	S i r t u alam/sungai	m^3	162.500	162.500		
15	Kerikil/Gravel	m^3	350.000	250.000	350.000	
16	Chipping/Batu Pecah 1-2 cm	m^3	300.000	350.000	400.000	
17	Chipping/Batu Pecah 2-3 cm	m^3	275.000	350.000	370.000	
18	Abu Batu	m^3	325.000	335.000	350.000	
19	Agregat A	m^3	250.000	300.000	375.000	
20	Agregat B	m^3	230.000	275.000	325.000	
21	Kapur Pasangan	m^3	240.000	250.000	260.000	
22	Air	Ltr	150	150	150	
B	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS					
1	Pertamina Dex	Ltr	16.550	16.550	16.550	
2	Pertamax	Ltr	13.950	13.950	13.950	
3	Pertamax Turbo	Ltr	15.700	15.700	15.700	
4	Dexlite	Ltr	15.900	15.900	15.900	
5	Pertalite	Ltr	10.000	10.000	10.000	
6	Bio Solar	Ltr	6.800	6.800	6.800	
7	Minyak Tanah (Kerosen)	Ltr	13.000	13.000	13.000	
8	Minyak Pelumas / Oli	Ltr	158.000	160.000	162.000	
9	Gemuk (Grease) Top 1 Chasis Abu 454	kg	56.000	58.000	60.000	
10	Olie SAE 90	Ltr	64.000	66.000	68.000	
C	BAHAN PEREKAT DAN BAHAN JADINYA					
1	Semen PC 50 Kg	kg	1.700	1.700	1.740	Semen Tonasa
2	Semen Putih / Aplus (20 kg)	zak	70.000	75.000	80.000	
3	Batu Bata Besar	buah	1.000	1.200	1.350	
	Batu Bata Kecil	buah	800	800	950	
4	Bata ringan					
	Bata Ringan	m^3	815.000	815.000	815.000	Maccon, antar Rp. 33500/m3 , diatas 3,6
	Bata ringan uk. 60 x20x7,5	m^3	1.100.000	1.200.000	1.200.000	Harga franco kota makassar + 20 km Pengantaran min 10 m3
	Bata ringan uk. 60 x20x10	m^3	1.100.000	1.200.000	1.200.000	
	Bata ringan uk. 60 x20x12,5	m^3	1.150.000	1.250.000	1.250.000	
	Bata ringan uk. 60 x20x15	m^3	1.150.000	1.250.000	1.250.000	
	Perekat Bata Ringan	kg	2.600	2.600	2.600	
5	Paving Blok					
	Paving Blok balok uk. 6 cm K 225	m^2	78.000	80.000	82.000	
	Paving Blok balok uk. 6 cm K 250	m^2	80.000	82.000	84.000	
	Paving Blok balok uk. 6 cm K 300	m^2	83.000	85.000	87.000	
	Paving Blok balok uk. 6 cm K 400	m^2	90.000	92.000	94.000	
	Paving Blok balok uk. 8 cm K 225	m^2	85.000	87.000	89.000	
	Paving Blok balok uk. 8 cm K 250	m^2	88.000	90.000	92.000	
	Paving Blok balok uk. 8 cm K 300	m^2	90.000	92.000	94.000	
	Paving Blok balok uk. 8 cm K 350	m^2	97.500	99.500	101.500	
	Paving Blok balok uk. 8 cm K 400	m^2	110.000	112.000	114.000	
	Paving Blok balok uk. 10 cm K 400	m^2	130.000	132.000	134.000	
	Paving Block segienam uk.6 cm timbul K300	m^2	85.000	87.000	89.000	
	Paving Block segienam uk.6 cm polos K300	m^2	93.000	95.000	97.000	
	Paving Block segienam uk.8 cm timbul K300	m^2	99.000	101.000	103.000	
	Paving Block segienam uk.8 cm polos K300	m^2	99.000	101.000	103.000	
	Paving Blok Kotak uk. 6 cm K 300	m^2	88.000	90.000	92.000	
	Paving Blok Kotak uk. 8 cm K 300	m^2	100.000	102.000	104.000	
	Topi trusuk/segitiga uk.6 cm K 300	biji	8.000	10.000	12.000	
	Topi trusuk/segitiga uk.8 cm K 300	biji	9.000	11.000	13.000	
	Kastin 15 x 25 x 40 K300	biji	37.500	39.500	41.500	
	Kastin 15 x 30 x 40 K300	biji	42.500	44.500	46.500	
	Kastin 15 x 30 x 50 K300	biji	47.500	49.500	51.500	
	Casteen Cor Tipe I uk. 50x25x15	bh	45.000	47.000	49.000	
	Casteen Cor Tipe I uk. 50x30x15	bh	60.000	62.000	64.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Casteen Cor Tipe L uk. 50x25x15	bh	58.000	60.000	62.000	
	Casteen Press Tipe T uk. 40x20x15	bh	35.000	37.000	39.000	
	Casteen Press Tipe L uk. 40x20x15	bh	32.500	34.500	36.500	
	Grass Block K 300 uk. 8 cm	m^2	110.000	112.000	114.000	
	Bataco 40x20x10	bh	7.500	8.000	9.000	
	Bataco Jumbo		9.500	11.500	12.500	
6	Gorong-gorong					
	Gorong-Gorong 30 cm x 1 M	buah	285.000	287.000	289.000	
	Gorong-Gorong 40 cm x 1 M	buah	315.000	317.000	319.000	
	Gorong-Gorong 40 cm x 1,2 M	buah	525.000	527.000	529.000	
	Gorong-Gorong 60 cm x 1.2 M	buah	900.000	902.000	904.000	
	Gorong-Gorong 80 cm x 1.2 M	buah	1.300.000	1.302.000	1.304.000	
	Gorong-Gorong 1 M x 1 M	buah	1.050.000	1.052.000	1.054.000	
7	Ready Mix Slump 10+2		-		-	
	Mortar	m3	990.000	1.020.000	1.040.000	
	B-0	m3	912.820	942.820	962.820	
	Ready Mix Concrete K-100	m3	953.845	983.845	1.003.845	
	Ready Mix Concrete K-125	m3	982.050	1.012.050	1.032.050	
	Ready Mix Concrete K-150	m3	890.000	920.000	940.000	
	Ready Mix Concrete K-175	m3	1.032.050	1.062.050	1.082.050	
	Ready Mix Concrete K-200	m3	1.056.409	1.086.409	1.106.409	
	Ready Mix Concrete K-225	m3	1.000.000	1.100.000	1.250.000	
	Ready Mix Concrete K-250	m3	1.200.000	1.250.000	1.350.000	
	Ready Mix Concrete K-275	m3	1.300.000	1.350.000	1.450.000	
	Ready Mix Concrete K-300	m3	1.400.000	1.450.000	1.550.000	
	Ready Mix Concrete K-350	m3	1.600.000	1.650.000	1.750.000	
	Ready Mix Concrete K-400	m3	1.265.383	1.315.383	1.950.000	
	Ready Mix Concrete K-425	m3	1.300.000	1.350.000	1.450.000	
	Ready Mix Concrete K-450	m3	1.374.358	1.404.358	1.424.358	
	Ready Mix Concrete K-500	m3	1.794.870	1.824.870	1.844.870	
8	Panel Pagar Beton K-300					Harga franco kota Makassar (± 20 Km)
	Panel uk. 240x40x5 cm	lbr	155.000	155.000	155.000	
	Tiang uk. 360x17x17	btg	315.000	315.000	315.000	
	Tiang uk. 320x17x17	btg	290.000	290.000	290.000	
	Tiang uk. 300x17x17	btg	260.000	260.000	260.000	
	Tiang uk. 270x17x17	btg	235.000	235.000	235.000	
	Tiang uk. 210x17x17	btg	215.000	215.000	215.000	
	Tiang uk. 160x17x17	btg	185.000	185.000	185.000	
9	Panel Pagar Terpasang K-300					Harga franco kota Makassar (± 20 Km)
	Tiang Pagar uk. 280 cm, 7 panel	m'	710.000	710.000	710.000	
	Tiang Pagar uk. 240 cm, 6 panel	m'	630.000	630.000	630.000	
	Tiang Pagar uk. 200 cm, 5panel	m'	560.000	560.000	560.000	
	Tiang Pagar uk. 160 cm, 4 panel	m'	495.000	495.000	495.000	
	Tiang Pagar uk. 120 cm, 3 panel	m'	410.000	410.000	410.000	
	Tiang Pagar uk. 80 cm, 2 panel	m'	340.000	340.000	340.000	
10	Minipile					Harga franco kota Makassar (± 20 Km)
	Bahan Tiang 20 x 20 x 6 m	unit	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
	Bahan Tiang 25 x 25 x 6 m	unit	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
	Bahan Tiang 20 x 20 x 3 m	unit	720.000	720.000	720.000	
	Bahan Tiang 25 x 25 x 3 m	unit	895.000	895.000	895.000	
11	U-Ditch K-350					
	300 x 300 x L1200 Panjang 1200 mm	bh	333.000	333.000	333.000	Harga franco kota Makassar (± 20 Km)
	400 x 400 x L1200 Panjang 1200 mm	bh	530.000	530.000	530.000	
	500 x 500 x L1200 Panjang 1200 mm	bh	676.500	676.500	676.500	
	300 x 500 x L1200 Panjang 1200 mm	bh	586.300	586.300	586.300	
	400 x 600 x L1200 Panjang 1200	bh	667.110	667.110	667.110	Wika Beton
	600 x 600 x L1200 Panjang 1200 mm, tebal 80 mm	bh	700.410	700.410	700.410	Harga Franco on Truck (tidak termasuk penurunan) di proyek drainase
	600 x 800 x L1200 Panjang 1200 mm, tebal 80 mm	bh	966.810	966.810	966.810	
	800 x 800 x L1200 Panjang 1200 mm, tebal 80 mm	bh	1.055.610	1.055.610	1.055.610	
	800 x 1000 x L1200 Panjang 1200 mm, tebal 80 mm	bh	1.576.200	1.576.200	1.576.200	
	1000 x 1000 x L1200 Panjang 1200 mm, tebal 100 mm	bh	1.799.310	1.799.310	1.799.310	
12	Cover U-Ditch K-350					Harga franco kota Makassar (± 20 Km)
	400 x 400 Panjang 1200 mm tebal 10 cm	lbr	333.125	333.125	333.125	
	800 x 800 Panjang 1200 mm tebal 10 cm	lbr	835.375	835.375	835.375	
13	Box Culvert K-400					
	400 x 400 Panjang 1200 mm,	bh	3.256.740	3.256.740	3.256.740	Wika Beton
	500 x 500 Panjang 1200 mm, tebal 100 mm	bh	4.004.880	4.004.880	4.004.880	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	600 x 600 Panjang 1200 mm, tebal 115 mm	bh	4.532.130	4.532.130	4.532.130	Harga Franco on Truck (tidak termasuk penurunan) di proyek drainase
	800 x 800 Panjang 1200 mm, tebal 115 mm	bh	5.336.880	5.336.880	5.336.880	
	1000 x 1000 Panjang 1200 mm, tebal 160 mm	bh	7.465.860	7.465.860	7.465.860	
	1500 x 1500 Panjang 1200 mm, tebal 160 mm	bh	10.352.970	10.352.970	10.352.970	
	2000 x 2000 Panjang 1000 mm, tebal 250 mm	bh	21.204.330	21.204.330	21.204.330	
14	U-Gutter/Box Culvert K-400					
	3000 x 2000 Panjang 2000 mm, tebal 250 mm	bh	76.581.120	76.581.120	76.581.120	
	3000 x 3000 Panjang 2000 mm, tebal 250 mm	bh	84.045.870	84.045.870	84.045.870	
	3000 x 3500 Panjang 2000 mm, tebal 250 mm	bh	98.861.040	98.861.040	98.861.040	
	3000 x 4000 Panjang 2000 mm, tebal 250 mm	bh	120.526.020	120.526.020	120.526.020	
15	Box Culvert K-350					
	500 x 500 Panjang 1200 mm	bh	1.623.600	1.623.600	1.623.600	
	600 x 600 Panjang 1200 mm	bh	2.198.625	2.198.625	2.198.625	Harga franco kota Makassar (± 20 Km)
	800 x 1000 Panjang 1200 mm	bh	2.818.750	2.818.750	2.818.750	
	1200 x 1200 Panjang 1200 mm	bh	4.769.325	4.769.325	4.769.325	
16	Sheetpile corrugated (K-700 kg/cm²)					
	W.400.A.100 pjg 6-12 m,	m'	1.194.360	1.194.360	1.194.360	Harga Franco on Truck
	W.450.A.1000 pjg 6-12 m, moment crack 26,90 ton.m, vol 200 bh 1200-2400 m'	m'	1.366.410	1.366.410	1.366.410	
17	Cor Plasticizer /Concrete Additive (SIKA MENTLN)	drum	2.950.000	2.950.000	2.950.000	1 drum = 240 kg, biaya pengantaran ke Kota Maros 250,000 /1x pengantaran
18	Roster Beton	Bh	15.000	15.000	15.000	
D	BAHAN PENGIKAT UNTUK KONSTRUKSI JALAN					
1	Aspal	kg	14.000	14.000	14.000	
2	Aspal Curah Pen 60/70	Mton	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Kalla Aspal
3	Prime Coat CSS 1	drum	3.030.000	3.040.000	3.050.000	1 drum = 200 kg
4	Teak Coat CRS 1	drum	2.524.000	2.534.000	2.544.000	1 drum = 200 kg
5	CSS 1h	drum	3.503.000	3.513.000	3.523.000	1 drum = 200 kg
6	Aspal Pen 60 70	drum	2.397.000	2.407.000	2.417.000	1 drum = 155 kg
7	Anti Striping	drum	18.870.000	18.870.000	18.870.000	1 drum = 190 kg
E	BAHAN KAYU					
1	Kayu Klas I Bayam				-	
	Balok Gergaji Sawmil 8/12, 6/12, 5/10	m^3	14.500.000	14.500.000	14.550.000	
	Papan Gergaji Sawmil 2/20- 4 m	m^3	17.500.000	17.500.000	17.550.000	
2	Kayu Klas I (Sappu/Ulin)					
	Balok Sappu/Ulin 12/12 - 4 m	m^2	18.500.000	18.500.000	18.550.000	
	Papan		19.500.000	19.500.000	19.550.000	
3	Kayu Klas II (Kumea)					
	Papan Sawmil 8/12, 6/12, 5/10, 6/15	m^3	8.000.000	8.000.000	8.050.000	
	Balok Chainsaw	m^3	7.500.000	8.000.000	8.050.000	
4	Kayu Klas II Umum (Palopo)					
	Papan 2/25- 4m	m^3	5.000.000	5.500.000	5.550.000	
	Balok					
	3/5	m^3	4.750.000	4.800.000	4.850.000	
	4/6	m^3	4.750.000	4.800.000	4.850.000	
	5/7	m^3	4.750.000	4.800.000	4.850.000	
	5/10	m^3	4.750.000	4.800.000	4.850.000	
	6/12	m^3	4.750.000	4.800.000	4.850.000	
5	Kayu Klas III (Rita)					
	Papan	m^3	1.950.000	1.950.000	2.000.000	
	Papan pjg 4 mtr	Lbr	60.000	60.000	70.000	
	Balok	m^3	1.900.000	1.900.000	3.700.000	
	Balok pjg 4 mtr	btg	35.000	35.000	45.000	
6	Kayu Papan Siri-siri Kls I Sappu (Ulin) / Merah					
	Uk. 1,1 x 9 4 m	m2	6.750.000	6.750.000	6.800.000	
	Uk. 1,1 x 9 2,5 m	m2	6.750.000	6.750.000	6.800.000	
	Uk. 1,1 x 9 3,5 m	m2	6.750.000	6.750.000	6.800.000	
	Uk. (0.08 x 0.06) m2	m2	225.000	225.500	226.000	
	Uk. (0.10 x 0.06) m2	m2	225.000	225.500	226.000	
	Uk. (0.12 x 0.06) m2	m2	225.000	225.500	226.000	
	Uk. (0.125 x 0.06) m2	m2	225.000	225.500	226.000	
	Uk. (0.15 x 0.06) m2	m2	225.000	225.500	226.000	
F	BAHAN LANTAI DAN PELAPIS DINDING					
1	Tegel PC					
	PC Abu-abu 20 x 20 cm	dos	65.000	65.000	70.000	
	PC Putih 25 x 40 cm	dos	78.000	79.000	80.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	PC Warna 25 x 40 cm	dos	71.000	72.000	73.000	
	PC Abu-abu 30 x 30 cm	dos	60.000	61.000	62.000	
	PC Warna 20 x 20 cm	dos	70.000	75.000	80.000	
	Plint PC 15 x 20 cm	dos	65.500	70.500	75.500	
	Plint PC 15 x 30 cm	dos	65.500	75.000	80.000	
	Plint Hospita 10 x 60 cm	dos	825.000	825.000	825.000	
2	Tegel Mozaik 30 x 30 cm	dos	130.000	135.000	140.000	
3	Tegel Keramik					
	Putih 10 x 20 cm	dos	89.000	91.000	93.000	
	Warna 25 x 25 cm	dos	62.500	63.000	64.000	
	Putih 25 x 25 cm	dos	62.500	63.000	64.000	
	Warna 10 x 20 cm	dos	91.000	93.000	93.000	
	Putih 30 x 30 cm (Kasar)	dos	65.000	66.000	67.000	
	Warna 30 x 30 cm Polos	dos	47.500	48.000	49.000	
	Warna 40 x 40 cm Polos	dos	50.000	51.000	52.000	
	Putih 20 x 25 cm Polos	dos	63.000	64.000	65.000	
	Warna 25 x 25 cm	dos	63.000	64.000	65.000	
	Warna 20 x 25 cm Polos	dos	64.000	65.000	66.000	
	Putih 20 x 20 cm	dos	67.000	67.000	68.000	
	Warna 20 x 20 cm	dos	65.500	66.000	67.000	
	Putih 30 x 30 cm Polos (Setara Mulia)	dos	50.000	51.000	52.000	
	Warna 30 x 30 cm (Setara Pasaran)	dos	50.500	53.000	55.000	
	Warna 30 x 30 cm (Setara Asia)	dos	47.500	48.000	49.000	
	Warna 30 x 60 cm (Setara Pasaran)	dos	145.000	147.000	149.000	
	Putih 40 x 40 cm	dos	50.000	51.000	52.000	
	Putih 50 x 50 cm	dos	65.000	66.000	67.000	
	Warna 40 x 40 cm (Setara Pasaran)	dos	55.000	57.000	59.000	
	Warna 50 x 50 cm (Ex. Semarang)	dos	65.000	66.000	67.000	
	Warna 60 x 60 cm	dos	325.000	327.000	329.000	
	Polos 60 x 60 cm	dos	175.000	177.000	179.000	
	Granit 60 x 60 cm warna (Asia)	dos	260.000	262.000	263.000	merk izura floor
	Granit 60 x 60 cm polos	dos	120.000	122.000	123.000	
4	Batu Alam 20 x 40 cm polos	m^2	175.000	177.000	179.000	
5	Batu Alam motif (Costume)	m^2	185.000	187.000	189.000	
6	Les Batu Alam uk. 10 x 40 cm	biji	60.000	62.000	64.000	
7	Batu Coral 20 Kg	zak	85.000	87.000	89.000	
8	Lantai Acrylic				-	
	Tebal 10 mm (1 m x 2 m)	lbr	1.512.000	1.514.000	1.516.000	
	Tebal 12 mm (1 m x 2 m)	lbr	1.835.000	1.837.000	1.839.000	
	Tebal 12 mm (1,22 m x 2,44 m)	lbr	2.728.000	2.730.000	2.732.000	
	Tebal 15 mm (1 m x 2 m)	lbr	2.605.000	2.607.000	2.609.000	
	Tebal 15 mm (1,22 m x 2,44 m)	lbr	3.872.000	3.874.000	3.876.000	
	Lantai Vinyl	m2	243.000	243.000	243.000	
9	Aluminium Composite Panel (ACP)					
	ACP Seven uk. 122 x 244					
	Polyester (0,21 mm)	Lbr	464.595	466.595	468.595	
	PVDF (Doff) 0,3 mm	Lbr	717.370	719.370	721.370	
	PVDF (Glossy, magenta red, Ruby Red) 0,3 mm	Lbr	735.543	737.543	739.543	
	PVDF (Metalic Blue, Metallic Grey, Metallic Black)	Lbr	750.082	752.082	754.082	
	PVDF (Sparkling, Safron, olive Brown)	Lbr	760.986	762.986	764.986	
	PVDF (Granite, Urat Kayu, Brush)	Lbr	997.900	999.900	1.001.900	
	PVDF (Mirror)	Lbr	765.281	767.281	769.281	
	ACP Marks 4 mm					
	Polyester (0,21 mm) Double Side uk. 1.22 x 2.44	lbr	495.655	497.655	499.655	
	Polyester (0,21 mm) Double Side uk. 1.50 x 2.00	lbr	435.899	437.899	439.899	
	Polyester (0,21 mm) uk. 1.22 x 2.44	lbr	408.423	410.423	412.423	
	PVDF 0,3 mm uk. 1.22 x 2.44	lbr	602.000	604.000	606.000	
	PVDF 0,21 mm uk. 1.22 x 2.44	lbr	562.000	564.000	566.000	
	ACP Marks 3 mm uk. 1.22 x 2.44					
	Polyester (0,10 mm) Tebal 3 mm (Warna Solid)	lbr	250.000	252.000	254.000	
	Polyester (0,10 mm) Tebal 3 mm (Warna Granite/Urat Kayu/Brush)	lbr	287.000	289.000	291.000	
	Polyester (0,10 mm) Tebal 3 mm (Warna Solid)- Double Side	lbr	282.000	284.000	286.000	
	Polyester (0,10 mm) Tebal 3 mm (Warna Granite/Urat Kayu/ Brush)- Double Side	lbr	375.672	377.672	379.672	
	Sealant Silicon Marks					
	Sosis @620 ml (Black, White,Light Grey, Grey)	bh	52.000	54.000	56.000	
	Gun	bh	113.000	115.000	117.000	
	Lakban Kertas @ 1,8 cm x 50 mtr	roll	7.600	8.600	9.600	
	Steel Door Marks				-	
	Uk. 2150 x 900 (HMD 001, HMD 002, HMD 003	lbr	3.550.000	3.650.000	3.750.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
10	Membran Bakar (3 mm, 1m x 10 m, berat 42 Kg)	m	87.000	89.000	91.000	
G	BAHAN KACA					
1	Kaca Bening Polos 3 mm uk. 152x122 cm	Lbr	176.000	186.000	191.000	
2	Kaca Bening Polos 5 mm uk. 91 x 198 cm	Lbr	184.500	194.500	199.500	
3	Kaca Bening Polos 5 mm uk. 91 x 203 cm	Lbr	189.500	199.500	204.500	
4	Kaca Bening Polos 5 mm uk. 152 x 122 cm	Lbr	189.000	199.000	204.000	
5	Kaca Bening Polos 5 mm uk. 101 x 203 cm	Lbr	210.000	220.000	225.000	
6	Kaca Rayben 5 mm uk. 101 x 203 cm	Lbr	217.000	227.000	232.000	
7	Kaca Rayben 5 mm uk. 152 x 122 cm	Lbr	196.000	206.000	211.000	
8	Kaca Rayben 5 mm uk. 91 x 203 cm	Lbr	196.000	206.000	211.000	
9	Kaca Rayben 5 mm uk. 183 x 122 cm	Lbr	228.000	238.000	243.000	
10	Kaca Cermin (3 mm) uk. 152 x 122 cm	Lbr	205.000	215.000	220.000	
11	Kaca Cermin (3 mm) uk. 152 x 122 cm	Lbr	267.000	277.000	282.000	
12	Kaca Cermin (3 mm) uk. 183 x 122 cm	Lbr	246.000	256.000	261.000	
13	Kaca Cermin (5 mm) uk. 101 x 203 cm	Lbr	335.000	345.000	350.000	
14	Kaca Cermin (5 mm) uk. 152 x 122 cm	Lbr	302.000	312.000	317.000	
15	Kaca Cermin (5 mm) uk. 183 x 122 cm	Lbr	440.000	450.000	455.000	
16	Kaca 8 mm uk. 214 x 305 cm	Lbr	2.024.000	2.034.000	2.039.000	
17	Kaca 10 mm uk. 214 x 305 cm	Lbr	2.501.000	2.511.000	2.516.000	
18	Kaca 12 mm uk. 214 x 305 cm	Lbr	3.140.000	3.150.000	3.155.000	
19	Kaca Tempered 10 mm	m^2	1.250.000	1.260.000	1.265.000	
	Kaca reflektif 8 mm	m^2	650.000	650.000	650.000	
20	Daun Pintu (Kaca Tempered 12 mm)	buah	8.000.000	8.100.000	8.200.000	
21	Railing Tangga (Temper Glass + Access.)	m	1.833.000	1.843.000	1.848.000	
H	BAHAN LOGAM DAN BAHAN JADINYA					
1	Besi Beton (SI = full)					
	Ø = 4 mm	kg	12.700	12.800	13.000	
	Ø = 5 mm	kg	12.700	12.800	13.000	
	Ø = 6 mm	kg	12.500	12.600	12.800	
	Ø = 8 mm	kg	12.500	12.600	12.800	
	Ø = 10 mm	kg	12.500	12.600	12.800	
	Ø = 12 mm	kg	12.500	12.600	12.800	
	Ø = 14 mm	kg	12.500	12.600	12.800	
	Ø = 16 mm	kg	12.500	12.600	12.800	
	Ø = 19 mm	kg	12.500	12.600	12.800	
	Ø = 20 mm	kg	12.500	12.600	12.800	
	Ø = 22 mm	kg	12.500	12.600	12.800	
2	Besi Ulir					
	Ø = 10 mm	kg	13.000	13.100	13.300	
	Ø = 13 mm	kg	13.000	13.100	13.300	
	Ø = 14 mm	kg	13.000	13.100	13.300	
	Ø = 16 mm	kg	13.000	13.100	13.300	
	Ø = 19 mm	kg	13.100	13.200	13.300	
3	Plat Polos					
	3,0 mm (2,8 mm)	lbr	1.300.000	1.310.000	1.315.000	
	2,3 mm	lbr	1.100.000	1.110.000	1.115.000	
	2,0 mm	lbr	950.000	960.000	970.000	
	1,5 (1,3) mm	lbr	800.000	810.000	815.000	
	1.15 mm	lbr	750.000	760.000	765.000	
	0.95 (0,8) mm	lbr	500.000	510.000	515.000	
4	Plat Pres					
	Plat Pres 1,2	lbr	750.000	760.000	770.000	
	Plat Pres 1,4	lbr	1.000.000	1.010.000	1.020.000	
	Plat galv 1,0	lbr	425.000	435.000	440.000	
	Plat galv 1,2	lbr	1.100.000	1.110.000	1.115.000	
	Plat galv 1,4	lbr	1.250.000	1.260.000	1.265.000	
	Plat Baja 8 mm	lbr	3.400.000	3.450.000	3.500.000	
	Plat Baja 10 mm	lbr	4.000.000	4.050.000	4.100.000	
	Plat Bordes 3 mm (2,6)	lbr	1.900.000	1.910.000	1.920.000	
	Plat Bordes 2.3 mm	lbr	1.800.000	1.810.000	1.820.000	
	Plat Bordes 2 mm (1,8)	lbr	1.300.000	1.310.000	1.320.000	
5	Besi Hollow Galvanis pjg 6 m					
	5x10					
	Pink 1,3 mm	btg	330.000	332.000	334.000	
	Putih 1,3 mm	btg	350.000	352.000	354.000	
	4x8					
	Pink 1,0 mm	btg	215.000	217.000	219.000	
	Putih 1,1 mm	btg	225.000	227.000	229.000	
	Merah 1,3 mm	btg	270.000	272.000	274.000	
	Biru 1,3 mm	btg	255.000	257.000	259.000	
	4x6					
	Pink 0,9 mm	btg	150.000	152.000	154.000	
	Putih 1,0 mm	btg	175.000	177.000	179.000	
	Merah 1,1 mm	btg	185.000	187.000	189.000	
	Biru 1,2 mm	btg	215.000	217.000	219.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Banci Putih 1,2 mm	btg	225.000	227.000	229.000	
	Banci Biru 1,3 mm	btg	195.000	197.000	199.000	
	3x3					
	Putih 0,9 mm	btg	80.000	82.000	84.000	
	Merah 1,0 mm	btg	90.000	92.000	94.000	
	Biru 1,1 mm	btg	105.000	107.000	109.000	
	Orange 1,3 mm	btg	110.000	112.000	114.000	
	2x2					
	Pink 1,0 mm	btg	75.000	77.000	79.000	
	Putih 1,1 mm	btg	80.000	82.000	84.000	
	Biru 1,2 mm	btg	90.000	92.000	94.000	
	3x6					
	Putih 1,0 mm	btg	160.000	162.000	164.000	
	Merah 1,1 mm	btg	175.000	177.000	179.000	
	Biru 1,3 mm	btg	210.000	212.000	214.000	
	5x5			2.000		
	Merah 1,0 mm	btg	180.000	182.000	184.000	
	4x4					
	Pink 0,9 mm	btg	90.000	92.000	94.000	
	Putih 1,0 mm	btg	110.000	112.000	114.000	
	Merah 1,1 mm	btg	125.000	127.000	129.000	
	Biru 1,2 mm	btg	145.000	147.000	149.000	
	Orange 1,3 mm	btg	155.000	157.000	159.000	
	Kuning 1,0 mm	btg	100.000	102.000	104.000	
	2x4					
	Pink 0,9 mm	btg	70.000	72.000	74.000	
	Putih 1,0 mm	btg	75.000	77.000	79.000	
	Merah 1,1 mm	btg	80.000	82.000	84.000	
	Biru 1,2 mm	btg	105.000	107.000	109.000	
	Orange 1,3 mm	btg	115.000	117.000	119.000	
	Kuning 1,4 mm	btg	120.000	122.000	124.000	
	1,5x1,5					
	Biru 1,0 mm	btg	60.000	62.000	64.000	
	Merah 1,1 mm	btg	65.000	67.000	69.000	
	Putih 1,3 mm	btg	75.000	77.000	79.000	
	Galvanis Holo 22 pink 0.9	btg	65.000	67.000	69.000	
	Galvanis Holo 24 merah 1.0	btg	80.000	82.000	84.000	
	Galvanis Holo 24 merah terang 0.9	btg	70.000	72.000	74.000	
	Galvanis Holo 24 pink 1.2	btg	105.000	107.000	109.000	
	Galvanis Holo 22 0.8	btg	50.000	52.000	54.000	
	Galvanis Holo 33 Full 1.0	btg	90.000	92.000	94.000	
	Galvanis Holo 36 pink 1.0	btg	150.000	152.000	154.000	
	Galvanis Holo 36 putih 1.1	btg	175.000	177.000	179.000	
	Galvanis Holo 44 Hijau 1.0	btg	110.000	112.000	114.000	
	Galvanis Holo 44 pink 1.2	btg	140.000	142.000	144.000	
	Galvanis Holo 46 merah 1.0	btg	175.000	177.000	179.000	
	Galvanis Holo 46 pink 1.2	btg	215.000	217.000	219.000	
	Galvanis Holo 46 putih 1.1	btg	185.000	187.000	189.000	
	Galvanis Holo 48 pink 1.2	btg	300.000	302.000	304.000	
6	Pipa Galvanis					
	Ø 1,5"	btg	650.000	660.000	670.000	spindo
	Ø 2,0"	btg	850.000	860.000	870.000	
	Ø 2,5"	btg	1.100.000	1.110.000	1.120.000	
	Ø 3,0"	btg	1.350.000	1.360.000	1.370.000	
7	Besi Kanal C					
	Kanal C 150 x 2,3	btg	550.000	560.000	570.000	
	Kanal C 125 x 2,3	btg	495.000	505.000	515.000	
8	Besi Plat					
	2 mm = 120 x240 mm Galvanis	lbr				
	3 mm = 120 x240 mm Cakar Ayam	lbr	1.470.000	1.475.000	1.480.000	
	4 x 8 x 1.2 mm Galvanis Plat	lbr	500.000	500.000	505.000	
	4 x 8 x 1 mm Galvanis Plat	lbr	415.000	415.000	420.000	
9	Besi Galvanis Strip					
	30.3 mm = 6 m	btg	78.000	80.000	85.000	
	35.3 mm = 6 m	btg	84.000	89.000	94.000	
	46.4 mm = 6 m	btg	172.000	177.000	182.000	
	40.6 mm = 6 m	btg	183.000	188.000	193.000	
	50.6 mm = 6 m	btg	204.000	210.000	215.000	
	2.2 x 2.7 (3m)	btg	177.000	179.000	180.000	
	2.5 x 6 (6m)	btg	60.000	62.000	65.000	
10	Besi Siku = 6 m'					
	30.30.3	btg	120.000	125.000	130.000	
	40.40.4	btg	250.000	255.000	260.000	
	50.50.5	btg	350.000	355.000	360.000	
	60.60.6 (58.58.55)	btg	475.000	480.000	485.000	
	70.70.7 (69.69.66)	btg	650.000	655.000	660.000	
	40.40.3	btg	140.000	145.000	150.000	
	50.50.4	btg	230.000	235.000	240.000	
	Galvanis Siku 33 Biru	btg	80.000	80.000	85.000	
	Galvanis Siku 44 kuning	btg	100.000	100.000	105.000	
	Galvanis siku 55 1.2	btg	200.000	200.000	205.000	
	Galvanis siku 55 1.8	btg	280.000	280.000	285.000	
11	Baja Struktur WF					

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Baja Struktur WF 600x200x11x17 mm	kg	23.700	23.800	23.900	Sudah termasuk Biaya pengantaran sampai di ibu kota Kecamatan tiap wilayah. wil.I Rp 200/kg wil.II Rp. 300/kg wil. III.Rp. 400/kg. Beban max 2,5 ton.
	Baja Struktur WF 500x200x10x16 mm	kg	23.700	23.800	23.900	
	Baja Struktur WF 400x200x8x13 mm	kg	22.750	22.850	22.950	
	Baja Struktur WF 350x175x7x11 mm	kg	21.550	21.650	21.750	
	Baja Struktur WF 300x150x6,5x9 mm	kg	21.450	21.550	21.650	
	Baja Struktur WF 250x125x6x9 mm	kg	20.200	20.300	20.400	
	Baja Struktur WF 200x100x5,5x8 mm	kg	19.450	19.550	19.650	
	Baja Struktur WF 150x75x5x7 mm	kg	18.200	18.300	18.400	
12	Baja HB					
	Baja HB 350 x 350	kg	23.700	23.800	23.900	
	Baja HB 300 x 300	kg	23.700	23.800	23.900	
	Baja HB 200 x 200	kg	21.550	21.650	21.750	
	Baja HB 150 x 150	kg	21.550	21.650	21.750	
13	Wiremesh					
	M6 (2,1 cm x 5,5 cm)	lbr	525.000	530.000	535.000	
	M8 (2,1 cm x 7,3 cm)	lbr	825.000	830.000	835.000	
	M10 (2,1 cm x 9,5 cm)	lbr	1.375.000	1.380.000	1.385.000	
14	Rolling Door Aluminium	m^2	1.485.000	1.485.000	1.485.000	
15	Pintu Harmonika	m^2	1.500.000	1.510.000	1.520.000	
16	Paku					
	Paku Biasa (2-4 cm)	kg	30.000	30.000	35.000	
	Paku Biasa (5-10 cm)	Kg	22.000	25.000	27.000	
	Paku Asbes	dos	30.000	35.000	40.000	
	Paku Seng (Payung) RRC	Kg	40.000	45.000	50.000	
	Paku Skrup 2"	dos	50.000	55.000	60.000	
	Paku Skrup 3 "	dos	50.000	55.000	60.000	
	Paku Skrup 4 "	dos	50.000	55.000	60.000	
	Paku Skrup 5 "	dos	50.000	55.000	60.000	
	Paku Payung Berulir 75 mm	Kg	40.000	45.000	50.000	
	Paku Sirap	Kg	40.000	45.000	50.000	
	Paku Beton hitam	dos	30.000	35.000	35.000	
	Paku Beton Putih	dos	20.000	20.000	25.000	
	Paku Beton / Sappu Uk. 5 cm	dos	40.000	40.000	42.000	
	Paku Beton / Sappu Uk. 6 cm	dos	40.000	40.000	42.000	
	Paku Beton / Sappu Uk. 7 cm	dos	40.000	40.000	42.000	
	Paku Beton / Sappu Uk. 10 cm	dos	35.000	35.000	37.000	
	Paku Beton Putih Uk. 15 cm	biji	2.700	2.800	2.900	
	Paku Driling ukuran 70 mm x 12	biji	642	642	692	
	Paku Driling ukuran 50 mm x 12	biji	500	500	550	
	Paku Driling ukuran 30 mm x 12	biji	384	384	434	
	Paku Skrup Baja Ringan ukuran 19 mm x 10	biji	195	195	245	
	Paku Skrup Gipsum ukuran 25 mm x 6	biji	80	80	130	
	Paku Skrup Gipsum ukuran 32 mm x 6	biji	100	100	150	
	Paku Skrup GRC ukuran 19 mm	biji	220	220	270	
	Skrup fixer	buah	7.000	8.000	9.000	
	Dinabolt ukuran M10 x 77 mm	biji	3.500	3.500	5.000	
	Dinabolt ukuran M12 x 99 mm	biji	5.000	5.000	7.000	
17	Kawat		-	-	-	
	Beton	kg	30.000	30.000	30.000	
	Nyamuk	m	35.000	35.000	35.000	
	Ayakan Kecil	m	25.000	25.000	30.000	
	Kawat Duri (20 kg)	roll	200.000	230.000	260.000	
	Kawat Galvanis					
	3 mm	Kg	30.000	40.000	45.000	
	4 mm	Kg	30.000	40.000	45.000	
	5 mm	Kg	30.000	40.000	45.000	
	18 mm	Kg	30.000	40.000	45.000	
	Kawat Las	Kg	45.000	45.000	50.000	
	Kawat Las	dos	185.000	185.000	195.000	
	Kawat Las (2,6 m - 3,2 m)	Kg	35.000	35.000	37.000	
	Kawat Bronjong	m	35.000	40.000	45.000	
18	Bronjong Kawat Anyaman Mesin Bergalvanis Tebal					
	Ukuran 2x1x0,5 m, Mesh(cm) 8x10 Kawat 2,7 mm	unit	320.000	320.000	320.000	Loco Pabrik
	Ukuran 2x1x0,5 m, Mesh(cm) 8x10 Kawat 3,0 mm	unit	395.000	395.000	395.000	
	Ukuran 2x1x0,5m, Mesh(cm) 10x12 Kawat 2,7 mm	unit	300.000	300.000	300.000	
	Ukuran 2x1x0,5 m, Mesh(cm) 10x12 Kawat 3,0 mm	unit	375.000	375.000	375.000	
	Ukuran 2x1x1 m, Mesh(cm) 8x10 Kawat 2,7 mm	unit	470.000	470.000	470.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Ukuran 2x1x1 m, Mesh(cm) 8x10 Kawat 3,0 mm	unit	610.000	610.000	610.000	
19	Baut					
	Baut Mutu Tinggi A325 Diameter M20 x 60 mm	buah	19.500	19.700	20.000	
	Baut Mutu Tinggi A325 Diameter M22 x 60 mm	buah	31.000	31.200	31.500	
20	Tali Sling					
	Tali Sling dia.16 mm	m	47.000	47.200	47.400	
	Tali Sling dia. 24 mm	m	100.000	100.200	100.400	
	Tali Sling dia. 32 mm	m	220.000	220.200	220.400	
21	Jaring Pengaman	roll	1.250.000	1.260.000	1.270.000	
22	Kuku Macan					
	Kuku Macan dia. 16 mm	buah	17.000	17.200	17.400	
	Kuku Macan dia. 24 mm	buah	30.000	30.200	30.400	
	Kuku Macan dia. 32 mm	buah	60.000	60.200	60.400	
23	Klem Gantung					
	Klem Gantung dia. 1"	buah	5.000	5.200	5.400	
	Klem Gantung dia. 1 1/4"	buah	5.500	5.700	5.900	
	Klem Gantung dia. 1 1/2"	buah	6.000	6.200	6.400	
	Klem Gantung dia. 2"	buah	7.000	7.200	7.400	
	Klem Gantung dia. 2 1/2"	buah	7.500	7.700	7.900	
	Klem Gantung dia. 3"	buah	9.000	9.200	9.400	
24	Jarum Keras					
	Jarum Keras dia. 16 mm	buah	85.000	87.000	89.000	
	Jarum Keras dia. 24 mm	buah	187.000	189.000	191.000	
	Jarum Keras dia. 32 mm	buah	352.000	354.000	356.000	
25	Katrol Tali Sling					
	Katrol Tali Sling 1 ton	buah	90.000	92.000	94.000	
	Katrol Tali Sling 2 ton	buah	175.000	177.000	179.000	
	Katrol Tali Sling 3 ton	buah	350.000	352.000	354.000	
	Katrol Tali Sling 5 ton	buah	750.000	752.000	754.000	
26	Roda Pintu Besi 5 inch	buah	360.000	362.000	365.000	
27	Besi Pagar BRC					
	Besi Pagar BRC 90 x 2,40 m	set	425.000	455.000	465.000	
	Besi Pagar BRC 100 x 2,40 m	set	500.000	530.000	540.000	
	Besi Pagar BRC 120 x 2,40 m	set	550.000	580.000	600.000	
	Besi Pagar BRC 150 x 2,40 m	set	600.000	630.000	650.000	
28	Plat Perforated tbl 4 mm uk,244 x 122 cm	lbr	1.950.000	1.955.000	1.960.000	
	Plat Perforated tbl 6 mm uk,244 x 122 cm	lbr	2.500.000	2.505.000	2.510.000	
29	Plat Expanded GM 30080, uk. 244 x 122 cm	lbr	1.450.000	1.455.000	1.460.000	
30	Pintu Air					
	Pintu Sorong Uk. B.0,5 - 0,8	lbr	14.985.000	14.995.000	15.005.000	
	Pintu Sorong Uk. B.0,8 - B.1,0	lbr	16.317.000	16.327.000	16.337.000	
	Pintu Sorong Uk. B.1,0 - B.1,2	lbr	17.760.000	17.770.000	17.780.000	
	Pintu Sorong Uk. B.1,2 - B.1,5	lbr	20.535.000	20.545.000	20.555.000	
	Pintu 1 (satu) Stang B.1 - 1,2 mtr	lbr	43.845.000	43.855.000	43.865.000	
	Pintu 2 (dua) Stang B.1,5 - 2,0 mtr	lbr	58.830.000	58.840.000	58.850.000	
	Pintu Tarik (Pintu Box)	lbr	4.162.500	4.172.500	4.182.500	
	Peil Scalee (Mistar tinggi muka air)	lbr	445.000	450.000	455.000	
	Pintu Air Lebar 50 cm, Tinggi 80 cm	lbr	10.500.000	10.510.000	10.520.000	
	Pintu Air Lebar 80 cm, Tinggi 100 cm	lbr	12.500.000	12.510.000	12.520.000	
	Pintu Air Lebar 100 cm, Tinggi 120 cm	lbr	15.500.000	15.510.000	15.520.000	
	Pintu Air Lebar 120 cm, Tinggi 150 cm	lbr	17.500.000	17.510.000	17.520.000	
	Pintu Tarik Lebar 40 cm, Tinggi 60 cm	lbr	8.000.000	8.010.000	8.020.000	
	Pintu Tarik Lebar 60 cm, Tinggi 80 cm	lbr	8.000.000	8.010.000	8.020.000	
	Pintu Tarik Lebar 80 cm, Tinggi 100 cm	lbr	10.000.000	10.010.000	10.020.000	
	Pintu Tarik Lebar 100 cm, Tinggi 120 cm	lbr	12.000.000	12.010.000	12.020.000	
31	Realing Stainless Steel	m	1.100.000	1.200.000	1.255.000	
32	Tangga Putar Baja	m	3.000.000	3.400.000	3.500.000	
33	Aramco Tebal 3,5 mm, dia 1000 mm	m	3.535.000	3.535.000	3.535.000	blm termasuk PPN dan biaya pengiriman
I	BAHAN ALUMUNIUM					
1	Alumunium Warna (2" x 1") 6 m	m'	82.500	84.500	86.500	
2	Alumunium Warna (3" x 1") 6 m	m'	99.000	101.000	103.000	
3	Alumunium Warna (4" x 1") 6 m	m'	125.400	127.400	129.400	
4	Baja Ringan Canai Dingin	lbr	18.700	20.700	22.700	
5	Web C75.75	m'	13.200	15.200	17.200	
6	Top Span 40	m'	8.800	10.800	12.800	
7	ZA, G550	m'	8.360	10.360	12.360	
8	Main Truss 1.05 TCT	m'	8.800	10.800	12.800	
9	Web 0,8 TCT	m'	8.800	10.800	12.800	
10	Ancor / Seng Pelapis Genteng	m'	90.200	92.200	94.200	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
11	Kusen Rangka Aluminium 4"	m'	170.500	172.500	174.500	
12	Aluminium Composite Panel (out door)	m^2	144.100	146.100	148.100	
13	Alco Panel (set bahan+rangka)	lbr	750.000	790.000	825.000	
14	Tarikan Pintu Aluminium	buah	50.600	52.600	54.600	
15	Profil Aluminium Pintu	m'	150.000	172.500	174.500	
16	Profil Aluminium Jendela	m'	140.000	172.500	174.500	
J	BAHAN PIPA DAN AKSESORISNYA					
1	Pipa Besi GIP 6 m					
	Ø1/2 " (tebal 1,4 mm)	btg	110.000	112.000	114.000	
	Ø1/2 " (tebal 1,8 mm)	btg	135.000	137.000	139.000	
	Ø1/2 " (tebal 2,6 mm)	btg	200.000	202.000	204.000	
	Ø3/4 " (tebal 2,4 mm)	btg	266.600	268.600	270.600	
	Ø3/4 " (tebal 2,6 mm)	btg	250.000	252.000	254.000	
	Ø1 " (tebal 2,4 mm)	btg	380.000	382.000	384.000	
	Ø1 1/2 " (tebal 2,4 mm)	btg	614.600	616.600	618.600	
	Ø 2 " (tebal 2,4 mm)	btg	800.000	802.000	804.000	
	Ø 2 1/2 " (tebal 3 mm)	btg	1.092.700	1.094.700	1.096.700	
	Ø 3 " (tebal 3 mm)	btg	1.300.000	1.302.000	1.304.000	
2	Pipa GIP (Galvanis) Pjg 6 mtr					
	SNI Medium					
	Ø 1/2 " tebal 2,4 mm	btg	294.150	296.150	298.150	
	Ø 3/4 " tebal 2,4 mm	btg	388.500	390.500	392.500	
	Ø 1 " tebal 2,9 mm	btg	577.200	579.200	581.200	
	Ø 1 1/4 " tebal 2,9 mm	btg	749.805	751.805	753.805	
	Ø1 1/2 " tebal 2,9 mm	btg	860.250	862.250	864.250	
	Ø 2 " tebal 3,3 mm	btg	1.193.250	1.195.250	1.197.250	
	Ø 2 1/2 " tebal 3,3 mm	btg	1.498.500	1.500.500	1.502.500	
	Ø 3 " tebal 3,6 mm	btg	1.942.500	1.944.500	1.946.500	
	Ø 4 " tebal 4,10 mm	btg	2.844.375	2.846.375	2.848.375	
	Ø 5 " tebal 4,5 mm	btg	3.774.000	3.776.000	3.778.000	
	Ø 6 " tebal 4,5 mm	btg	4.495.500	4.497.500	4.499.500	
	Ø 8 " tebal 6 mm	btg	7.992.000	7.994.000	7.996.000	
	Ø 10 " tebal 6,4 mm	btg	10.933.500	10.935.500	10.937.500	
	Ø 12 " tebal 6,4 mm	btg	13.014.750	13.016.750	13.018.750	
	Ø 16 " tebal 6,4 mm	btg	16.386.375	16.388.375	16.390.375	
3	Pipa Paralon PVC setara Rucika					
	Ø 1/2 " - 4 m AW	btg	26.800	28.800	30.800	
	Ø 3/4 " - 6 m AW	btg	54.400	56.400	58.400	
	Ø 1 " - 6m AW	btg	74.100	76.100	78.100	
	Ø1 1/4 " - 6 m AW	btg	111.300	113.300	115.300	
	Ø1 1/2 " - 6 m AW	btg	127.600	129.600	131.600	
	Ø 2 " - 6 m AW	btg	162.900	164.900	166.900	
	Ø 2 1/2 " - 6 m AW	btg	237.800	239.800	241.800	
	Ø 3 " - 6m AW	btg	335.000	337.000	339.000	
	Ø 4 " - 6m AW	btg	555.000	557.000	559.000	
	Ø 5 " - 6m AW	btg	879.600	881.600	883.600	
	Ø 6 " - 6m AW	btg	1.233.700	1.235.700	1.237.700	
	Ø 8 " - 6m AW	btg	2.070.100	2.072.100	2.074.100	
	Ø 10 " - 6m AW	btg	3.200.500	3.202.500	3.204.500	
4	Pipa Paralon PVC (Setara Wavin)					
	Ø 1/2 " - 4 m AW	btg	27.150	29.150	31.150	
	Ø 3/4 " - 4 m AW	btg	37.600	39.600	41.600	
	Ø 1 " - 4 m AW	btg	51.250	53.250	55.250	
	Ø1 1/2 " - 4 m AW	btg	90.600	92.600	94.600	
	Ø 2 " - 4 m AW	btg	115.650	117.650	119.650	
	Ø 2 1/2 " - 4 AW	btg	164.050	166.050	168.050	
	Ø 3 " - 4m AW	btg	237.400	239.400	241.400	
	Ø 4 " - 4m AW	btg	393.950	395.950	397.950	
	Ø 6 " - 4 m AW	btg	835.950	837.950	839.950	
	Ø 8 " - 4 m AW	btg	1.415.650	1.417.650	1.419.650	
	Ø 10 " - 4 m AW	btg	2.134.850	2.136.850	2.138.850	
	Ø 12 " - 4 m AW	btg	3.001.200	3.003.200	3.005.200	
5	Rucika Safe					
	Pipa uPVC (S 8, Tekanan Nominal 12,5 BAR, 1,25 Mpa) Rucika					
	Ø 1/2 " - 4 m	btg	31.607	33.607	35.607	
	Ø 3/4 " - 4 m	btg	40.382	42.382	44.382	
	Ø 1 " - 4 m	btg	64.064	66.064	68.064	
	Ø1 1/4 " - 4 m	btg	99.256	101.256	103.256	
	Pipa uPVC (S 10, Tekanan Nominal 10					
	Ø 1/2 " - 4 m	btg	22.833	24.833	26.833	
	Ø 3/4 " - 4 m	btg	33.589	35.589	37.589	
	Ø 1 " - 4 m	btg	55.478	57.478	59.478	
	Ø1 1/4 " - 4 m	btg	81.235	83.235	85.235	
	Ø1 1/2 " - 6 m	btg	187.851	189.851	191.851	
	Pipa uPVC (S 10, Tekanan Nominal					
	Ø 2 " - 6 m	btg	296.165	298.165	300.165	
	Ø 3 " - 6m	btg	600.443	602.443	604.443	
	Ø 4 " - 6m	btg	903.118	905.118	907.118	
	Ø 6 " - 6m	btg	1.917.852	1.919.852	1.921.852	
	Pipa uPVC (S 12,5, Tekanan Nominal					
	Ø 2 " - 6 m	btg	239.460	241.460	243.460	
	Ø 3 " - 6m	btg	500.715	502.715	504.715	
	Ø 4 " - 6m	btg	727.155	729.155	731.155	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Ø 6 " - 6m	btg	1.559.889	1.561.889	1.563.889	
	Pipa uPVC (S 12,5, Tekanan Nominal					
	Ø 1 1/2 " - 6 m	btg	160.395	162.395	164.395	
	Pipa uPVC (S 16 Tekanan Nominal 8					
	Ø 2 " - 6 m	btg	203.985	205.985	207.985	
	Ø 3 " - 6m	btg	405.328	407.328	409.328	
	Ø 4 " - 6m	btg	591.169	593.169	595.169	
	Ø 6 " - 6m	btg	1.251.647	1.253.647	1.255.647	
6	Rucika Lok	btg				
	Pipa uPVC (S 8, Tekanan Nominal 16					
	Ø 2 " - 6 m	btg	379.853	381.853	383.853	
	Ø 3 " - 6 m	btg	765.745	767.745	769.745	
	Ø 4 " - 6 m	btg	1.142.107	1.144.107	1.146.107	
	Ø 6 " - 6 m	btg	2.388.093	2.390.093	2.392.093	
	Ø 8 " - 6 m	btg	3.744.091	3.746.091	3.748.091	
	Ø10 " - 6 m	btg	5.846.586	5.848.586	5.850.586	
	Ø12 " - 6 m	btg	9.464.626	9.466.626	9.468.626	
	Pipa uPVC (S 10, Tekanan Nominal					
	Ø 2 " - 6 m	btg	307.109	309.109	311.109	
	Ø 3 " - 6m	btg	624.786	626.786	628.786	
	Ø 4 " - 6m	btg	937.933	939.933	941.933	
	Ø 6 " - 6m	btg	1.967.481	1.969.481	1.971.481	
	Ø 8 " - 6 m	btg	3.079.112	3.081.112	3.083.112	
	Ø 10 " - 6m	btg	4.783.922	4.785.922	4.787.922	
	Ø 12 " - 6m	btg	7.727.076	7.729.076	7.731.076	
	Ø 16 " - 6m	btg	12.549.965	12.551.965	12.553.965	
	Ø 20 " - 6m	btg	20.523.861	20.525.861	20.527.861	
	Ø 24 " - 6m	btg	32.186.936	32.188.936	32.190.936	
	Pipa uPVC (S 12,5, Tekanan Nominal 10 BAR, 1,0 Mpa)					
	Ø 2 " - 6 m	btg	255.594	257.594	259.594	
	Ø 3 " - 6m	btg	520.623	522.623	524.623	
	Ø 4 " - 6m	btg	765.650	767.650	769.650	
	Ø 6 " - 6m	btg	1.628.670	1.630.670	1.632.670	
	Ø 8 " - 6 m	btg	2.528.203	2.530.203	2.532.203	
	Ø 10 " - 6m	btg	3.952.133	3.954.133	3.956.133	
	Ø12 " - 6m	btg	6.397.213	6.399.213	6.401.213	
	Ø 14 " - 6m	btg	8.128.536	8.130.536	8.132.536	
	Ø 16 " - 6m	btg	10.295.661	10.297.661	10.299.661	
	Ø 20 " - 6m	btg	16.979.792	16.981.792	16.983.792	
	Ø 24 " - 6m	btg	26.684.156	26.686.156	26.688.156	
	Pipa uPVC (S 16 Tekanan Nominal 8 BAR, 0,8 Mpa)					
	Ø 2 " - 6 m	btg	213.703	215.703	217.703	
	Ø 3 " - 6m	btg	420.612	422.612	424.612	
	Ø 4 " - 6m	btg	625.257	627.257	629.257	
	Ø 6 " - 6m	btg	1.292.501	1.294.501	1.296.501	
	Ø 8 " - 6 m	btg	2.062.397	2.064.397	2.066.397	
	Ø 10 " - 6m	btg	3.196.578	3.198.578	3.200.578	
	Ø12 " - 6m	btg	5.165.663	5.167.663	5.169.663	
	Ø 14 " - 6m	btg	6.577.893	6.579.893	6.581.893	
	Ø 16 " - 6m	btg	8.362.712	8.364.712	8.366.712	
	Ø 20 " - 6m	btg	13.817.558	13.819.558	13.821.558	
7	Pipa HDPE PE 100 SDR 17(PN - 10)					
	Ø 1/2 " (tebal dinding pipa 1,9 mm)	m	7.437	9.437	11.437	
	Ø 1 1/2 " (tebal dinding pipa 3,0 mm)	m	30.081	32.081	34.081	
	Ø 2 " (tebal dinding pipa 3,6 mm)	m	47.508	49.508	51.508	
	Ø 2 1/2 " (tebal dinding pipa 4,5 mm)	m	66.933	68.933	70.933	
	Ø 3 " (tebal dinding pipa 5,4	m	96.237	98.237	100.237	
	Ø 4 " (tebal dinding pipa 6,6	m	143.190	145.190	147.190	
	Ø 5 " (tebal dinding pipa 7,4	m	182.706	184.706	186.706	
	Ø 6 " (tebal dinding pipa 9,5	m	299.589	301.589	303.589	
	Ø 8 " (tebal dinding pipa 10,7	m	378.621	380.621	382.621	
	Ø 8 " (tebal dinding pipa 11,9	m	466.977	468.977	470.977	
	Ø 8 " (tebal dinding pipa 13,4	m	592.407	594.407	596.407	
	Ø 10 " (tebal dinding pipa 14,8	m	725.940	727.940	729.940	
	Ø 10 " (tebal dinding pipa 16,6	m	912.087	914.087	916.087	
	Ø 12 " (tebal dinding pipa 18,7	m	1.154.844	1.156.844	1.158.844	
	Ø 14 " (tebal dinding pipa 21,1	m	1.469.529	1.471.529	1.473.529	
	Ø 16 " (tebal dinding pipa 23,7	m	1.857.363	1.859.363	1.861.363	
	Ø 18 " (tebal dinding pipa 26,7	m	2.353.311	2.355.311	2.357.311	
	Ø 20 " (tebal dinding pipa 29,6	m	2.898.876	2.900.876	2.902.876	
	Ø 22 " (tebal dinding pipa 33,2	m	3.642.465	3.644.465	3.646.465	
	Ø 24 " (tebal dinding pipa 37,3	m	4.602.393	4.604.393	4.606.393	
	Ø 26 " (tebal dinding pipa 42,1	m	5.852.919	5.854.919	5.856.919	
8	Pipa Hitam pjg 6 mtr (SCH 40 Spindo)					
	Ø 3 " (1,2 mm)	btg	1.665.000	1.667.000	1.669.000	
	Ø 2,5" (1,3 mm)	btg	1.221.000	1.223.000	1.225.000	
	Ø 2 " (1,2 mm)	btg	777.000	779.000	781.000	
	Ø 1,5 " (1,2 mm)	btg	582.750	584.750	586.750	
	Ø 1 1/4" (1,2 mm)	btg	499.500	501.500	503.500	
	Ø 1" (1,2 mm) Putih	btg	360.750	362.750	364.750	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Ø 3/4 " (1,2 mm) Putih	btg	249.750	251.750	253.750	
	Ø 1/2 " (1,2 mm) Putih	btg	188.700	190.700	192.700	
9	Jenis Batang D Untuk Saluran Pembuangan Air					
	Ø 11/2" - 4m	btg	52.700	54.700	56.700	
	Ø 2 " - 4m	btg	67.500	69.500	71.500	
	Ø 2 1/2" - 4m	btg	91.200	93.200	95.200	
	Ø 3 " - 4m	btg	121.000	123.000	125.000	
	Ø 4 " - 4m	btg	190.300	192.300	194.300	
	Ø 5 " - 4m	btg	292.900	294.900	296.900	
	Ø 6 " - 4m	btg	386.200	388.200	390.200	
	Ø 8 " - 4m	btg	679.000	681.000	683.000	
	Ø 10 " - 4m	btg	1.118.400	1.120.400	1.122.400	
10	Jenis Batang C Untuk Instalasi Listrik					
	Ø 5/8 " - 4m	btg	7.050	9.050	11.050	
11	Pipa Sanitasi / Limbah (warna orange) merk RUCIKA					
	Class A 3", dia.90, tebal dinding 1,80, pjg 6 m	mtr	52.355	54.355	56.355	
	Class B 3", dia.90, tebal dinding 3,20 pjg 6 m	mtr	88.412	90.412	92.412	
	Class B 4", dia.110, tebal dinding 3,20 pjg 6 m	mtr	104.210	106.210	108.210	
12	Pipa Sambungan Bend (PDAM)					
	Ø 8" (90) RR	buah	609.000	611.000	613.000	
	Ø 6" (90) RR	buah	386.000	388.000	390.000	
	Ø 4" (90) RR	buah	158.000	160.000	162.000	
	Ø 3" (90) RR	buah	117.000	119.000	121.000	
	Ø 2 1/2" (90) RR	buah	87.000	89.000	91.000	
	Ø 2" (90) RR	buah	66.000	68.000	70.000	
	Elbow GI 8" (90)	buah	575.000	585.000	595.000	
	Elbow GI 6" (90)	buah	365.000	375.000	385.000	
	Elbow GI 4" (90)	buah	185.000	195.000	205.000	
	Elbow GI 3" (90)	buah	165.000	175.000	185.000	
13	Pipa Sambungan L / Bend (PDAM)					
	Ø 2" (45) RR	buah	57.000	59.000	61.000	
	Ø 3" (45) RR	buah	112.000	114.000	116.000	
	Ø 4" (45) RR	buah	179.000	181.000	183.000	
	Ø 6" (45) RR	buah	289.000	291.000	293.000	
	Ø 8" (45) RR	buah	510.000	512.000	514.000	
14	Reducer PVC RR (PDAM)					
	Ø 4" x3"	buah	87.000	89.000	91.000	
	Ø 4" x 3 1/2"	buah	87.000	89.000	91.000	
	Ø 3" x 2"	buah	76.000	78.000	80.000	
	Ø 2 1/2" x 2"	buah	102.500	104.500	106.500	
	Ø 2" x 1 1/2"	buah	35.000	37.000	39.000	
	Ø 2" x 1"	buah	35.000	37.000	39.000	
	Ø 1 1/2" x 1"	buah	15.000	17.000	19.000	
15	Flange Sochet PVC RRJ (PDAM)					
	Ø 2"	buah	20.000	22.000	24.000	
	Ø 3"	buah	38.000	40.000	42.000	
	Ø 4"	buah	44.100	46.100	48.100	
16	Gate Valve All Flange					
	Ø 2"	buah	870.000	872.000	874.000	
	Ø 3"	buah	1.293.000	1.295.000	1.297.000	
	Ø 4"	buah	1.650.000	1.652.000	1.654.000	
	Ø 6"	buah	2.899.000	2.901.000	2.903.000	
	Ø 8"	buah	4.630.500	4.632.500	4.634.500	
17	Gible Joint (PDAM)					
	Ø 2"	buah	104.800	105.800	106.800	
	Ø 3"	buah	137.000	138.000	139.000	
	Ø 4"	buah	170.000	171.000	172.000	
	Ø 6"	buah	303.000	304.000	305.000	
	Ø 8"	buah	639.000	640.000	641.000	
18	Air Valve (PDAM)					
	Ø1/ 2" - 1'	buah	295.000	305.000	315.000	
	Ø 2" drag	buah	650.000	655.000	660.000	
	Ø 2" flange	buah	975.000	980.000	985.000	
	Ø 4" flange	buah	1.550.000	1.555.000	1.560.000	
	All Flanged Tee dia. 200 mm	buah	1.550.000	1.555.000	1.560.000	
	Gate Valve dia. 200 mm	buah	4.500.000	4.505.000	4.510.000	
	All Flanged Bend 90 dia. 200 mm	buah	950.000	955.000	960.000	
	Wall Pipe dia. 200 mm L 50 cm	buah	1.400.000	1.405.000	1.410.000	
	Tee All Socket dia. 200 mm	buah	1.250.000	1.255.000	1.260.000	
19	End Cap/dop (PDAM)					
	Ø 2"	buah	33.000	34.000	35.000	
	Ø 3"	buah	60.000	61.000	62.000	
	Ø 4"	buah	77.000	78.000	79.000	
	Ø 6"	buah	137.000	138.000	139.000	
	Ø 8"	buah	280.000	281.000	282.000	
20	Valve Cover - CI (PDAM)					
	Ø 2"	buah	82.000	83.000	84.000	
	Ø 3"	buah	126.000	127.000	128.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Ø 4"	buah	181.000	182.000	183.000	
	Ø 6"	buah	529.000	530.000	531.000	
21	Tee PVC RRJ (PDAM)					
	Tee PVC Ø 50 x 50 mm (RR)	buah	104.000	106.000	108.000	
	Tee PVC Ø 75 x 50 mm (RR)	buah	192.000	194.000	196.000	
	Tee PVC Ø 75 x 75 mm (RR)	buah	231.000	233.000	235.000	
	Tee PVC Ø 100 x 50 mm (RR)	buah	264.600	266.600	268.600	
	Tee PVC Ø 100 x 75 mm (RR)	buah	264.600	266.600	268.600	
	Tee PVC Ø 100 x 100 mm (RR)	buah	391.000	393.000	395.000	
	Tee PVC Ø 150 x 50 mm (RR)	buah	358.000	360.000	362.000	
	Tee PVC Ø 150 x 75 mm (RR)	buah	358.000	360.000	362.000	
	Tee PVC Ø 150 x 100 mm (RR)	buah	358.000	360.000	362.000	
	Tee PVC Ø 150 x 150 mm (RR)	buah	441.000	443.000	445.000	
	Tee PVC Ø 200 x 50 mm (RR)	buah	463.000	465.000	467.000	
	Tee PVC Ø 200 x 75 mm (RR)	buah	463.000	465.000	467.000	
	Tee PVC Ø 200 x 100 mm (RR)	buah	518.000	520.000	522.000	
	Tee PVC Ø 200 x 200 mm (RR)	buah	545.000	547.000	549.000	
	Valve Socket (Draft Luar)	buah	6.900	7.900	8.900	
22	Aksesoris GIP					
	Knee 90º (G-brand)					
	Ø 6"	buah	1.014.750	1.016.750	1.018.750	
	Ø 4"	buah	256.250	258.250	260.250	
	Ø 3"	buah	143.500	145.500	147.500	
	Ø 2 1/2 "	buah	92.250	94.250	95.250	
	Ø 2"	buah	51.250	52.250	53.250	
	Ø 1 1/2 "	buah	30.750	31.750	32.750	
	Ø 1 1/4"	buah	25.625	26.625	27.625	
	Ø 1"	buah	15.375	16.375	17.375	
	Ø 3/4"	buah	10.250	11.250	12.250	
	Ø 1/2"	buah	7.688	8.688	9.688	
	Sock (G -brand)					
	Ø 8"	buah	481.750	483.750	485.750	
	Ø 6"	buah	158.875	160.875	162.875	
	Ø 4"	buah	97.375	98.375	99.375	
	Ø 3"	buah	65.600	66.600	67.600	
	Ø 2 1/2 "	buah	35.875	36.875	37.875	
	Ø 2"	buah	25.625	26.625	27.625	
	Ø 1 1/2 "	buah	18.450	19.450	20.450	
	Ø 1 1/4"	buah	13.325	14.325	15.325	
	Ø 1"	buah	8.200	9.200	10.200	
	Ø 3/4"	buah	6.150	7.150	8.150	
	Ø 1/2"	buah				
	Tee (G - brand)					
	Ø 1 1/4"	buah	25.625	26.625	27.625	
	Ø 1 1/2"	buah	30.750	31.750	32.750	
	Ø 2"	buah	46.125	47.125	48.125	
	Ø 2 1/2"	buah	99.425	100.425	101.425	
	Ø 3" x 2 1/2"	buah	230.625	231.625	232.625	
	Ø 3"	buah	133.250	134.250	135.250	
	Ø 4"x2"	buah	322.875	323.875	324.875	
	Ø 4"x 3"	buah	322.875	323.875	324.875	
	Ø 4"	buah	235.750	236.750	237.750	
	Ø 6" x 4"	buah	676.500	677.500	678.500	
	Ø 6"	buah	871.250	872.250	873.250	
	Ø 8" x 4"	buah	1.435.000	1.437.000	1.439.000	
	Tee SGP (welded) (LAS)					
	Ø 1 1/4"	buah	51.250	52.250	53.250	
	Ø 1 1/2"	buah	66.625	67.625	68.625	
	Ø 2"	buah	835.375	836.375	837.375	
	Ø 2 1/2"	buah	143.500	144.500	145.500	
	Ø 3"x1 1/2"	buah	184.500	185.500	186.500	
	Ø 3" X 2 "	buah	184.500	185.500	186.500	
	Ø 3" X 2 1/2"	buah	184.500	185.500	186.500	
	Ø 3"	buah	183.475	184.475	185.475	
	Ø 4 " x 2"	buah	263.425	264.425	265.425	
	Ø 4" x 3"	buah	263.425	264.425	265.425	
	Ø 4"	buah	255.225	256.225	257.225	
	Ø 6" x 4"	buah	563.750	564.750	565.750	
	Ø 6"	buah	558.625	559.625	560.625	
	Ø 8" x 4"	buah	1.204.375	1.206.375	1.208.375	
	Ø 8"	buah	1.189.000	1.191.000	1.193.000	
	Veriop L ring Ø 1/2" x 1/4"	buah	5.125	6.125	7.125	
	Kran Air Ø 1/2"	buah	15.375	16.375	17.375	
	Kran Air Ø 3/4"	buah	20.500	21.500	22.500	
	Check Valve Kuningan Ø 1/2"	buah	51.250	52.250	53.250	
	Check Valve Kuningan Ø 1"	buah	99.425	100.425	101.425	
	Check Valve Kuningan Ø 2"	buah	353.625	354.625	355.625	
	Check Valve 4	buah	2.500.000	2.505.000	2.506.000	
	Double Nipple					
	Ø 1/2"	buah	5.125	6.125	7.125	
	Ø 3/4"	buah	6.150	7.150	8.150	
	Ø 1"	buah	8.713	9.713	10.713	
	Ø 1 1/4"	buah	12.813	13.813	14.813	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Ø 1 1/2"	buah	17.938	18.938	19.938	
	Ø 2"	buah	24.088	25.088	26.088	
	Ø 2 1/2"	buah	39.975	40.975	41.975	
	Ø 3"	buah	67.650	68.650	69.650	
	Ø 4"	buah	107.625	108.625	109.625	
	Ø 6"	buah	399.750	401.750	403.750	
	Flange Steel J15 10 K					
	Ø 2"	buah	71.750	73.750	75.750	
	Ø 3"	buah	92.250	94.250	96.250	
	Ø 4"	buah	112.750	114.750	116.750	
	Ø 6"	buah	189.625	191.625	193.625	
	Ø 8"	buah	282.900	284.900	286.900	
	Ø 10"	buah	369.000	371.000	373.000	
	Ø 12"	buah	427.425	429.425	431.425	
	Ø 14"	buah	592.450	594.450	596.450	
	Ø 16"	buah	768.750	770.750	772.750	
	Ø 18"	buah	999.375	1.001.375	1.003.375	
	Ø 20"	buah	1.137.750	1.139.750	1.141.750	
	Flange GI 3"	buah	95.000	96.250	98.250	
	Flange GI 4"	buah	115.000	116.750	117.750	
	Flange GI 6"	buah	195.000	197.000	198.000	
	Flange GI 8"	buah	295.000	296.000	297.000	
	Stop Kran Bronze					
	Ø 1/2"	buah	76.875	78.875	80.875	
	Ø 3/4"	buah	158.875	160.875	162.875	
	Ø 1"	buah	199.875	201.875	203.875	
	Ø 1 1/2"	buah	302.375	304.375	306.375	
	Ø 2"	buah	486.875	488.875	490.875	
	Ø 3"	buah	871.250	873.250	875.250	
	Ø 4"	buah	973.750	975.750	977.750	
	Gate Valve All Flange					
	Ø 2"	buah	691.875	693.875	695.875	
	Ø 3"	buah	999.375	1.001.375	1.003.375	
	Ø 4"	buah	1.306.875	1.308.875	1.310.875	
	Ø 6"	buah	3.023.750	3.025.750	3.027.750	
	Ø 8"	buah	4.253.750	4.255.750	4.257.750	
	Ø 10"	buah	5.996.250	5.998.250	6.000.250	
	Ø 12"	buah	8.061.625	8.063.625	8.065.625	
	Ø 14"	buah	20.448.750	20.450.750	20.452.750	
	Ø 16"	buah	24.671.750	24.673.750	24.675.750	
	Klem sadle					
	Ø 1 1/2" x 1/2"	buah	25.625	26.625	27.625	
	Ø 1 1/2" x 1"	buah	25.625	26.625	27.625	
	Ø 1 1/2" x 3/4"	buah	25.625	26.625	27.625	
	Ø 2" x 2 1/2"	buah	35.875	36.875	37.875	
	Ø 2" x 1"	buah	35.875	36.875	37.875	
	Ø 2" x 3/4 "	buah	35.875	36.875	37.875	
	Ø 3" x 1/2"	buah	46.125	47.125	48.125	
	Ø 3" x 1"	buah	46.125	47.125	48.125	
	Ø 3" x 3 1/4"	buah	46.125	47.125	48.125	
	Ø 4" x 1/2"	buah	56.375	57.375	58.375	
	Ø 4" x 1"	buah	56.375	57.375	58.375	
	Ø 4" x 3/4"	buah	56.375	57.375	58.375	
	Ø 6" x 1/2"	buah	76.875	77.875	78.875	
	Ø 6" x 3/4"	buah	76.875	77.875	78.875	
	Ø 8" x 4"	buah	353.625	355.625	357.625	
23	Aksesoris HDPE					
	Gate Valve 2"	buah	85.000	86.000	87.000	
	Gate Valve 3"	buah	240.000	242.000	244.000	
	Gate Valve 4"	buah	315.000	317.000	319.000	
	Gate Valve 3" (Resillient)	Unit	1.500.000	1.505.000	1.507.000	
	Gate Valve 4" (Resillient)	Unit	1.950.000	1.952.000	1.954.000	
	Gate Valve 6" (Resillient)	Unit	3.100.000	3.200.000	3.250.000	
	Gate Valve 8" (Resillient)	Unit	4.650.000	4.660.000	4.670.000	
	Knee 90 2"	buah	67.000	68.000	69.000	
	Knee 90 3"	buah	118.000	120.000	122.000	
	Knee 90 4"	buah	159.000	161.000	163.000	
	Knee 45 2"	buah	57.000	58.000	59.000	
	Knee 45 3"	buah	113.000	115.000	117.000	
	Knee 45 4"	buah	180.000	182.000	184.000	
	TEE 2"	buah	105.000	107.000	109.000	
	TEE 3'	buah	193.000	195.000	197.000	
	TEE 4"	buah	231.000	233.000	235.000	
	Reducer 3" x 2"	buah	77.000	78.000	79.000	
	Reducer 4" x 3"	buah	88.000	89.000	90.000	
	Reducer 2" x 1"	buah	36.000	37.000	38.000	
	Reducer GI 8" x 6"	buah	365.000	375.000	385.000	
	Reducer GI 6" x 4"	buah	275.000	285.000	295.000	
	Dop 2"	buah	34.000	35.000	36.000	
	Dop 3'	buah	61.000	62.000	63.000	
	Dop 4"	buah	78.000	79.000	80.000	
	Dresser Joint 3"	buah	190.000	195.000	197.000	
	Dresser Joint 6"	buah	580.000	585.000	588.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Dresser Joint 8"	buah	850.000	860.000	870.000	
	Flexibel Joint 4"	buah	1.500.000	1.510.000	1.520.000	
	Flexibel Joint 6"	buah	2.100.000	2.110.000	2.120.000	
	Flange GI 3"	buah	95.000	96.000	97.000	
	Flange GI 4"	buah	115.000	116.000	117.000	
	Flange GI 6"	buah	195.000	196.000	197.000	
	Flange GI 8"	buah	295.000	296.000	297.000	
24	Pipa Sambungan L					
	Ø 1/2"	buah	2.000	3.000	4.000	
	Ø 3/4"	buah	3.000	4.000	5.000	
	Ø 1"	buah	7.500	8.500	9.500	
	Ø 2"	buah	13.000	14.000	15.000	
	Ø 21/2"	buah	15.000	16.000	17.000	
	Ø 3"	buah	17.500	18.500	19.500	
	Ø 4"	buah				
25	Pipa GIP					
	Pipa GIP medium A Ø 2"	btg	365.000	367.000	369.000	
	Pipa GIP medium A Ø 3"	btg	600.000	602.000	604.000	
	Pipa GIP medium A Ø 4"	btg	950.000	952.000	954.000	
	Pipa GIP medium B Ø 2"	btg	325.000	327.000	329.000	
	Pipa GIP medium B Ø 3"	btg	550.000	552.000	554.000	
	Pipa GIP medium B Ø 4"	btg	850.000	852.000	854.000	
	Pipa GI medium A Ø 3"	m	1.500.000	1.510.000	1.520.000	
	Pipa GI medium A Ø 4"	m	2.150.000	2.160.000	2.170.000	
	Pipa GI medium A Ø 6"	m	3.500.000	3.510.000	3.520.000	
26	Pipa Sambungan T 3	bh	15.000	16.000	17.000	
27	Pipa Porus diameter 4"	m'	53.000	55.000	57.000	
28	Pipa Baja 4" tebal 2mm	m'	85.000	87.000	89.000	
29	Lem Pipa u PVC					
	Kemasan Tube 50 gr	tube	13.000	15.000	17.000	
	Kemasan Botol 60 gr	botol	15.600	17.600	19.600	
	Kemasan Kaleng 100 gr	kaleng	22.200	24.200	26.200	
	Kemasan Kaleng 400 gr	kaleng	61.100	63.100	65.100	
30	Talang air PVC	m'	28.000	30.000	32.000	
31	Pompa (Submersible Pump)/GRUNDFOS					
	Pompa SP 5A Kapasitas 1,5 lps - 90 m (1900-3500 Watt)	set	21.120.750	21.130.750	21.140.750	
	Pompa SP 5A Kapasitas 1,5 lps - 80 m (1900-3500 Watt)	set	20.620.750	20.630.750	20.640.750	
	Pompa SP 5A Kapasitas 1,5 lps - 70 m (1500-2200 Watt)	set	20.120.750	20.130.750	20.140.750	
	Pompa SP 5A Kapasitas 1,5 lps - 60 m (1100-2200 Watt)	set	19.620.750	19.630.750	19.640.750	
	Pompa SP 5A Kapasitas 1,5 lps - 55 m (1900-3500 Watt)	set	19.120.750	19.130.750	19.140.750	
32	Pompa Submersible Franxlin 2 HP	unit	18.200.000	18.210.000	18.215.000	
	Pompa Submersible Franxlin 1 HP	unit	15.300.000	15.310.000	15.315.000	
	Kabel Power 3x2,5	m	24.000	25.000	26.000	
	Tali PP	m	8.000	9.000	10.000	
	Resin Pompa	bh	350.000	351.000	352.000	
	Panel Pompa	bh	2.900.000	2.910.000	2.920.000	
	Electroda	bh	60.000	61.000	71.000	
	Kabel Sensor 3 x 1,5	m	16.000	17.000	18.000	
33	Pompa Body 4h 50 mtr 1 HP (Daya 750 W, Dorong 50 Mtr)	bh	7.500.000	7.550.000	7.570.000	
34	Pompa Body 4h 70-80 mtr 1 1/2 HP (Daya 1100 W, Dorong 80 Mtr)	bh	8.500.000	8.550.000	8.570.000	
	Franklin 1 HP 4 "	bh	10.500.000	10.550.000	10.650.000	
	Franklin 1, 5 HP 4 "	bh	14.500.000	14.550.000	14.650.000	
35	Pengeboran Sumur Bor					
	Pengeboran dengan diameter pipa 4"		435.750,00	445.750,00	455.750,00	
	0 s/d 80 m	m'	435.750,00	445.750,00	455.750,00	
	80 s/d 200 m	m'				
	Pengeboran dengan diameter pipa 5"		708.750,00	718.750,00	728.750,00	
	0 s/d 80 m	m'	708.750,00	718.750,00	728.750,00	
	80 s/d 200 m	m'				
	Pengeboran dengan diameter pipa 6"		866.250,00	876.250,00	886.250,00	
	0 s/d 80 m	m'	866.250,00	876.250,00	886.250,00	
	80 s/d 200 m	m'				
36	Geolistrik	titik	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
37	Mesin Pompa					
	Centrifugal Vertical Type CRIF 5, kap 1,5 ltr/dtk, daya dorong 50 mtr, 1500 watt.	set	47.821.620	47.831.620,00	47.841.620,00	
	Pressure Tank	bh	1.155.000	1.165.000,00	1.175.000,00	
	Pressure Switch	bh	693.000	703.000,00	713.000,00	
	Floating Valve All Bronze	bh	2.887.500	2.897.500,00	2.907.500,00	
	Assesories Mekanikal & Electrical (Optional)	set	1.732.500	1.742.500,00	1.752.500,00	
	Pemasangan - Technical Support	Lot	3.465.000	3.475.000,00	3.485.000,00	
	Mobilisasi/Demobilisasi	Lot	2.310.000	2.320.000,00	2.330.000,00	
	Test Comm-Running	Lot	577.500	587.500,00	597.500,00	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Centrifugal Horisontal Type CM-10 , kap 1,5 ltr/dtk, daya dorong 30-40 mtr, 2200 watt	set	18.018.000,00	18.028.000,00	17.180.000,00	
	Control Unit PM2	bh	1.732.500	1.742.500,00	1.670.000,00	
	Satblizer 5 Kva	bh	6.352.500	6.362.500,00	6.070.000,00	
	Floating Valve All Bronze	bh	2.887.500	2.897.500,00	2.770.000,00	
	Assesories Mekanikal & Electrical (Optional)	set	1.732.500	1.742.500,00	1.670.000,00	
	Pemasangan - Technical Support	Lot	3.465.000	3.475.000,00	3.320.000,00	
	Mobilisasi/ Demobilisasi	Lot	2.310.000	2.320.000,00	2.220.000,00	
	Test Comm-Running	Lot	577.500	587.500,00	570.000,00	
	Mesin air Submersible Deep Weel Pump Type SP-5A, Kap 1,5 Ltr/dtk, 2200 Watt	set	20.611.390,80	20.621.390,80	20.631.390,80	
	CP 1,1 kwh start & Run Capacitor- GIDPC	unit	6.670.125	6.680.125,00	6.690.125,00	
	Stabilizer/ digital parameter 5 KVA	unit	6.352.500	6.362.500,00	6.372.500,00	
	Drop Cable Power	ls	2.887.500	2.897.500,00	2.907.500,00	
	Drop Cable Sensor	ls	1.732.500	1.742.500,00	1.752.500,00	
	Wire Sling	ls	1.732.500	1.742.500,00	1.752.500,00	
	Assesories Mekanikal & Electrical (Optional)	set	1.848.000	1.858.000,00	1.868.000,00	
	Pemasangan - Technical Support	Lot	5.775.000	5.785.000,00	5.795.000,00	
	Mobilisasi/ Demobilisasi	Lot	2.310.000	2.320.000,00	2.330.000,00	
	Test Comm-Running	Lot	577.500,00	587.500,00	597.500,00	
38	Genset					
	Output 5000 watt merk General	set	7.875.000,00	7.885.000,00	7.895.000,00	
	Output 5000 watt merk Matsui	set	8.925.000,00	8.935.000,00	8.945.000,00	
	Output 5000 watt merk Honda	set	12.075.000,00	12.085.000,00	12.095.000,00	
	Output 2000 watt merk Honda	set	6.930.000,00	6.940.000,00	6.950.000,00	
	Output 2000 watt merk Matsui	set	5.460.000,00	5.470.000,00	5.480.000,00	
	Output 2000 watt merk General	set	4.725.000,00	4.735.000,00	4.745.000,00	
39	Sumur Bor 0-80 m Simitzu	1 HP	3.045.000,00	3.055.000,00	3.065.000,00	
K	BAHAN LANGIT-LANGIT/BAHAN PENUTUP RANGKA PLAFOND					
1	Eternit 100 x 100 cm	lbr	60.000	65.000	65.000	
2	Calsiboard	lbr	75.000	75.000	75.000	
3	Listplank motif 20 x 400 cm	lbr	57.000	57.000	58.600	
	Listplank motif 30 x 400 cm	lbr	89.500	89.500	91.400	
	Listplank polos 20 x 400 cm	lbr	55.500	55.500	57.300	
	Listplank polos 30 x 400 cm	lbr	88.500	88.500	90.100	
4	Woodplank 20 x 400 cm, T = 8 mm	lbr	65.000	75.000	75.000	
	Woodplank 30 x 400 cm, T = 8 mm	lbr	90.000	95.000	95.000	
5	Tripleks/Multipleks					
	122 x 244 x 0,2 cm	lbr	50.000	55.000	60.000	
	122 x 244 x 0,3 cm	lbr	60.000	60.000	65.000	
	122 x 244 x 0.4 cm	lbr	65.000	70.000	75.000	
	123 x 244 x 0.5 cm	lbr	75.000	80.000	85.000	
	122 x 244 x 0,6 cm	lbr	85.000	90.000	90.000	
	123 x 244 x 0,6 cm	lbr	135.000	137.000	139.000	
	122 x 244 x 0,9 cm	lbr	155.000	157.000	159.000	
	123 x 244 x 1,2 cm	lbr	190.000	192.000	194.000	
	124 x 244 x 1,5 cm	lbr	230.000	232.000	234.000	
	125 x 244 x 1,8 cm	lbr	265.000	267.000	269.000	
6	Tripleks Melamin					
	122 x 244 x 0,3 cm	lbr	155.000	160.000	175.000	
7	Teakwood 122 x 244 x 0,3 cm	lbr	140.000	142.000	144.000	
8	Teakwood Pintu 90 x 200 cm tebal 3 mm	lbr	80.000	85.000	90.000	
9	Les Gipsum	btg	65.000	67.000	69.000	
10	Hard Board 122 x 244 cm	lbr	100.000	105.000	110.000	
11	Asbes Plat Harfeks 200 x 100 x 0,3 cm	lbr	90.000	95.000	100.000	
12	List Profil Kayu					
	2 x 3 cm , pjg 4 m	btg	15.000	16.000	17.000	
	3 x 3 cm, pjg 4 m	btg	20.000	21.000	22.000	
	4 x 4 cm, pjg 4 m	btg	20.000	21.000	22.000	
	4 x 5 cm, pjg 4 m	btg	20.000	21.000	22.000	
	5 x 5 cm, pjg 4 m	btg	25.000	26.000	27.000	
13	Plafon PVC Motif tebal 8 mm	lbr	315.000	316.000	317.000	
14	Plafon PVC Motif tebal 5 mm	lbr	290.000	291.000	292.000	
15	Plafon PVC P 5 m, L 20 cm tebal 8 mm	lbr	95.000	96.000	97.000	
16	List Profil PVC					
	List Profil PVC Besar	m'	40.000	41.000	42.000	
	List Profil PVC Sedang	m'	38.000	39.000	40.000	
	List Profil PVC Kecil	m'	36.000	37.000	38.000	
17	Gypsum 9 mm	m^2	60.000	60.000	62.300	Yoshino
	Gypsum 12 mm	m^2	94.000	94.000	95.800	Yoshino
	Wallboard 1,22x2,90	Lbr	800.000	800.000	800.000	
	WPC Decking 140x2900mm	lbr	240.000	270.000	270.000	
	Rockwool t 50 mm 60x120	Lbr	86.500	86.500	86.500	
	Wall Molding 5 cm	m	75.000	75.000	75.000	
18	HPL Polos Taco	lbr	180.000	182.000	184.000	
19	HPL Urat Kayu	lbr	190.000	192.000	194.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
20	HPL Art From	lbr	190.000	192.000	194.000	
	HPL Putih doff / glossy	lbr	135.000	137.000	139.000	
21	Plafond PVC (Shunda Plafon)					
	Wood Patten Ceramic 7 mm, lbr 25 cm pjg 4 m	lbr	120.652	121.652	122.652	
	Grey Woven 7 mm, lbr 25 cm pjg 5 m	lbr	150.815	151.815	152.815	
	Drain Gloss White 8 mm, lbr 20 cm pjg 4 m	lbr	113.520	114.520	115.520	
	Flat Doff White 8 mm, lbr 20 cm pjg 5 m	lbr	141.900	142.900	143.900	
	Flat Gloss Silver Line 8 mm, lbr 20 cm pjg 4 m	lbr	132.424	133.424	134.424	
	Flat Gloss Red 8 mm, lbr 20 cm pjg 5 m	lbr	165.530	166.530	167.530	
	Flat Gloss White 9 mm, lbr 30 cm pjg 5 m	lbr	146.250	147.250	148.250	
22	Papan GRC					
	Papan GRC ukuran 1220 x 2440 tebal 3,5 mm	lbr	75.000	77.000	80.000	
	Papan GRC ukuran 1220 x 2440 tebal 6 mm	lbr	97.500	100.000	103.000	
23	Papan Gipsum					
	Papan Gipsum ukuran 1200 x 2400 tebal 9 mm	lbr	70.000	72.000	75.000	
	Papan Gipsum ukuran 1200 x 2400 tebal 12 mm	lbr	95.000	98.000	100.000	
24	Lisplanck GRC Motif					
	Lisplanck GRC Motif ukuran 4050 x 200 tebal 8 mm	lbr	68.000	70.000	73.000	
	Lisplanck GRC Motif ukuran 4050 x 300 tebal 8 mm	lbr	78.000	80.000	83.000	
	Lisplanck GRC Motif ukuran 3000 x 300 tebal 8 mm	lbr	62.500	65.000	67.000	
25	Lisplanck GRC Polos					
	Lisplanck GRC Polos ukuran 4050 x 200 tebal 8 mm	lbr	67.000	69.000	71.000	
	Lisplanck GRC Polos ukuran 4050 x 300 tebal 8 mm	lbr	77.000	79.000	81.000	
26	Cornice Gipsum	kg	3.500	3.600	3.700	
27	Plester Gipsum	roll	10.000	11.000	12.000	
28	Plamier Bubuk Skim Coat	kg	3.000	3.200	3.300	
29	Lem Taco Merah 10 kg (Lem HPL)	bh	470.000	475.000	480.000	
30	Engsel Taco	bh	19.000	20.000	22.000	
31	Kusen pintu dan jendela UPVC	m	158.000	158.000	158.000	
32	Daun pintu dan jendela UPVC	m	162.000	162.000	162.000	
33	Panel pintu dan partisi UPVC	m2	355.000	355.000	355.000	
33	Panel pintu dan partisi UPVC Lapis Timbal	m2	1.917.500	1.917.500	1.917.500	
L	BAHAN ATAP					
1	Genteng					
	Beton Warna	buah	38.000	40.000	42.000	
	Keramik	buah	17.000	19.000	21.000	
	Asbes Gelombang	lbr	51.000	53.000	55.000	
	Harfeks (15 x 85 x 0,5)	lbr	70.000	72.000	74.000	
	Asbes Genteng	lbr	32.000	34.000	36.000	
	Sirap	ikat	300.000	302.000	305.000	
	Atap Metal	lbr	85.000	87.000	89.000	
2	Seng Gelombang					
	BWG 33" BJLS 0,20 mm	kaki	8.500	9.000	9.500	
	BWG 30" BJLS 0,22 mm	kaki	10.000	10.200	10.400	
	BWG 31" BJLS 0,25 mm	kaki	13.000	13.200	13.400	
	BWG 28" BJLS 0,35 mm	kaki	15.000	15.200	15.400	
	Seng Gelombang Kecil	kaki	10.000	10.200	10.500	
3	Seng Superdeck					
	180 x 70 cm - 10 kaki	lbr	99.750	101.750	103.750	
	180 x 70 cm - 8 kaki	lbr	89.250	91.250	93.250	
	180 x 70 cm - 7 kaki	lbr	78.750	80.750	82.750	
	180 x 70 cm - 6 kaki	lbr	59.850	61.850	63.850	
4	Seng Alumunium Gelombang					
	SWG 32"0,27 mm	kaki	9.000	9.000	8.500	
	SWG 32"0,31 mm	kaki	10.000	15.000	18.200	
	SWG 32"0,38 mm	kaki	15.000	15.000	15.000	
	Setara Sakura Roof 70 x 80 cm	lbr	48.000	53.000	55.000	
	Setara Perkasa Roof 80 x 120 cm	lbr	62.000	67.000	69.000	
	Setara Rotho Roof 70 x 80 cm	lbr	50.000	55.000	57.000	
	Setara Multi Roof Ercm 80 x 100	lbr	133.000	138.000	140.000	
	Setara Multi Roof Kasar 80 x 100	lbr	165.000	170.000	172.000	
	Setara Surya Roof Ercm 70 x 80	lbr	79.000	84.000	86.000	
	Setara Surya Roof Kasar 70 x 80	lbr	115.000	120.000	122.000	
	Setara Prisma Roof	lbr	94.500	99.500	101.500	
5	Seng Plastik (Fiber)	kaki	15.500	16.000	1.600	
6	Fiber Semen (Harflex)					

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Super 240 x 108 x 0,6 cm	lbr	81.900	83.900	85.900	
	Super 180 x 108 x 0,6 cm	lbr	57.750	59.750	61.750	
	Ekonomi 240 x 92 x 0,5 cm	lbr	63.000	65.000	67.000	
	Ekonomi 180 x 92 x 0,5 cm	lbr	55.650	57.650	59.650	
	Mini 240 x 105 x 0,4 cm	lbr	54.600	56.600	58.600	
	Mini 180 x 105 x 0,4 cm	lbr	52.500	54.500	56.500	
	Super 240 x 105 x 0,5 cm	lbr	65.100	67.100	69.100	
	Super 180 x 105 x 0,4 cm	lbr	57.750	59.750	61.750	
7	Nok / Bubungan					
	Beton Warna	buah	25.000	27.000	29.000	
	Keramik	buah	16.000	18.000	20.000	
	Asbes	buah	61.000	63.000	65.000	
	Setara Multi roof Licin 90 cm	lbr	70.000	75.000	80.000	
	Multi Roof kasar 90 cm	lbr	77.000	82.000	87.000	
	Setara Surya Roof Licin 90 cm	lbr	48.000	53.000	58.000	
	Surya Roof Licin 40 cm	lbr	43.000	48.000	53.000	
	Setara Sakura Roof 90 cm	lbr	27.000	32.000	37.000	
	Alm SWG 28" - 180 cmc	lbr	57.000	59.000	61.000	
	Alm SWG 28" - 105 cmc	lbr	47.000	49.000	51.000	
8	Nok Steel Gelombang					
	Super - 180 cm	buah	42.000	44.000	46.000	
	Mini - 105 cm	buah	31.500	33.500	35.500	
	Ekonomi - 95 cm	buah	24.150	26.150	28.150	
9	Nok Steel Rata					
	Super - 180 cm	buah	34.650	36.650	38.650	
	Mini - 105 cm	buah	29.400	31.400	33.400	
	Ekonomi - 95 cm	buah	28.350	30.350	32.350	
	Nok 1/2 Lingkaran	buah	49.350	51.350	53.350	
10	Karet Pelapis Genteng					
	Ukuran 55	m'	7.000	7.500	8.000	
	Ukuran 90	m'	12.000	12.500	13.000	
11	Spandek					
	Spandek Type G 550 Natural, lebar ekektif 0,76 m					
	Tebal 0,25 mm	m^2	43.000	45.000	47.000	
	Tebal 0,30 mm	m^2	50.000	52.000	54.000	
	Tebal 0,35 mm	m^2	58.000	60.000	62.000	
	Tebal 0,40 mm	m^2	68.000	70.000	74.000	
	Spandek Type G 550 Colour, lebar ekektif 0,76 m					
	Tebal 0,25 mm	m^2	50.000	52.000	54.000	
	Tebal 0,30 mm	m^2	57.000	59.000	61.000	
	Tebal 0,35 mm	m^2	66.000	68.000	70.000	
	Tebal 0,40 mm	m^2	75.000	77.000	79.000	
	Spandek Type G 300 Black, lebar ekektif 0,76 m					
	Tebal 0,25 mm	m^2	38.000	40.000	42.000	
12	Spandek Melengkung (kurve) Silver					
	tebal 0,30 mm	m^2	53.000	55.000	57.000	
	tebal 0,35 mm	m^2	61.000	63.000	65.000	
	tebal 0,40 mm	m^2	71.000	73.000	75.000	
	tebal 0,30 mm warna	m^2	47.000	49.000	51.000	
13	Trembesi Deck Silver 5 KR					
	Tebal 0,25 mm	m^2	38.000	40.000	42.000	
	Tebal 0,30 mm	m^2	44.000	46.000	48.000	
	Tebal 0,35 mm	m^2	53.000	55.000	57.000	
	Tebal 0,40 mm	m^2	61.000	63.000	65.000	
	Trembesi Lite Deck Silver 5 KR					
	Tebal 0,25 (i) mm	m^2	34.000	36.000	38.000	
	Tebal 0,30 (i) mm	m^2	42.000	44.000	46.000	
	Tebal 0,35 (i) mm	m^2	50.000	52.000	54.000	
	Tebal 0,40 (i) mm	m^2	55.000	57.000	59.000	
	Trembesi Deck Silver 5 KR					
	Tebal 0,25 (i) mm	m^2	35.000	37.000	39.000	
	Tebal 0,30 (i) mm	m^2	44.000	46.000	48.000	
	Tebal 0,35 (i) mm	m^2	50.000	52.000	54.000	
	Tebal 0,40 (i) mm	m^2	55.000	57.000	59.000	
14	Seng Plat					
	BJLS 0,30 mm 40 x 0,3 mm	m'	44.000	46.000	48.000	
	BJLS 0,35 mm 60 x 0,35 mm	m'	53.000	55.000	57.000	
15	Roofing					
	Pesona Deck CD750 Bare					
	tebal 0,20 mm	m'	40.000	42.000	44.000	
	tebal 0,25 mm	m'	43.000	45.000	47.000	
	tebal 0,30 mm	m'	50.000	52.000	54.000	
	tebal 0,35 mm	m'	62.000	64.000	66.000	
	tebal 0,40 mm	m'	70.000	72.000	74.000	
	Pesona Deck CD750 Warna					
	tebal 0,20 mm	m'	40.000	42.000	44.000	
	tebal 0,25 mm	m'	45.000	47.000	49.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	tebal 0,30 mm	m'	52.000	54.000	56.000	
	CBMroof CD750 Bare AZ100					
	tebal 0,40 mm	m'	76.000	78.000	80.000	
	tebal 0,45 mm	m'	84.000	86.000	88.000	
	tebal 0,50 mm	m'	93.000	95.000	97.000	
	CBMroof CD750 Resin					
	tebal 0,25 mm	m'	44.000	46.000	48.000	
16	Floor Deck					
	CBMdeck CD 1000/45					
	tebal 0,70 mm	m'	152.000	154.000	156.000	
	tebal 0,75 mm	m'	160.000	162.000	164.000	
	tebal 1,00 mm	m'	236.000	238.000	240.000	
	Topdeck CD 1000/45					
	tebal 0,55 mm	m'	112.000	114.000	116.000	
	tebal 0,65 mm	m'	134.000	136.000	138.000	
	tebal 0,70 mm	m'	138.000	140.000	142.000	
	tebal 0,75 mm	m'	142.000	144.000	146.000	
17	Hollow Baja Ringan					
	16 x 32 Panjang 4 mtr					
	tebal 0,25 mm	btg	21.000	21.500	22.000	
	tebal 0,30 mm	btg	25.000	25.500	26.000	
	32 x 32 Panjang 4 mtr					
	tebal 0,25 mm	btg	26.000	26.500	27.000	
	tebal 0,30 mm	btg	31.000	31.500	32.000	
	17 x 35 Panjang 4 mtr					
	tebal 0,25 mm	btg	23.000	23.500	24.000	
	tebal 0,30 mm	btg	27.000	27.500	28.000	
	35 x 35 Panjang 4 mtr					
	tebal 0,25 mm	btg	29.000	29.500	30.000	
	tebal 0,30 mm	btg	33.000	33.500	34.000	
	40x 20 Panjang 4 mtr					
	tebal 0,25 mm	btg	20.450	20.950	21.450	
	tebal 0,30 mm	btg	22.350	22.850	23.350	
	40 x 40 Panjang 4 mtr					
	tebal 0,25 mm	btg	26.950	27.450	27.950	
	tebal 0,30 mm	btg	29.450	29.950	30.450	
	Trembesi Hollow					
	2x4x0,25 mm (RS)	btg	19.000	19.500,00	20.000,00	
	2x4x0,30 mm (RS)	btg	23.000	23.500,00	24.000,00	
	4x4x0,25 (RS)	btg	25.000	25.500,00	26.000,00	
	4x4x0,30 (RS)	btg	30.000	30.500,00	31.000,00	
18	Truss/Baja Ringan					
	CBMTruss Panjang 6 meter					
	Reng 30.20 tebal 0,45 mm	btg	61.000	61.500	62.000	
	Profile C 75.35 tebal 0,70 mm	btg	124.000	124.500	125.000	
	Profile C 75.35 tebal 0,75 mm	btg	131.000	131.500	132.000	
	Profile C 75.35 tebal 1,00 mm	btg	178.000	178.500	179.000	
	CBMksteel panjang 6 meter					
	Reng 30.20 tebal 0,45 mm	btg	49.000	49.500	50.000	
	Reng 30.20 tebal 0,40 mm	btg	46.000	46.500	47.000	
	K 5 75.35 tebal 0,50 mm	btg	74.000	74.500	75.000	
	K 5 75.35 tebal 0,55 mm	btg	79.000	79.500	80.000	
	K 5 75.35 tebal 0,60 mm	btg	86.000	86.500	87.000	
	K 5 75.35 tebal 0,65 mm	btg	90.000	90.500	91.000	
	K 5 75.35 tebal 0,70 mm	btg	96.000	96.500	97.000	
	K 5 75.35 tebal 0,75 mm	btg	100.000	100.500	101.000	
	K 5 75.35 tebal 1,00 mm	btg	141.000	141.500	142.000	
	CBMksteel panjang 5,80 meter					
	Reng 30.20 tebal 0,40 mm	btg	47.400	47.900	48.400	
	TRUSS CANAL 6 Meter AZ 70					TREMBESI
	Tebal C.75,75 (0,75 mm)	btg	106.000	106.500	107.000	
	Tebal C.75,75P (0,70 mm)	btg	100.000	100.500	101.000	
	Tebal C.75,65 (0,65 mm)	btg	94.000	94.500	95.000	
	Tebal C.75,65P (0,60 mm)	btg	90.000	90.500	91.000	
	Tebal C.75,65RS (0,55 mm)	btg	81.000	81.500	82.000	
	Tebal C.75,65KB (0,50 mm)	btg	72.000	72.500	73.000	
	TRUSS CANAL 6 Meter AZ 100					TREMBESI
	Tebal C.75,75 (0,75 mm)	btg	107.000	107.500	108.000	
	Tebal C.75,75P (0,70 mm)	btg	101.000	101.500	102.000	
	Tebal C.75,65 (0,65 mm)	btg	95.000	95.500	96.000	
	Tebal C.75,65P (0,60 mm)	btg	91.000	91.500	92.000	
	Tebal C.75,65RS (0,55 mm)	btg	82.000	82.500	83.000	
	Reng 6 Meter					
	Tebal 30,45 RS (0,45 mm)	btg	45.000	45.500	46.000	
	Tebal 30,40 RS (0,40 mm)	btg	45.000	45.500	46.000	
19	Insulation					
	Thermofoil 10,5 m2 3,00 mm Double Side	roll	451.000	451.500	452.000	
20	Seng Super Koala					
	RF Bulat tebal 0,25 mm panjang 1,80 m	lbr	76.600	77.100	77.600	
	CD 750 tebal 0,75 m panjang 1,80 m	lbr	76.600	77.100	77.600	
21	Koala mas warna					

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	RF Bulat 0,20 panjang 1,8 m	lbr	69.400	69.900	70.400	
	CD 755 0,20 panjang 1,7 m	lbr	65.600	66.100	66.600	
	RF Bulat 0,25 panjang 1,8 m	lbr	78.400	78.900	79.400	
	No warna 0,20 panjang 0,90 m	lbr	24.000	24.500	25.000	
22	CBMtile					
	2x4 tebal 0,20 mm panjang 770 mm	lbr	33.000	33.500	34.000	
	2x4 tebal 0,25 mm panjang 770 mm	lbr	39.000	39.500	40.000	
23	Atap Polycarbonate 5 mm	m	275.500	276.000	276.000	
M	BAHAN ALAT PENGGANTUNG DAN KUNCI					
1	Kunci Tanam					
	Setara Union 1 x slag	buah	185.000	190.000	200.000	
	SetaraUnion 2 x slag	buah	210.000	215.000	225.000	
	Setara Yale 2 x slag	buah	210.000	215.000	225.000	
	Kunci Bulat (asli)	buah	110.000	115.000	125.000	
	Kunci Pintu KM/WC Ses (asli)	buah	365.000	370.000	380.000	
	Kunci Pintu Merk Ses (asli) 2 x slag	buah	765.000	770.000	780.000	
	Kunci Pintu Merk Ses 1 x slag	buah	360.000	365.000	375.000	
	Push Handle	Set	140.000	140.000	140.000	
2	Penggantung					
	Hak angin Kecil	psg	35.000	37.000	40.000	
	Hak angin Kecil (JMJ)	psg	30.000	33.000	36.000	
	Hak angin Besar	psg	20.000	25.000	30.000	
	Hak angin Besar (Gerber)	psg	72.000	72.500	73.000	
	Grendel Kecil (Holly) 2 "	buah	15.000	22.000	22.500	
	Grendel Besar (pintu)	buah	40.000	45.000	50.000	
	Grendel Besar 10 Camel	psg	55.000	58.000	63.000	
	Grendel Pintu Dobel Ses Grendel Tanam	buah	290.000	290.000	295.000	
	Engsel Tanam(Floor Hinge)	Set	975.000	975.000	975.000	
	Engsel Pintu Biasa 4	buah	40.000	42.000	45.000	
	Engsel Jendela Biasa 5	buah	30.000	32.500	35.000	
	Door Holder	buah	150.000	155.000	155.000	
	Expanyolet Tempel / Door Closer (Otomatis)	set	342.000	342.500	343.000	
	Engsel Jendela Kuningan Setara 775	psg	50.000	50.000	50.000	
	Engsel Daun Pintu Koboi	psg	178.500,00	178.500,00	178.500,00	
	Engsel Daun Pintu Kuningan Setara 777	psg	47.250,00	47.250,00	47.250,00	
	Expanyolet	buah	283.500,00	283.500,00	283.500,00	
	Expanyolet Tanam daun Pintu (Otomatis)	psg	367.500,00	367.500,00	367.500,00	
	Kunci Pintu Aluminium	buah	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
	Sliding Track 1,8 m Dakkson	buah	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
	Sliding Track 2 m Dakkson	buah	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
N	BAHAN SANITAIR					
1	Closet Jongkok Toto putih	buah	360.000	365.000	370.000	
2	Closet Jongkok Toto warna	buah	445.000	450.000	500.000	
3	Closet Duduk Siram Toto	buah	1.410.000	1.415.000	1.420.000	
4	Closet Duduk CV Ecowasher Toto	buah	3.310.000	3.315.000	3.320.000	
5	Closet Duduk W/F Toto (tabung) 1 tombol	set	1.410.000	1.415.000	1.420.000	
6	Closet Duduk W/F Toto (tabung) 2 tombol	set	2.850.000	2.860.000	2.870.000	
7	Closet Duduk S-Trap Toto	set	5.803.035	5.808.035	5.813.035	
8	Closet Duduk Avante Toto	set	11.100.000	11.120.000	11.300.000	
9	Wastafel JR 405 mm x 470 mm Toto	buah	1.840.000	1.845.000	1.850.000	
10	Wastafel Gantung Standar Toto	buah	750.000	770.000	800.000	
11	Wastafel American Standard/KIA	buah	600.000	650.000	700.000	
12	Bak Cuci Piring Kitchen Sink 1 Lubang Sayap	buah	310.000	320.000	325.000	
13	Bak Cuci Piring Kitchen Sink 2 Lubang Sayap standard	buah	610.000	615.000	620.000	
14	Bak Cuci Piring Kitchen Sink 1 Lubang	buah	760.000	765.000	770.000	
15	Bak Cuci Piring Standar Lokal	buah	260.000	265.000	270.000	
16	Pompa Tangan Terpasang	buah	350.000	380.000	400.000	
17	Pompa Mesin Shimizu PS 135 E otomatis	buah	660.000	670.000	680.000	
18	Pompa Mesin Shimizu PS 130 bit otomatis	buah	770.000	780.000	790.000	
19	Pompa Mesin Shimizu 230 bit	buah	1.295.000	1.305.000	1.315.000	
20	Urinal Moslem Type Toto	buah	3.810.000	3.815.000	3.820.000	
21	Urinal UW Type Toto	buah	1.310.000	1.315.000	1.320.000	
22	Bak Mandi Fiber Volk	unit	871.500	950.000	1.000.000	
23	Reservoir=1/2 m3	buah	735.400	755.400	775.400	
24	Reservoir=1 m3	buah	1.316.650	1.336.650	1.356.650	
25	Reservoir=2 m3	buah	2.293.100	2.313.100	2.333.100	
26	Kran Air Biasa	buah	30.000	35.000	35.000	
27	Stop Kran Biasa 1/2-1"	buah	40.000	45.000	45.000	
28	Stop Kran Pembilas	buah	35.000	35.000	37.000	
29	Bak Air Fiberglass (Tangki) 1 m3	unit	1.400.000	1.450.000	1.500.000	
30	Bak Air Fiberglass (Tangki) 2 m3	unit	2.700.000	2.750.000	2.800.000	
31	Hand Shower	buah	280.000	285.000	290.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
32	Kotak Sambungan	buah	160.000	165.000	170.000	
33	Kran Air Stainless Steel	buah	280.000	285.000	285.000	
34	Kran Air Tarik Merah	buah	50.000	50.000	50.000	
35	Pintu Panil Bayam	lbr	2.420.000	2.430.000	2.440.000	
36	Pintu Panil PVC	buah	350.000	360.000	365.000	
37	Pintu PVC uk. 70 cm x 200 cm	buah	1.200.000	1.250.000	1.300.000	
38	Pintu Panil WC aluminium	lbr	850.000	950.000	950.000	
39	Tempat Sabun Setara Ex Toto (11x22) cm	buah	120.000	130.000	135.000	
40	Sekat Urinoir Aluminium	set	1.575.000	1.575.000	1.575.000	
41	Wood Filler Impra	Kg	86.000	91.000	96.000	
42	Wood Stain	Kg	105.000	106.000	107.000	
43	Clear	dos	85.000	90.000	90.000	
44	Shower Tray (1x1) cm Kualitas I	set	4.300.000	4.350.000	4.360.000	
45	Shower Tray (1x1) cm Kualitas II	set	990.000	1.000.000	1.010.000	
46	Shower Tray (1x1) cm Kualitas III	set	615.000	620.000	625.000	
47	Floor Drain	buah	25.000	26.000	27.000	
	Roof Drain		120.000	120.000	120.000	
48	Tangki Air Kap. 1000Ltr (Tabung)	buah	2.633.300	2.683.300	2.693.300	
49	Tangki Air Kap. 1500Ltr (Tabung)	buah	3.039.200	3.089.200	3.099.200	
50	Tangki Air Kap. 2000Ltr (Tabung)	buah	3.439.700	3.489.700	3.499.700	
51	Tangki Air Kap. 3000Ltr (Tabung)	buah	4.463.600	4.513.600	4.523.600	
O	BAHAN FINISHING / CAT					
1	Cat Tembok / Plafond					
	Cat Dasar Setara Merk Mowilex (Precoat)	Ltr	63.000	64.000	65.000	
	Setara Mowilex (Dinding Dalam)	Ltr	85.000	86.000	87.000	
	Setara Mowilex (Dinding Luar)	Ltr	128.000	129.000	130.000	
	Dempul Kayu	Kg	52.000	53.000	54.000	Belazo Wood
	Plamur Tembok	Kg	28.000	29.000	30.000	Pilar
	Waterprofing Setara Aquaproof	Kg	56.000	57.000	58.000	
	Waterprofing Setara sika 750 ml	btl	160.000	165.000	170.000	
	Waterprofing Setara sika cream 180 GA 25 kg	zak	340.000	342.000	343.000	
	Mortar Setara No Drop 25 kg (waterproofing)	zak	320.000	325.000	330.000	
	Cat Anti Karat (Propan)	Kg	55.000	57.000	60.000	Wiglos
2	Cat Kayu					
	Setara Avian	Kg	78.000	80.000	82.000	Wiglos
	Politur	ltr	90.000	95.000	96.000	
	Meni kayu / besi	Kg	50.000	55.000	60.000	
	Minyak Cat Biasa	botol	10.000	15.000	15.000	
	Thinner A (Super)	Ltr	55.000	57.000	60.000	
	Cat Dasar Kayu (Anti Karat)	Kg	55.000	56.000	60.000	
	Cat Marka (Non Thermoplas)	Kg	71.000	71.500	72.000	
	Cat Marka (Thermoplastic)	Kg	42.000	42.500	43.000	
	Nippon Epoxy Filler	Ltr	83.000	84.000	85.000	
	Nippon PCR	Ltr	92.000	93.000	94.000	
	Propan High Filler	Ltr	74.000	75.000	77.000	
	No Drop	kg	63.000	64.000	66.000	
3	Cat Atap					
	cat atap setara Nippon Paint	Ltr	60.000	62.000	63.000	
	Lem Seng 5 cm x 3 mtr	m	10.000	12.000	15.000	
	Lem Seng silicon	bh	40.000	42.000	43.000	
	Amplas/Kertas Kosong	m	12.000	13.000	14.000	
	Setara Lem Fox	Kg	34.000	35.000	36.000	
P	BAHAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pipa union untuk Kabel					
	5/8" - 4 m Maspion	btg	15.000	16.000	17.000	
	3/4" - 4 m	btg	40.000	42.000	45.000	
	11/2" - 4 m	btg	57.000	60.000	62.000	
	1" - 4 m	btg	46.000	48.000	50.000	
2	Kabel Listrik					
	Type NYA					
	1 x 1,5 mm eterna 100 m	roll	335.000	350.000	355.000	
	1 x 2,5 mm eterna 100 m	m	6.500	7.000	7.500	eterna
	1 x 2,5 mm eterna 100 m	roll	500.000	520.000	550.000	
	2 x 1,5 mm eterna 100 m	roll	980.000	1.000.000	1.020.000	
	2 x 2,5 mm eterna 100 m	roll	1.380.000	1.400.000	1.420.000	
	Type NYY					
	2 x 1,5 mm	roll	1.275.000	1.280.000	1.285.000	eterna
	2 x 2,5 mm	roll	1.625.000	1.635.000	1.640.000	eterna
	2 x 2,5 mm	m	18.000	18.000	19.000	supreme
	2 x 4 mm	roll	2.425.000	2.435.000	2.440.000	eterna
	2 x 4 mm	m	26.500	28.500	30.000	supreme
	2 x 6 mm	roll	3.100.000	3.150.000	3.200.000	
	2 x 6 mm	m	35.000	36.000	37.000	supreme
	Type NYM					
	2 x 2,5 mm (eterna)	roll	1.300.000	1.310.000	1.320.000	C100
	2 x 2,5 mm (eterna)	m	14.000	14.500	15.000	eterna
	2 x 4 mm (eterna)	roll	2.050.000	2.100.000	2.150.000	C100
	Type NYYHY					
	2 x 1,5 mm (extrana)	m	13.000	15.000	17.000	supreme

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	2 x 2,5 mm	m	19.000	20.000	21.000	supreme
	Type NYFGBY					
	4 x 6 mm	m	85.000	87.000	88.000	extrana
	Type NYAF					
	1 x 1.5 mm (extrana)	m	6.000	7.000	7.500	eterna
	1 x6 mm (extrana)	m	18.000	19.000	20.000	eterna
	Kabel Twisted					
	2 x 10 mm (extrana)	m	9.500	10.000	11.000	extrana/ace
	2 x 16 mm (extrana)	m	10.500	11.000	12.000	extrana/ace
3	Lampu Tabung					
	TL Biasa					
	1x18 watt Philips	buah	28.000	29.000	30.000	TL-d
	1x36 watt Philips	buah	35.000	37.000	39.000	TL-d
	T8					
	8 watt 60 cm	buah	45.000	50.000	53.000	Philips
	18 watt 120 cm	buah	75.000	77.000	80.000	Philips
4	Lampu Pijar					
	25 Watt Philips	buah	14.000	15.000	16.000	
	40 Watt Philips	buah	15.000	16.000	17.000	
	60 Watt Philips	buah	17.000	18.000	19.000	
	100 Watt Philips	buah	20.000	21.000	22.000	
5	Lampu Bulat (Tanam)					
	3 Watt Putih Philips	buah	60.000	62.000	64.000	Essential
	6 Watt Putih Philips	buah	65.000	67.000	69.000	Bulb
	9 Watt Putih Philips	buah	75.000	77.000	79.000	Essential
	12 Watt Putih Philips	buah	85.000	56.000	57.000	Bulb
	15 Watt Downlight	buah	95.000	97.000	99.000	Panasonic
	18 Watt Downlight	buah	110.000	112.000	114.000	Panasonic
	22 Watt Downlight Philips	buah	135.000	137.000	140.000	
6	Lampu Essensial					
	3 Watt Philips	buah	25.000	27.000	29.000	Led
	5 Watt Philips	buah	30.000	32.000	34.000	Led Ess.
	6 Watt Philips	buah	40.000	42.000	45.000	Led Bulb
	10 Watt Philips	buah	50.000	52.000	55.000	Led Bulb
	11 Watt Philips	buah	55.000	57.000	59.000	Led Ess.
	12 Watt Philips	buah	59.000	61.000	63.000	Led Bulb
7	Lampu LED					
	30 Watt Philips	buah	125.000	127.000	130.000	T-Force
	40 Watt Philips	buah	165.000	167.000	169.000	
	50 Watt Philips	buah	200.000	205.000	210.000	
8	Lampu Jenis Lainnya					
	Lampu Mercury ML 10 watt	buah	160.000	165.000	170.000	
	Lampu Mercury ML 20 Watt	buah	110.000	115.000	120.000	
	Lampu RM 2 x 20 Watt (winlux/Body) 60 cm	buah	230.000	235.000	240.000	Body+Lampu Ph
	Lampu RM 2 x 36 Watt (winlux/Body) 120 cm	buah	335.000	340.000	345.000	
	Lampu Kotak (d1 Led 18w 1B Panasonic)	buah	150.000	155.000	160.000	
	Lampu Jalan 250 ML watt	buah	90.000	95.000	100.000	Bossecom
	Lampu Jalan ML 500 watt	buah	125.000	130.000	135.000	Bossecom
	Street Light LED 1 x 50 Watt	buah	260.000	265.000	270.000	Brilliant
	Street Light LED 2 x 50 Watt	buah	455.000	460.000	465.000	Brilliant
	Street Light LED 100 Watt DH-STP	buah	760.000	765.000	770.000	Luxen
	Street Light Solar Cell 30 Watt	buah	510.000	515.000	520.000	Bossecom
	Street Light Solar Cell 60 Watt	buah	610.000	615.000	620.000	Bossecom
	Street Light Solar Cell 90 Watt	buah	910.000	915.000	920.000	
	Lampu LED Bulb 30 Watt	buah	120.000	125.000	130.000	
	Lampu Sorot LED 50 Watt	buah	275.000	280.000	285.000	
	Lampu Sorot LED 100 Watt	buah	250.000	255.000	260.000	
	Lampu Sorot LED 200 Watt	buah	260.000	265.000	270.000	
9	Shakelar Phase					
	Tunggal Putih (Setara Broco) 1 Phase	buah	18.000	19.000	20.000	
	Double Putih (Setara Broco) 1 P	buah	20.000	21.000	22.000	
	Triple (Setara Broco) 1 Phase	buah	53.000	55.000	57.000	
	Tunggal Putih (Setara Panasonic) 1 Phase	buah	20.000	22.000	25.000	
	Double Putih (Setara Panasonic) 1 Phase	buah	25.000	27.000	29.000	
	Triple (Setara Panasonic) 1 Phase	buah	40.000	42.000	45.000	
10	Stop Kontak					
	Stop Kontak 1 Phase Panasonic	buah	19.000	20.000	21.000	Lengkap
	Stop Kontak 2 Phase Panasonic	buah	33.000	34.000	35.000	
	Stop Kontak AC Panasonik	buah	60.000	61.000	62.000	
	Stop Kontak TV Pansonic	buah	55.000	57.000	59.000	
	MCB 2 Ampere 1 Phase	buah	90.000	92.000	93.000	schreider
	MCB 4 Ampere 1 Phase	buah	90.000	92.000	93.000	schreider
	MCB 6 Ampere 1 Phase	buah	90.000	92.000	93.000	schreider
	MCB 10 Ampere 1 Phase	buah	85.000	87.000	88.000	schreider
	MCB 16 Ampere 1 Phase	buah	85.000	87.000	88.000	schreider
	MCB 25 Ampere 1 Phase	buah	85.000	87.000	88.000	schreider

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	MCB 32 Ampere 1 Phase	buah	85.000	87.000	88.000	schreider
	MCB 50 Ampere 1 Phase	buah	190.000	191.000	192.000	schreider
	MCB 25 Ampere 3 Phase	buah	300.000	305.000	310.000	
	RCCB 25 Ampere	buah				
	MCCB 50 Ampere	buah	460.000	465.000	470.000	schreider
	Fitting E-40	buah	30.000	32.000	33.000	Mercury
	Fitting E-27	buah	15.000	16.000	17.000	Mercury
	Fotocell 3 Ampere	buah	110.000	115.000	120.000	seicon
	Fotocell 6 Ampere	buah	135.000	140.000	145.000	seicon
	Rel MCB	meter	25.000	30.000	35.000	Gossecor
	Busbar	meter	50.000	55.000	60.000	
	Stainless Steel Strip	meter	60.000	65.000	70.000	
11	Zakering Case Lokal Biasa					
	Lokal 2 Group Automat (dxta lampu)	buah	15.000	16.000	17.000	apton
	Lokal Group Biasa (4 group lampu dxta)	buah	30.000	32.000	35.000	index
	Panel Box 40x60x20	set	550.000	555.000	557.000	apton
	Panel Box 25x25x12	set	150.000	151.000	152.000	apton
	Panel Box 20x30	set	185.000	190.000	192.000	Yl1
	Panel Box 25x35	set	220.000	222.000	225.000	Yl1
	Panel Box 30x40	set	400.000	410.000	415.000	Yl1
	Fitting Elips Putih (Panasonic)	buah	10.000	10.000	11.000	Hias
	Travo 5 Ampere (12 Volt Gossecon)	buah	35.000	36.000	37.000	
	Travo 10 Ampere (12 Volt Gossecon)	buah	90.000	91.000	92.000	
	Panel PHB					
	20 x 40 x 50 + Tudung	unit	550.000	555.000	560.000	
	20 x 40 x 60 + Tudung	unit	750.000	753.000	758.000	Icon
	Kontaktor 9 Ampere	buah	200.000	205.000	210.000	
	Kontaktor 25 Ampere 3 Phase	buah	425.000	430.000	435.000	
	Kontaktor 50 Ampere 3 Phase	buah	575.000	580.000	585.000	
	Timer	buah	425.000	430.000	435.000	
	Konektor	buah	15.000	16.000	17.000	
	Service Wedge Clamp	buah	6.000	7.000	8.000	
12	Penangkal Petir (tombak)+spiet	buah	185.000	190.000	195.000	
	Penangkal Petir Konvensional	set	4.500.000	4.500.000	4.500.000	terdiri dari : tombak tembaga 5/8 inch, pipa dan isolator, copper rod tembaga asli 5/8 inch, Down Conduktor NYY, kabel BC dan material pembantu.
13	Klem Kabel No. 10	dos	25.000	26.000	27.000	
14	Inbow Dos	buah	4.000	4.500	5.000	
15	Las Dop 4 mm	buah	5.000	51.000	52.000	
16	Isolasi	Roll	8.000	7.000	8.000	
17	T - Dos 4 cabang	buah	5.000	10.000	11.000	
18	Kap Hijau + Fitting E 27	buah	25.000	21.000	22.000	
19	Yokes	buah	1.000	2.000	3.000	
20	Isolator Busbar	buah	9.000	9.500	10.500	sm,30
21	Arde 16 mm	meter	243.750	244.750	245.750	487500/2mtr
22	Skun Kabel 6 mm	buah	3.000	3.500	3.500	ring
23	Skun Kabel 1,5 mm	buah	3.000	3.500	3.500	garpu
24	Kabel Arde 1 x 6 mm	meter	12.500	13.500	14.500	eterna NYA
26	Nol Arde + Assesories	set	50.000	51.000	52.000	Bossecom
28	Lasdop 4 mm	buah	50.000	51.000	52.000	Bossecom
29	Terminal Blocks 25A, 600V, 12 pole	batang	37.500	38.500	39.500	
30	Tiang Galvanist Oktagonal 7 m, 1 cabang	buah	3.550.000	3.570.000	3.600.000	
	Tiang Galvanist Oktagonal 7 m, 2 cabang	buah	4.150.000	4.170.000	4.200.000	
	Tiang Galvanist Oktagonal 9 m, 1 cabang	buah	4.350.000	4.370.000	4.400.000	
	Tiang Galvanist Oktagonal 9 m, 2 cabang	buah	5.050.000	5.070.000	5.100.000	
	Tiang Galvanist Bulat 7 m	buah	1.550.000	1.570.000	1.600.000	
	Tiang Galvanist 7 m	buah	3.050.000	3.070.000	3.100.000	
Q	IPAL					
1	Ipal Individu/Septi Tank (ST)					
	0,60 m³/day ST600: 1 Settler, 1 AF	buah	4.050.000	4.055.000	4.060.000	
	0,80 m³/day ST800: 1 Settler, 1 AF	buah	4.600.000	4.605.000	4.610.000	
	0,95 m³/day ST950: 1 Settler, 1 AF	buah	4.800.000	4.805.000	4.810.000	
2	Ipal Komunal					
	2 m³/day 1 Settler, 1 ABR, 2 AF	buah	31.240.000	31.245.000	31.250.000	
	4 m³/day 1 Settler, 1 ABR, 3 AF	buah	47.069.000	47.074.000	47.079.000	
	20 m³/day (2 Settler, 2 ABR, 4 AF)	buah	255.838.000	255.843.000	255.848.000	
3	Tangki Anaerobic Biofilter (Capsule)					
	0,6 m³	buah	3.388.000	3.393.000	3.398.000	
	3,0 m³	buah	31.308.750	31.313.750	31.318.750	
	6,0 m³	buah	45.223.750	45.228.750	45.233.750	
	12 m³	buah	90.447.500	90.452.500	90.457.500	
	18 m³	buah	132.192.500	132.197.500	132.202.500	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	24 m³	buah	180.895.000	180.900.000	180.905.000	
	30 m³	buah	222.640.000	222.645.000	222.650.000	
	36 m³	buah	264.385.000	264.390.000	264.395.000	
	43,2 m³	buah	361.790.000	361.795.000	361.800.000	
	54,0 m³	buah	445.280.000	445.285.000	445.290.000	
4	Bak Hydrant					
	1000 L	buah	1.815.000	1.820.000	1.825.000	
	2200 L	buah	3.575.000	3.580.000	3.585.000	
	5000 L	buah	7.260.000	7.265.000	7.270.000	
5	Menhole + GT diameter 50 cm	buah	715.000	720.000	725.000	
6	Pemasangan Precast D 60 cm (Manhole)	buah	484.000	489.000	494.000	
	Pemasangan Precast D 40 cm (Manhole)	buah	396.000	401.000	406.000	
	Pemasangan Precast D 30 cm	buah	258.500	263.500	268.500	
	Pemasangan Precast Grease Trap D 30 cm	buah	258.500	263.500	268.500	
7	Membran 1 X 10 m tebal 4 mm	roll	715.000	720.000	725.000	
R	Alat Pelindung Kerja (APK)					
1	Jaring Pengaman (Safety Net)	m'	15.000	17.000	19.000	
	Jaring Pengaman (Safety Net)	roll	750.000	755.000	760.000	
2	Penahan Jatuh (Safety Deck)	unit	2.500.000	2.510.000	2.515.000	
3	Pembatas Area (Restricted Area)					
	Pembatas Area Biasa Yellow 50 m	roll	95.000	97.000	99.000	
	Pembatas Area Scotlight PVC 2IN Orange 50 m	roll	300.000	310.000	315.000	
	Pembatas Area Reflective Scotlight 2IN Setara 3M 50 m	roll	500.000	510.000	515.000	
S	Alat Pelindung Diri (APD)					
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	buah	40.000	45.000	50.000	enso
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	buah	90.000	95.000	100.000	NSA
2	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)					
	Kacamata Google Safety	buah	90.000	95.000	100.000	
	Kacamate Safety Clear Mirrorvsetara King's	buah	75.000	80.000	85.000	
	Kacamata Safety Fashion	buah	55.000	60.000	65.000	
3	Tameng Muka (Face Shield)					
	Face shield biasa	buah	15.000	20.000	25.000	
	Face shield +helm	buah	85.000	90.000	95.000	
	Topeng las	buah	225.000	230.000	235.000	
4	Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff)					
	Ear Plug Ultrafit 3M	Psg	40.000	45.000	50.000	
	Ear Plug Smartfit	Psg	35.000	40.000	45.000	
	Earmuff Premium Setara Gosave	Psg	135.000	140.000	145.000	
	Earmuff Pro setara Gosave	Psg	120.000	125.000	130.000	
5	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)					
	Masker KN95 + respirator setara 3M	buah	15.500	17.000	18.000	
	Masker obat chemical respirator anti debu, gas dan kimia	buah	35.000	37.000	40.000	
6	Sarung Tangan (Safety Gloves)					
	Sarung Tangan Bintik	bh	4.000	5.000	6.000	
	Sarung Tangan Karet Latex	Psg	28.000	30.000	33.000	
	Sarung Tangan Lapis Karet Anti dir	Psg	25.000	27.000	30.000	
7	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber safety, and toe cap)					
	Sepatu Safety Boot Karet	Psg	180.000	185.000	190.000	
	Sepatu Safety Biasa Setara Shoes	Psg	460.000	465.000	470.000	
	Sepatu Safety Boots setara King's	Psg	485.000	490.000	495.000	
8	Penunjang seluruh tubuh (Full body harness) single	buah	250.000	255.000	260.000	
	Penunjang seluruh tubuh (Full body harness) Double	buah	300.000	305.000	310.000	
9	Jaket pelampung (Life Vest)	buah	125.000	130.000	135.000	
10	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	buah	25.000	30.000	35.000	
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	buah	50.000	55.000	60.000	
11	Celemek (Apron/Coveralls)					
	Apron las pelindung dada	buah	135.000	140.000	145.000	
	Apron las pelindung lengan dan dada	buah	135.000	140.000	145.000	
12	Pelindung Jatuh (Fall Arrester)					
	Fall arrest rope with 2 lanyard setara Krisbow (single)	buah	800.000	805.000	810.000	
	Fall arrester retractable 10 M 140 KG setara Cerro	buah	400.000	405.000	410.000	
	Fall arrester retractable 20 M 140 KG setara Cerro	buah	325.000	330.000	335.000	
T	PERALATAN P3K					
1	Kotak Obat P3K					
	Kotak Obat P3K standar/mini	set	72.000	73.000	74.000	
	Kotak P3K jinjing Onemed	set	225.000	226.000	227.000	
	Kotak P3K jenis kotak standar tempat kerja	set	275.000	276.000	277.000	
2	Tabung Oksigen					
	Tabung Oksigen 1 m3 lengkap	set	979.000	980.000	981.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
	Tabung Oksigen 1 m3 tanpa troli	set	825.000	826.000	827.000	
	Tabung Oksigen portable 500 ml siap pakai	set	47.300	48.300	49.300	
3	Tandu					
	Tandu lipat 2 setara GEA	buah	2.500.000	2.550.000	2.600.000	
	Tandu lipat 4 setara GEA	buah				
U	RAMBU DAN KELENGKAPAN LALU LINTAS					
1	Rambu petunjuk	buah	60.500	61.500	62.500	bahan vinyl
2	Rambu larangan	buah	60.500	61.500	62.500	
3	Rambu peringatan	buah	60.500	61.500	62.500	
4	Rambu kewajiban	buah	60.500	61.500	62.500	
5	Rambu informasi	buah	60.500	61.500	62.500	
6	Rambu pekerjaan sementara	buah	60.500	61.500	62.500	
7	Jalur evakuasi (petunjuk escape route)	buah	60.500	61.500	62.500	
8	Kerucut lalu lintas (traffic tone)	buah	550.000	555.000	560.000	
9	Traffic Light	buah	4.850.000	4.855.000	4.890.000	
10	Warning Light	unit	4.800.000	4.810.000	4.815.000	Modul Lampu LED 2 Aspek 30x30 cm2
	Warning Light	unit	2.400.000	2.410.000	2.415.000	Modul Lampu LED 1 Aspek 30x30 cm2
11	Pembatas jalan (Barrier Road) ukuran P.120 cm x T.80 cm x L.48 cm	buah	1.816.500	1.826.500	1.831.500	merk marvel
12	Lampu/alat penerangan sementara, lampu sorot 100 watt	buah	600.000	650.000	700.000	
13	Rambu/alat pemberi isyarat lalu lintas sementara	buah	60.500	61.500	62.500	
14	Alat pembatas kecepatan (speed bump) ukuran 35 cm x 50 cm tinggi 5 cm	buah	495.000	500.000	505.000	
15	Cermin tikungan	buah	600.000	610.000	620.000	Uk. Dia 60 "
	Cermin tikungan	buah	800.000	810.000	820.000	Uk. Dia 80 "
	Cermin tikungan	buah	900.000	910.000	920.000	Uk. Dia 100 "
16	Patok pengarah/deliniator	buah	715.000	716.000	717.000	
17	Pita pengaduh/rumble strip	m	1.072.500	1.077.500	1.082.500	
18	Rambu Lalu Lintas type A uk. 75 x 75 cm	lbr	980.000	990.000	995.000	daun rambu plat almunium 1,7 mm, dasar dari sticker 3M EGP, Gambar/Tulisan dari Sticker Kiwalite/3M
19	Rambu Lalu Lintas type B uk. 75 x 75 cm	lbr	920.000	930.000	935.000	daun rambu plat ACP Outdoor 4 mm, dasar dari sticker 3M EGP, Gambar/Tulisan dari Sticker Kiwalite/3M
20	Rambu Lalu Lintas type C uk. 75 x 75 cm	lbr	870.000	880.000	885.000	daun rambu plat almunium 1,7 mm, dasar/gambar/Tulisan dari Sticker Kiwalite/3M
21	Rambu Lalu Lintas type D uk. 75 x 75 cm	lbr	810.000	820.000	825.000	daun rambu ACP outdoor 4 mm, dasar/gambar/Tulisan dari Sticker Kiwalite/3M
22	Rambu Lalu Lintas type E uk. 75 x 75 cm	lbr	680.000	690.000	695.000	daun rambu plat almunium 1,3 mm, dasar/gambar/Tulisan dari Sticker Transign/Asahi
23	Rambu Lalu Lintas type F uk. 75 x 75 cm	lbr	650.000	660.000	665.000	daun rambu ACP outdoor 4 mm, dasar/gambar/Tulisan dari Sticker Transign/Asahi
24	Rambu Lalu Lintas type G uk. 75 x 75 cm	lbr	580.000	590.000	595.000	daun rambu plat almunium 1,3 mm, dasar/gambar/Tulisan dari Sticker Transign/Asahi
25	Tiang type A	tiang	530.000	540.000	545.000	Tiang Galvanis 2,5 inch (medium S-tebal 2,5 mm), batok pipa 2,5 inch, rangka dan angkur dari besi siku 4/4
26	Tiang type B	tiang	450.000	460.000	465.000	Tiang Galvanis 2,5 inch (medium A-tebal 1,8 mm), batok pipa 2,5 inch, rangka dan angkur dari besi siku 4/4
27	Tiang type C	tiang	400.000	410.000	415.000	Tiang Galvanis 2,5 inch
28	Papan Informasi	bh	3.500.000	3.510.000	3.515.000	sudah termasuk pengecoran
29	Papan Operasi	bh	3.500.000	3.510.000	3.515.000	
30	Papan Larangan	bh	3.500.000	3.510.000	3.515.000	

NO	JENIS	SAT.	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	KET.
			BONTOA, LAU, MAROS BARU, MANDAI, TURIKALE, MARUSU	SIMBANG, BANTIMURUNG, TANRALILI, MONCONGLOE	CAMBA, CENRANA, MALLAWA,TOMPOBULU	
A	**BAHAN DASAR**					
V	LAIN - LAIN					
1	Cerucuk dolken Ø8-10 cm	m'	30.000	30.000	30.000	
2	Bambu Perancah Ø 8-10/400 cm	btg	18.000	18.000	18.000	
3	Glass Bead	kg	30.000	30.000	30.000	
4	Timah Solder 0.8 mm	roll	25.000	30.000	30.000	
5	Ijuk	ikat / Kg	25.000	25.000	25.000	
6	Polytene 125 mikron	roll	270.000	270.000	270.000	pjg = 50 m
7	Minyak Bekisting	Ltr	25.000	25.000	25.000	
8	Mur/Baut Unc 3/8	bh	3.500	4.000	4.500	
9	Mur/Baut Unc 4/8	bh	4.000	4.500	5.000	
10	Mur/Baut Unc 1/4x3/4 (5 pcs)	bh	10.000	10.500	11.000	
11	Sealant	Tube	40.000	40.500	41.000	
12	Karet Pelapis Kaca	m	5.000	5.500	6.000	
13	Kuas					
	1"	buah	5.000	5.000	6.000	
	1,5"	buah	6.000	8.000	8.000	
	2"	buah	7.000	10.000	10.000	
	3"	buah	15.000	15.000	15.000	
	4"	buah	20.000	20.000	25.000	
14	Sealtape	m	40.000	41.000	42.000	
15	Elastomer					
	400x350x40 tlnn 3 layer, plat 4	bh	954.600	954.600	954.600	
	400x250x30 tlnn 4 layer, plat 4	bh	882.450	882.450	882.450	Harga termasuk biaya
	400x350x50 tlnn 3 layer, plat 4	bh	954.600	954.600	954.600	pengiriman ke Kota
	300x300x60 tlnn 6 layer, plat 3	bh	1.293.150	1.293.150	1.293.150	Makassar via ekspedisi
	300x350x50 tlnn 3 layer, plat 3	bh	599.400	599.400	599.400	Laut
	350x300x100 tlnn 3 layer, plat 3	bh	1.842.600	1.842.600	1.842.600	
16	Joint Sealent	kg	29.000	30.000	31.000	
17	Expansion Cap	kg	7.000	8.000	9.000	
18	Curing Compound	Ltr	42.000	43.000	44.000	
19	Walpaper (1,06 x 15,5 m)	roll	275.000	276.000	277.000	
20	Vynil (L.15 CM - P 914 CM - T 3 MM) ATTRAQUA JEPANG	lbr	700.000	701.000	702.000	
21	Karpet Interior					
	Polos uk. 4x1 m	m'	1.800.000	1.810.000	1.815.000	
	Motif uk. 4x1 m Milano	m'	1.500.000	1.510.000	1.515.000	
	Motif uk. 4x1 m Caprice	m'	1.500.000	1.510.000	1.515.000	
	96	m'	1.800.000	1.810.000	1.815.000	
	spon uk,4x1 m	m'	450.000	450.000	450.000	
22	Agtex	m	850.000 - 1.500.000	850.000 - 1.500.000	850.000 - 1.500.000	
23	Dickson	m	850.000 - 1.600.000	850.000 - 1.600.000	850.000 - 1.600.000	
24	Logo pemda	cm	10.000	10.000	10.000	
25	Font	cm	15.000	15.000	15.000	
26	Water Heater Solar (Ariston)					
	100 L	bh	32.361.545	32.361.545	32.361.545	
	150 L	bh	38.062.909	38.062.909	38.062.909	
	200 L	bh	42.371.727	42.371.727	42.371.727	
	250 L	bh	49.062.000	49.062.000	49.062.000	
27	Bunga Pohon Pisang	bh	12.500	12.500	12.500	
28	Rumput	bh	5.000	5.000	5.000	
29	Tanaman Hias Boungeville	bh	200.000	200.000	200.000	
30	Rumput Gaja Mini	m^2	25.000	25.000	25.000	
	HARGA UPAH					
1	Pekerja	Orang/Hr	140.000	140.000	140.000	
2	Tukang					
	Tukang	Orang/Hr	170.000	170.000	170.000	
	Tukang Batu	Orang/Hr	170.000	170.000	170.000	
	Tukang Cat	Orang/Hr	170.000	170.000	170.000	
	Tukang Listrik	Orang/Hr	170.000	170.000	170.000	
	Tukang Pipa	Orang/Hr	170.000	170.000	170.000	
	Tukang Besi	Orang/Hr	170.000	170.000	170.000	
3	Kepala Tukang					
	Kepala Tukang	Orang/Hr	180.000	180.000	180.000	
	Kepala Tukang Kayu	Orang/Hr	180.000	180.000	180.000	
	Kepala Tukang Listrik	Orang/Hr	180.000	180.000	180.000	
	Kepala Tukang Cat	Orang/Hr	180.000	180.000	180.000	
	Kepala Tukang Pipa	Orang/Hr	180.000	180.000	180.000	
	Kepala Tukang Besi	Orang/Hr	180.000	180.000	180.000	
4	Mandor	Orang/Hr	200.000	200.000	200.000	
5	Operator	Orang/Hr	170.000	170.000	170.000	
6	Pembantu Operator	Orang/Hr	140.000	140.000	140.000	
7	Sopir	Orang/Hr	170.000	170.000	170.000	
8	Pembantu Sopir	Orang/Hr	140.000	140.000	140.000	
9	Mekanik	Orang/Hr	170.000	170.000	170.000	
10	Pembantu Mekanik	Orang/Hr	140.000	140.000	140.000	
11	Penjaga Gudang	Orang/Hr	140.000	140.000	140.000	
12	Penjaga Malam	Orang/Hr	140.000	140.000	140.000	
13	Jasa Perakitan dan Penyetelan	Orang/Hr	70.000	70.000	70.000	

Komponen Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

PERHITUNGAN IURAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

INPUT NILAI PROYEK + ppn	Rp 7.620.000.000,00	
NILAI PROYEK NETTO	Rp 6.864.864.864,86	

PPN PROYEK	NILAI PROYEK YANG DIHITUNG	RANGE NILAI PROYEK	RANGE NILAI YG DIHITUNG	% Premi	PREMI
Rp 755.135.135,14	Rp 6.864.864.864,86	< Rp. 100.000.000	Rp 100.000.000,00	x 0.24 %	Rp 240.000,00
		Rp. 100.000.000 < Rp. 500.000.000	Rp 400.000.000,00	x 0.19 %	Rp 760.000,00
		Rp. 500.000.000 < Rp. 1.000.000.000	Rp 500.000.000,00	x 0.15 %	Rp 750.000,00
		Rp. 1.000.000.000 < Rp. 5.000.000.000	Rp 4.000.000.000,00	x 0.12 %	Rp 4.800.000,00
		> Rp. 5.000.000.000	Rp 1.864.864.864,86	x 0.10 %	Rp 1.864.864,86
TOTAL PREMI YANG HARUS DIBAYAR .....>>>>>>>>>>>>>>			Rp		8.414.864,86